



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Gravou e Assinou
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064419-16/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE AÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE COCOSBA				
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS	MUNICÍPIO / UF COCOS/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DE COCOS	BDI 1 20,09%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
DATA BASE Jan-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DE COCOS					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DE COCOS									
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA SERVICOS PRELIMINARES	M2	6,00	296,28	BDI 1	355,80	2.134,80
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	296,28	BDI 1	355,80	2.134,80
2.1.	SINAPI	78472	RUA A - RUA JOAQUIM MOREIRA BARRIOS TERRAPLENAGEM	M2	2.582,98	0,31	BDI 1	0,37	955,70
2.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.582,98	0,31	BDI 1	0,37	955,70
2.1.2.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 ESPESURA DE 20 CM	M3	528,70	5,26	BDI 1	6,32	3.341,38
2.2.	SINAPI	96388	INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X10X08X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016 (TRAVAMENTO DAS PEDRAS)	M3	2,38	392,16	BDI 1	470,94	1.120,84
2.2.1.	PRÓPRIA	COMP02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	51,32	458,10	BDI 1	550,13	28.232,67
2.2.2.	SINAPI	94975	RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME NBR 9050, INCLUSIVE PISO TÁTIL ALERTA	UN	20,00	274,69	BDI 1	329,88	6.597,60
2.3.	SINAPI	94990	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.582,98	53,79	BDI 1	64,60	166.860,51
2.3.1.	SINAPI	94990	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UN	1,00	80,70	BDI 1	96,91	96,91
2.3.2.	COMPOSIÇÃO	94990+ 9418/ORSE	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 - EXAGONAL, (PARADA OBRIGATORIA), PADRÃO DENIT, EM CHAPA DE AÇO Nº 18, TATADA, REVESTIDA EM OELICULA TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSIVE BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	168,36	BDI 1	202,18	404,36
2.4.1.	SINAPI	72799	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,00	60,50	BDI 1	72,65	653,85
3.	SINAPI	73916/2	RUA B - RUA HERMES TRIMIGESTUS TERRAPLENAGEM	M2	950,09	0,31	BDI 1	0,37	351,53
3.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	950,09	0,31	BDI 1	0,37	351,53
3.1.1.	SINAPI	78472	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 ESPESURA DE 20 CM	M3	194,76	5,26	BDI 1	6,32	1.230,88
3.2.	SINAPI	92654	INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO E TRAVAMENTO DO PARALELEPÍPEDO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X10X08X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	296,32	37,00	BDI 1	44,43	13.165,50
3.2.1.	PRÓPRIA	COMP02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	296,32	37,00	BDI 1	44,43	13.165,50