

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3.2.2.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016 (TRAVAMENTO DAS PEDRAS)	M3	0,30	392,16	BDI 1	470,94	141,28
3.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 (ESPESSURA DE 7CM)	M3	21,13	458,10	BDI 1	550,13	11.624,25
3.3.2.	COMPOSIÇÃO	94990+ 9418/ORSE	RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME NBR 9050, INCLUSO PISO TÁTIL ALERTA	UN	8,00	274,69	BDI 1	329,88	2.639,04
3.4.	SINAPI	72799	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE ÁREA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	950,09	53,79	BDI 1	64,60	61.375,81
3.5.	SINAPI	73916/2	PLACA DE REGULAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	80,70	BDI 1	96,91	629,72
3.5.2.	ORSE	12690	PLACA DE REGULAÇÃO R-1 - EXAGONAL, (PARADA OBRIGATORIA), PADRÃO DENIT, EM CHAPA DE AÇO Nº 18, TATADA, REVESTIDA EM DELICULA TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	168,36	BDI 1	202,18	193,82
3.5.3.	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00	60,50	BDI 1	72,65	435,90
4.			RUA C - RUA GEROLINA NEVES TERRAPLENAGEM						154.844,52
4.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.672,18	0,31	BDI 1	0,37	2.778,76
4.1.1.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 (ESPESSURA DE 20 CM)	M3	341,78	5,26	BDI 1	6,32	2.160,05
4.2.	SINAPI	94975	INSTALAÇÃO DE MEO-FIO E TRAVAMENTO DO PARALELEPÍPEDO CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016 (TRAVAMENTO DAS PEDRAS)	M3	0,49	392,16	BDI 1	470,94	230,76
4.2.1.	SINAPI	COMP02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X100X8X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	459,21	37,00	BDI 1	44,43	20.402,70
4.2.2.	PROPRIA	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 (ESPESSURA DE 7CM)	M3	31,05	458,10	BDI 1	550,13	17.081,54
4.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 (ESPESSURA DE 7CM)	M3	31,05	458,10	BDI 1	550,13	22.359,62
4.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 (ESPESSURA DE 7CM)	M3	31,05	458,10	BDI 1	550,13	17.081,54
4.3.2.	COMPOSIÇÃO	94990+ 9418/ORSE	RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME NBR 9050, INCLUSO PISO TÁTIL ALERTA	UN	16,00	274,69	BDI 1	329,88	5.278,08
4.4.	SINAPI	72799	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE ÁREA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.672,18	53,79	BDI 1	64,60	108.022,83
4.4.1.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE ÁREA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.672,18	53,79	BDI 1	64,60	108.022,83
4.5.	SINAPI	73916/2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UN	2,00	80,70	BDI 1	96,91	1.049,85
4.5.1.	SINAPI	12690	PLACA DE REGULAÇÃO R-1 - EXAGONAL, (PARADA OBRIGATORIA), PADRÃO DENIT, EM CHAPA DE AÇO Nº 18, TATADA, REVESTIDA EM DELICULA TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	168,36	BDI 1	202,18	193,82
4.5.2.	ORSE	12690	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,00	60,50	BDI 1	72,65	653,85
4.5.3.	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,00	60,50	BDI 1	72,65	653,85

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									

COCOS/BA
Local
29 de abril de 2020
Data

Rodolfo de Oliveira Bandeira
Nome: RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREAC/CAU 101509027-3
ART/RRRT: BA20200271021

Rodolfo de Oliveira Bandeira
Engenheiro Civil
CREA nº 1015090273D -GO