



Estado da Bahia  
**MUNICÍPIO DE COCOS**



# **MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**Obra: Construção da Praça do Balneário Rio Itaguari**



Estado da Bahia  
**MUNICÍPIO DE COCOS**



Sumário

1. OBJETIVO .....	3
2. DISPOSIÇÕES GERAIS .....	3
2.1. Projeto .....	4
2.2. Segurança .....	4
2.3. Largada da Obra .....	4
2.4. Fiscalização e recebimento dos serviços .....	4
2.5. Prazos .....	5
3. SERVIÇOS PRELIMINARES .....	7
3.1. PLACA DA OBRA .....	7
3.2. Locação .....	7
4. PAVIMENTAÇÃO .....	8
4.1. PISO CIMENTADO LISO .....	8
4.2. NO PLAYGROUND .....	8
4.3. ESCADARIAS .....	8
4.4. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO .....	8
4.5. MEIO FIO .....	9
4.6. MOBILIÁRIO URBANO .....	9
4.7. PLAYGROUND .....	9
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS .....	11
5.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS .....	11
5.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .....	12
6. PAISAGISMO .....	12
7. MONUMENTO .....	13
8. RECEBIMENTO DA OBRA .....	14
9. PROCEDÊNCIA DOS CASOS .....	14



## MEMORIAL DESCRITIVO

---

### **PRAÇA DO BALNEÁRIO RIO ITAGUARI** **Construção da Praça do Balneário Rio Itaguari**

Área: 1.303,55m<sup>2</sup>

**Município:** Cocos – Bahia

#### **1. OBJETIVO**

Este memorial tem o objetivo de descrever os serviços e materiais que compõe a CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BALNEÁRIO RIA ITAGUARI, localizado NO POVOADO DE SÃO JOÃO DO PORTO ALEGRE, MUNICIPIO DE COCOS-BA , prevalecendo o uso das especificações feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço.

No projeto de Construção da Praça do Balneário, a ser realizada no Município de Cocos/BA, buscou-se valorizar a região e atender as necessidades do município através de melhorias urbanísticas e paisagísticas.

Na sua concepção, foram priorizados termos de funcionalidade, proporcionando um melhor aproveitamento dos espaços para a interação dos usuários.

Além disso, a revitalização da praça foi projetada para permitir acessibilidade aos idosos, crianças e portadores de deficiências.

#### **2. DISPOSIÇÕES GERAIS**

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra.

A condição de "contratada" supõe a realização de um levantamento técnico preliminar das condições necessárias à execução dos serviços, através de visita prévia ao local da obra, bem como de completa verificação do projeto físico e deste memorial descritivo. A empresa deverá também conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus custos com redução ou ampliação do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos projetos fornecidos.