

Número: 51

[Substitua BDI Padrão: 21,900%

Período: 3/2019 (Desonerado)

Estado: Bahia

Obra: Praça da comunidade de Bandeira

Planilha BANDEIRA

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									7.414,04
1.1	Composição	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,5	276,17	336,65	690,42	841,62
1.2	Insumo	Próprio	73847/1	ALUGUEL DE CONTAINER	MÊS	1	446,15	543,85	446,15	543,85
1.3	Composição	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	78,91	36,71	44,74	2.896,78	3.530,43
1.4	Composição	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	1.369,90	1.669,90	1.369,90	1.669,90
1.5	Composição	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	679,45	828,24	679,45	828,24
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									496,80
2.1	Composição	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	310,5	1,32	1,60	409,86	496,80
3	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA									14.920,01
3.1	Composição	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	196,64	46,56	56,75	9.155,55	11.159,32
3.2	Composição	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	78,91	33,85	41,26	2.671,10	3.255,82
3.3	Composição	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M3	62,1	6,67	8,13	414,20	504,87
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE									8.562,03
4.1	Composição	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	108,46	57,31	69,86	6.215,84	7.577,01
4.2	Insumo	Próprio	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UN	3	269,36	328,34	808,08	985,02
5	BANCO									2.108,88
5.1	Insumo	Próprio	03224/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	UN	4	432,51	527,22	1.730,04	2.108,88
6	PAISAGISMO									4.738,20

6.1	Composição	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	305,1	12,74	15,53	3.886,97	4.738,20
7	POSTE									7.022,56
7.1	Insumo	Próprio	07679/ORSE	Luminária decorativa hermética para iluminação pública, base alumínio fundido, difusor esférico em acrílico transparente, com poste de 2,5m (tecnolux - ref.cw-350/1 ou similar), inclusive lâmpada e reator	UN	3	1.436,57	1.751,17	4.309,71	5.253,51
7.2	Composição	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	53,45	65,15	53,45	65,15
7.3	Composição	Próprio	00001	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=32MM REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	50	21,47	26,17	1.073,50	1.308,50
7.4	Composição	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	5,41	6,59	324,60	395,40
8	CANTEIRO									713,32
8.1	ALVENARIA E VEDAÇÕES									295,25
8.1.1	Composição	Próprio	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,14	77,14	94,03	242,21	295,25
8.2	REVESTIMENTO									297,75
8.2.1	Composição	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,65	3,41	4,15	19,26	23,44
8.2.2	Composição	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,65	19,34	23,57	109,27	133,17
8.2.3	Composição	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	5,65	14,36	17,50	81,13	98,87
8.2.4	Composição	SINAPI	73921/2	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	1,13	30,69	37,41	34,67	42,27
8.3	ESTRUTURA EM CONCRETO									120,32
8.3.1	Composição	SINAPI	92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M2	0,48	33,91	41,33	16,27	19,83
8.3.2	Composição	SINAPI	94971	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,086	337,35	411,22	29,01	35,36

8.3.3	Composição	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	5,92	4,99	6,08	29,54	35,99
8.3.4	Composição	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2	11,96	14,57	23,92	29,14
9	LIMPEZA FINAL DE OBRA									642,73
9.1	Insumo	Próprio	02450/ORSE	Limpeza geral	M2	310,5	1,70	2,07	527,85	642,73
							Total sem BDI	38.248,73		
							Total do BDI	8.369,84		
							Total	46.618,57		