

Número: 52[Substitua BDI Padrão: **21,900%**]**Período:** 3/2019 (Desonerado)**Estado:** Bahia**Obra:** Praça do projeto Formoso **Planilha Sintética Simples PROJETO FORMOSO**

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total	
1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO E ALAMBRADO 16.236,23											
1.1	Composição	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,75	746,66	910,17	2.799,97	3.413,13	
1.3	Composição	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	76,58	122,42	149,22	9.374,92	11.427,26	
1.4	Insumo	Próprio	06316/ORSE	LASTRO DE AREIA PARA ESPAÇO DO PARQUE INFANTIL	M3	12	95,43	116,32	1.145,16	1.395,84	
2 PARQUE INFANTIL 14.247,54											
2.1	Insumo	Próprio	02406/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	UN	2	2.250,00	2.742,75	4.500,00	5.485,50	
2.2	Insumo	Próprio	02440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	UN	2	1.980,00	2.413,62	3.960,00	4.827,24	
2.3	Insumo	Próprio	02418/ORSE	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	UN	2	1.613,95	1.967,40	3.227,90	3.934,80	
3 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.056,87											
3.1	Insumo	Próprio	02450/ORSE	Limpeza geral	M2	510,57	1,70	2,07	867,96	1.056,87	
								Total sem BDI			25.875,91
								Total do BDI			5.664,73
								Total			31.540,64