

Número: 53

[Substitua BDI Padrão: **21,900%**]

Período: 3/2019 (Desonerado)

Estado: Bahia

Obra: Praça do bairro Beira Rio

Planilha BAIRRO BEIRA RIO

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									23.602,02
1.1	Composição	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC	M2	2,5	276,17	336,65	690,42	841,62
1.2	Insumo	Próprio	73847/1	TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	2	446,15	543,85	892,30	1.087,70
1.3	Composição	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	447,09	36,71	44,74	16.412,67	20.002,80
1.4	Composição	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	1.369,90	1.669,90	1.369,90	1.669,90
2	ACESSIBILIDADE									1.992,36
2.1	Insumo	Próprio	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UN	6	269,36	328,34	1.616,16	1.970,04
2.2	Composição	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8	2,29	2,79	18,32	22,32
3	PERGOLADOS E BANCOS									15.243,96
3.1	Insumo	Próprio	09858/ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confeção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M	164	12,12	14,77	1.987,68	2.422,28
3.2	Insumo	Próprio	09856/ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confeção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M	97	17,35	21,14	1.682,95	2.050,58
3.3	Composição	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	10,24	356,06	434,03	3.646,05	4.444,46
3.4	Insumo	Próprio	03224/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	UN	12	432,51	527,22	5.190,12	6.326,64
4	PAISAGISMO									51.313,29
4.1	Composição	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	3304,14	12,74	15,53	42.094,74	51.313,29
5	POSTES									36.148,55

5.1	Insumo	Próprio	08887/ORSE	Luminária para iluminação pública com 04 pétalas, da Lustres Projeto ref. DP-2384-01 ou similar, c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto de 9m	UN	5	4.732,10	5.768,42	23.660,50	28.842,10
5.2	Composição	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	53,45	65,15	106,90	130,30
5.3	Composição	Próprio	00001	Cópia SINAPI (73798/1) - DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=32MM REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	210	21,47	26,17	4.508,70	5.495,70
5.4	Composição	SINAPI	91930	AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	255	5,41	6,59	1.379,55	1.680,45

6	EQUIPAMENTOS									14.034,98
----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

6.1	Insumo	Próprio	02440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	UN	2	1.980,00	2.413,62	3.960,00	4.827,24
6.2	Insumo	Próprio	02406/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	UN	2	2.250,00	2.742,75	4.500,00	5.485,50
6.3	Insumo	Próprio	06316/ORSE	LASTRO DE AREIA PARA ESPAÇO DO PARQUE INFANTIL	M3	32	95,43	116,32	3.053,76	3.722,24

7	LIMPEZA FINAL DE OBRA									6.839,56
----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

7.1	Insumo	Próprio	02450/ORSE	Limpeza geral	M2	3304,14	1,70	2,07	5.617,03	6.839,56
-----	--------	---------	------------	---------------	----	---------	------	------	----------	----------

Total sem BDI	122.387,75
Total do BDI	26.786,97
Total	149.174,72