

Número: 39

[Substitua BDI Padrão: **21,900%**]

Período: 3/2019 (Desonerado)

Estado: Bahia

Obra: Praça do bairro Magalhães Neto

**Planilha MAGALHAES NETO**

| Item     | Tipo                            | Banco   | Código     | Descrição   | Un. | Qtd.   | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total            |
|----------|---------------------------------|---------|------------|---|-----|--------|------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>    |         |            |   |     |        |            |               |               | <b>8.196,35</b>  |
| 1.1      | Composição                      | SINAPI  | 74209/1    | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   | M2  | 2,5    | 276,17     | 336,65        | 690,42        | 841,62           |
| 1.2      | Insumo                          | Próprio | 73847/1    | ALUGUEL DE CONTAINER  | MÊS | 2      | 446,15     | 543,85        | 892,30        | 1.087,70         |
| 1.3      | Composição                      | SINAPI  | 99059      | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018  | M   | 84,24  | 36,71      | 44,74         | 3.092,45      | 3.768,89         |
| 1.4      | Composição                      | SINAPI  | 41598      | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA   | UN  | 1      | 1.369,90   | 1.669,90      | 1.369,90      | 1.669,90         |
| 1.5      | Composição                      | SINAPI  | 88503      | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS  | UN  | 1      | 679,45     | 828,24        | 679,45        | 828,24           |
| <b>2</b> | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>    |         |            |   |     |        |            |               |               | <b>1.444,97</b>  |
| 2.1      | Composição                      | SINAPI  | 72961      | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA  | M2  | 903,11 | 1,32       | 1,60          | 1.192,10      | 1.444,97         |
| <b>3</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA</b>    |         |            |   |     |        |            |               |               | <b>47.001,30</b> |
| 3.1      | Composição                      | SINAPI  | 92397      | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015   | M2  | 726,39 | 46,56      | 56,75         | 33.820,71     | 41.222,63        |
| 3.2      | Composição                      | SINAPI  | 94275      | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M   | 122,94 | 33,85      | 41,26         | 4.161,51      | 5.072,50         |
| 3.3      | Composição                      | SINAPI  | 96388      | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO   | M3  | 86,86  | 6,67       | 8,13          | 579,35        | 706,17           |
| <b>4</b> | <b>PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b> |         |            |   |     |        |            |               |               | <b>8.276,55</b>  |
| 4.1      | Composição                      | SINAPI  | 92396      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015  | M2  | 105,01 | 57,31      | 69,86         | 6.018,12      | 7.335,99         |
| 4.2      | Composição                      | Próprio | 12214/ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos                       | UN  | 3      | 257,20     | 313,52        | 771,60        | 940,56           |
| <b>5</b> | <b>PERGOLADO E BANCO</b>        |         |            |   |     |        |            |               |               | <b>5.535,10</b>  |
| 5.1      | Composição                      | SINAPI  | 94974      | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016  | M3  | 1,512  | 356,06     | 434,03        | 538,36        | 656,25           |

|            |                             |         |            |  |    |       |          |          |           |                  |
|------------|-----------------------------|---------|------------|--|----|-------|----------|----------|-----------|------------------|
| 5.2        | Insumo                      | Próprio | 09856/ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)  | M  | 94    | 17,35    | 21,14    | 1.630,90  | 1.987,16         |
| 5.3        | Insumo                      | Próprio | 09858/ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)  | M  | 53    | 12,12    | 14,77    | 642,36    | 782,81           |
| 5.4        | Insumo                      | Próprio | 03224/ORSE | Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)  | UN | 4     | 432,51   | 527,22   | 1.730,04  | 2.108,88         |
| <b>6</b>   | <b>PAISAGISMO</b>           |         |            |  |    |       |          |          |           | <b>13.247,26</b> |
| 6.1        | Composição                  | SINAPI  | 98504      | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018   | M2 | 32,84 | 8,39     | 10,22    | 275,52    | 335,62           |
| 6.2        | Composição                  | SINAPI  | 74245/1    | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS   | M2 | 831,4 | 12,74    | 15,53    | 10.592,03 | 12.911,64        |
| <b>7</b>   | <b>POSTE</b>                |         |            |  |    |       |          |          |           | <b>13.424,13</b> |
| 7.1        | Insumo                      | Próprio | 08887/ORSE | Luminária para iluminação pública com 04 pétalas, da Lustres Projeto ref. DP-2384-01 ou similar, c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto de 9m                              | UN | 2     | 4.732,10 | 5.768,42 | 9.464,20  | 11.536,84        |
| 7.2        | Composição                  | SINAPI  | 74131/1    | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN | 1     | 53,45    | 65,15    | 53,45     | 65,15            |
| 7.3        | Composição                  | Próprio | 00001      | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=32MM REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES   | M  | 52    | 21,47    | 26,17    | 1.116,44  | 1.360,84         |
| 7.4        | Composição                  | SINAPI  | 91930      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 70    | 5,41     | 6,59     | 378,70    | 461,30           |
| <b>8</b>   | <b>CANTEIROS</b>            |         |            |  |    |       |          |          |           | <b>6.480,76</b>  |
| <b>8.1</b> | <b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b> |         |            |  |    |       |          |          |           | <b>2.871,67</b>  |
| 8.1.2      | Composição                  | Próprio | 87503      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 30,54 | 77,14    | 94,03    | 2.355,85  | 2.871,67         |
| <b>8.2</b> | <b>REVESTIMENTO</b>         |         |            |  |    |       |          |          |           | <b>2.744,76</b>  |
| 8.2.1      | Composição                  | SINAPI  | 87878      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  | M2 | 61,08 | 3,41     | 4,15     | 208,28    | 253,48           |
| 8.2.2      | Composição                  | SINAPI  | 87548      | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                         | M2 | 61,08 | 19,34    | 23,57    | 1.181,28  | 1.439,65         |
| 8.2.3      | Composição                  | SINAPI  | 88423      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014   | M2 | 34,74 | 14,36    | 17,50    | 498,86    | 607,95           |
| 8.2.4      | Composição                  | SINAPI  | 73921/2    | PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM  | M2 | 11,86 | 30,69    | 37,41    | 363,98    | 443,68           |

|            |                              |  |  |  |  |  |  |  |               |
|------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>8.3</b> | <b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>864,33</b> |
|------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

|       |            |        |       |   |    |       |        |        |        |        |
|-------|------------|--------|-------|---|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| 8.3.1 | Composição | SINAPI | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | M2 | 3,8   | 33,91  | 41,33  | 128,85 | 157,05 |
| 8.3.2 | Composição | SINAPI | 94971 | - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016  | M3 | 0,7   | 337,35 | 411,22 | 236,14 | 287,85 |
| 8.3.3 | Composição | SINAPI | 92803 | AF_12/2015  | KG | 34,55 | 4,99   | 6,08   | 172,40 | 210,06 |
| 8.3.4 | Composição | SINAPI | 92775 | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 14,37 | 11,96  | 14,57  | 171,86 | 209,37 |

|          |                              |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>9</b> | <b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.869,43</b> |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

|     |        |         |            |               |    |        |      |      |          |          |
|-----|--------|---------|------------|---------------|----|--------|------|------|----------|----------|
| 9.1 | Insumo | Próprio | 02450/ORSE | Limpeza geral | M2 | 903,11 | 1,70 | 2,07 | 1.535,28 | 1.869,43 |
|-----|--------|---------|------------|---------------|----|--------|------|------|----------|----------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Total sem BDI</b> | <b>86.542,69</b>  |
| <b>Total do BDI</b>  | <b>18.933,16</b>  |
| <b>Total</b>         | <b>105.475,85</b> |