



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA – BA

Rua Mal. Floriano Peixoto, nº 208 - Centro.

CNPJ: 14.105.183/0001-14

E-mail: licitacao@bomjesusdalapa.ba.gov.br

Tel: (77) 3481-3374

TERMO DE REALINHAMENTO DE PLANILHA COM SUPRESSÃO E ADIÇÃO DE ITENS E ALTERAÇÃO DE METFÍSICA AO CONTRATO Nº 171/2018.

Termo realinhamento de Planilha com supressão, adição de itens e alteração de metafísica de contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA – BAHIA** e a empresa **AS ENGENHARIA EIRELLI - EPP**.

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA – BAHIA**, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal EURES RIBEIRO PEREIRA, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade R.G. nº 07.501.733-43 e inscrito no cadastro nacional de pessoa física sob o nº 737.517.155-68, residente na Rua Presidente Médice, 137 Bairro São Gotardo – Bom Jesus da Lapa-BA e a Empresa **AS ENGENHARIA EIRELLI - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 17.700.934/0001-39, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 620, Caminho das Árvores – Salvador/BA, ora representada pelo Sr. Carlos Henrique Araújo Caldas, inscrito no CPF: 054.763.245-26, de ora denominado **CONTRATADO**, com base no Art. 65, inciso I, b, c/c §1º da lei 8.666/93, resolve ajustar planilhas e alterar metafísica suprimindo e elevando quantitativos de itens do contrato nº 171/2018, na modalidade Concorrência Pública 03/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente termo tem por Objeto:

I – A Supressão total dos Itens: 1.7.0.0.6, 1.7.0.0.7, 1.10.3.0.2, 2.7.0.0.6, 2.7.0.0.7, 2.10.3.0.2, 3.6.0.0.2, 3.7.0.0.6, 4.7.0.0.6, 4.10.3.0.2, 5.8.1.0.2, 6.7.0.0.6, 6.7.0.0.7, 6.9.0.0.7, 6.10.3.0.2, 6.11.0.0.5, 7.7.0.0.6, 7.7.0.0.7, 7.9.0.0.7, 7.10.3.0.2, 8.3.0.0.2, 8.3.0.0.6, 8.4.1.0.5, 8.4.3.0.1, 8.6.0.0.4, 8.6.0.0.5, 8.6.0.0.6, 8.6.0.0.9, 8.6.0.0.10, 8.6.0.0.11, 8.6.0.0.12, 8.6.0.0.13, 8.6.0.0.14, 8.6.0.0.15, 8.6.0.0.16, 8.6.0.0.17, 8.6.0.0.18, 8.6.0.0.19, 8.6.0.0.24, 8.6.0.0.25, 8.6.0.0.26, 8.6.0.0.27, 8.6.0.0.28, 8.6.0.0.29, 8.6.0.0.30, 8.6.0.0.35, 8.6.0.0.39, 8.6.0.0.40, 8.6.0.0.41, 8.6.0.0.42, 8.6.0.0.43, 8.6.0.0.47, 8.6.0.0.50, 8.7.0.0.4, 8.7.0.0.6, 8.7.0.0.7, 8.7.0.0.8, 8.7.0.0.9, 8.7.0.0.15, 8.7.0.0.16, 8.7.0.0.22, 8.8.1.2.1, 8.8.1.2.2, 8.8.1.2.3, 8.8.1.2.4, 8.8.1.2.5, 8.8.1.2.7, 8.8.2.2.1, 8.8.2.2.2, 8.8.2.2.3, 8.8.2.2.4, 8.8.3.2.3, 8.8.3.2.4, 8.8.3.2.5, 8.8.3.2.7, 8.8.4.2.1, 8.8.4.2.2, 8.8.4.2.3, 8.8.4.2.4, 8.8.4.2.5, 8.8.4.2.6, 8.8.5.2.1, 8.8.5.2.2, 8.8.6.2.1, 8.8.6.2.2, 8.8.6.2.3, 8.8.6.2.4 em perfeita consonância com o inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA – BA

Rua Mal. Floriano Peixoto, nº 208 - Centro.

CNPJ: 14.105.183/0001-14

E-mail: licitacao@bomjesusdalapa.ba.gov.br

Tel: (77) 3481-3374

II - A Supressão parcial dos Itens com respectivos novos quantitativos: 8.4.1.0.2; 8.4.1.0.3; 8.4.1.0.4; 8.6.0.0.8; 8.6.0.0.23; 8.6.0.0.37; 8.6.0.0.38; 8.7.0.0.5; 8.7.0.0.17; 8.8.1.2.9; 8.8.1.2.13; 8.8.3.2.6; 8.8.4.1.1; 8.8.6.1.1; 8.8.6.2.5; 8.8.6.2.9; 8.8.6.2.10; 8.8.6.2.16 em perfeita consonância com o inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93.

III – O Acréscimo dos itens: 1.7.0.0.4; 2.7.0.0.4; 4.9.0.0.5; 5.5.0.0.1; 5.6.0.0.1; 5.6.0.0.2; 5.6.0.0.3; 5.7.0.0.1; 5.7.0.0.2; 5.7.0.0.3; 5.7.0.0.5; 5.7.0.0.6; 5.8.1.0.1; 5.8.1.0.3; 6.2.0.0.1; 6.3.0.0.1; 6.3.0.0.2; 6.3.0.0.6; 6.3.0.0.7; 6.3.0.0.8; 6.9.0.0.4; 6.9.0.0.6; 7.4.0.0.2; 7.4.0.0.5; 7.4.0.0.6; 7.7.0.0.1; 7.7.0.0.8; 7.9.0.0.1; 7.9.0.0.2; 7.9.0.0.3; 7.9.0.0.4; 7.9.0.0.5; 7.9.0.0.6; 7.10.3.0.1; 7.10.3.0.3 em perfeita consonância aos termos do inciso I do Art. 65 da Lei 8.666/93.

Paragrafo Único: As alterações não incidem em alteração do valor total da planilha atendendo perfeitamente os termos da Lei 8.666/93 e suas alterações especialmente o Art. 65.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O Valor Total do contrato permanece o mesmo valor inicial.

CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas constantes do Contrato ora aditado não expressamente alterados por este termo, que àqueles se integra, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, depois de lerem e acharem conforme, juntamente com duas testemunhas que a tudo assistiram.

Bom Jesus da Lapa – BA, 03 de Agosto de 2020.

**PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE**

**AS ENGENHARIA EIRELLI - EPP
CNPJ n.º: 17.700.934/0001-39**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA – BA

Rua Mal. Floriano Peixoto, nº 208 - Centro.

CNPJ: 14.105.183/0001-14

E-mail: licitacao@bomjesusdalapa.ba.gov.br

Tel: (77) 3481-3374

TESTEMUNHAS:

1ª _____

2ª _____

O presente Termo de Realinhamento está conforme as disposições contidas na legislação pertinente, notadamente no quanto previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Lúcio Pereira Cardoso

Procurador Jurídico



LICITANTE : AS ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 17.700.934/0001-39

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

LICITAÇÃO : CONCORRENCIA 003/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE LEITOS DE ENFERMIARIAS, UTI NEONATAL E ADULTO E CENTRO DE IMAGEM NO HOSPITAL CARMELA DUTRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BAHIA CONV. SESAB 003/2018

DATA: 09/04/2018

PLANILHA ORÇAMENTARIA REALINHADA - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA

REF: SINAPI 09/17

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade Licitada | Quantidade real realinhada | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total Licitado | Preço real realinhado |
|---|--------|-----------|--|---------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | | | | | R\$ 3.346.455,15 | R\$ 3.346.455,15 |
| 1. | | | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | | R\$ 409.161,15 | R\$ 379.445,72 |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 4.129,03 | R\$ 4.129,03 |
| 1.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 282,37 | 282,37 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 1.266,75 | R\$ 1.266,75 |
| 1.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.862,28 | R\$ 2.862,28 |
| 1.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | | | R\$ 2.214,97 | R\$ 2.214,97 |
| 1.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 282,37 | 282,37 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | R\$ 1.056,06 | R\$ 1.056,06 |
| 1.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 423,56 | 423,56 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 592,98 | R\$ 592,98 |
| 1.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 28,24 | 28,24 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 565,93 | R\$ 565,93 |
| 1.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | | R\$ 30.393,79 | R\$ 30.393,79 |
| 1.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 49,72 | 49,72 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 2.888,98 | R\$ 2.888,98 |
| 1.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 26,78 | 26,78 | R\$ 34,87 | 26,37% | R\$ 44,07 | R\$ 1.180,07 | R\$ 1.180,07 |
| 1.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 177,29 | 177,29 | R\$ 39,16 | 26,37% | R\$ 49,49 | R\$ 8.773,46 | R\$ 8.773,46 |
| 1.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 154,06 | 154,06 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 1.777,48 | R\$ 1.777,48 |
| 1.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 474,10 | 474,10 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 4.200,53 | R\$ 4.200,53 |
| 1.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 1,13 | 1,13 | R\$ 289,48 | 26,37% | R\$ 365,82 | R\$ 413,37 | R\$ 413,37 |
| 1.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 21,81 | 21,81 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 7.499,59 | R\$ 7.499,59 |
| 1.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 22,94 | 22,94 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 3.660,31 | R\$ 3.660,31 |
| 1.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | | R\$ 23.156,06 | R\$ 23.156,06 |
| 1.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 256,36 | 256,36 | R\$ 18,69 | 26,37% | R\$ 23,62 | R\$ 6.054,85 | R\$ 6.054,85 |
| 1.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 509,34 | 509,34 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 5.876,55 | R\$ 5.876,55 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--|-----|--------|--------|------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 1.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 481,81 | 481,81 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 4.268,84 | R\$ 4.268,84 |
| 1.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 150,78 | 150,78 | R\$ 5,62 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 1.070,84 | R\$ 1.070,84 |
| 1.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 11,69 | 11,69 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 4.019,72 | R\$ 4.019,72 |
| 1.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 11,69 | 11,69 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 1.865,26 | R\$ 1.865,26 |
| 1.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | - | R\$ 25.946,38 | R\$ 25.946,38 |
| 1.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 545,64 | 545,64 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 21.237,38 | R\$ 21.237,38 |
| 1.5.0.0.2. | SINAPI | 93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 25,80 | 25,80 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | R\$ 566,83 | R\$ 566,83 |
| 1.5.0.0.3. | SINAPI | 93183 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 46,00 | 46,00 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | R\$ 1.672,41 | R\$ 1.672,41 |
| 1.5.0.0.4. | SINAPI | 93182 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 15,70 | 15,70 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | R\$ 452,16 | R\$ 452,16 |
| 1.5.0.0.5. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 15,70 | 15,70 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 443,43 | R\$ 443,43 |
| 1.5.0.0.6. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 46,00 | 46,00 | R\$ 27,08 | 26,37% | R\$ 34,22 | R\$ 1.574,17 | R\$ 1.574,17 |
| 1.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | | - | R\$ 27.554,07 | R\$ 27.554,07 |
| 1.6.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 14,00 | 14,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | R\$ 10.594,20 | R\$ 10.594,20 |
| 1.6.0.0.2. | UPB | PORTA 1,10 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 6,00 | 6,00 | R\$ 643,88 | 26,37% | R\$ 813,67 | R\$ 4.882,03 | R\$ 4.882,03 |
| 1.6.0.0.3. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 41,12 | 41,12 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 12.077,84 | R\$ 12.077,84 |
| 1.7. | | | COBERTURA | | | | | | - | R\$ 92.505,20 | R\$ 74.159,13 |
| 1.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 360,45 | 360,45 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | R\$ 23.148,54 | R\$ 23.148,54 |
| 1.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 188,86 | 188,86 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | R\$ 7.590,28 | R\$ 7.590,28 |
| 1.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 188,86 | 188,86 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | R\$ 3.283,99 | R\$ 3.283,99 |
| 1.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 61,90 | 81,90 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | R\$ 10.277,72 | R\$ 13.598,47 |
| 1.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 59,11 | 59,11 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 1.691,15 | R\$ 1.691,15 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|---|----|--------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|----------------------|
| 1.7.0.0.6. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 66,88 | 0,00 | R\$ 42,13 | 26,37% | R\$ 53,24 | R\$ 3.560,67 | R\$ 0,00 |
| 1.7.0.0.7. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 357,75 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 18.106,15 | R\$ 0,00 |
| 1.7.0.0.8. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 299,43 | 299,43 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 24.846,70 | R\$ 24.846,70 |
| 1.8. | | | REVESTIMENTOS | | | | | | - | R\$ 31.606,10 | R\$ 31.606,10 |
| 1.8.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 396,98 | 396,98 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 1.659,38 | R\$ 1.659,38 |
| 1.8.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 396,98 | 396,98 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 12.870,09 | R\$ 12.870,09 |
| 1.8.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REIJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 396,98 | 396,98 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 17.076,63 | R\$ 17.076,63 |
| 1.9. | | | PISO / SOLEIRA / PEITORIL | | | | | | - | R\$ 60.561,62 | R\$ 60.561,62 |
| 1.9.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 299,43 | 299,43 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 12.256,04 | R\$ 12.256,04 |
| 1.9.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 299,43 | 299,43 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 6.538,57 | R\$ 6.538,57 |
| 1.9.0.0.3. | ORSE | 10827 | RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL_GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REIJUNTADO | M | 349,57 | 349,57 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 14.849,73 | R\$ 14.849,73 |
| 1.9.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 17,80 | 17,80 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 848,47 | R\$ 848,47 |
| 1.9.0.0.5. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 46,90 | 46,90 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 3.066,50 | R\$ 3.066,50 |
| 1.9.0.0.6. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REIJUNTADO, E XCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 299,43 | 299,43 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 23.002,31 | R\$ 23.002,31 |
| 1.10. | | | PINTURA | | | | | | - | R\$ 79.620,65 | R\$ 68.251,29 |
| 1.10.1. | | | FACHADA | | | | | | - | R\$ 26.088,46 | R\$ 26.088,46 |
| 1.10.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 400,89 | 400,89 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 4.052,84 | R\$ 4.052,84 |
| 1.10.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 400,89 | 400,89 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 2.021,35 | R\$ 2.021,35 |
| 1.10.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 400,89 | 400,89 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 15.221,79 | R\$ 15.221,79 |
| 1.10.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 400,89 | 400,89 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 4.792,48 | R\$ 4.792,48 |
| 1.10.2. | | | PAREDE | | | | | | - | R\$ 34.912,41 | R\$ 34.912,41 |
| 1.10.2.0.1. | sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 625,93 | 625,93 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 18.485,38 | R\$ 18.485,38 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|---|----|--------|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|
| 1.10.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 625,93 | 625,93 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 7.482,74 | R\$ 7.482,74 |
| 1.10.2.0.3. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 625,93 | 625,93 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 6.327,90 | R\$ 6.327,90 |
| 1.10.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 625,93 | 625,93 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 2.616,39 | R\$ 2.616,39 |
| 1.10.3. | | | TETO | | | | | | - | R\$ 16.068,96 | R\$ 4.699,60 |
| 1.10.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 299,43 | 299,43 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 1.225,98 | R\$ 1.225,98 |
| 1.10.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 299,43 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 11.369,36 | R\$ 0,00 |
| 1.10.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 299,43 | 299,43 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 3.473,62 | R\$ 3.473,62 |
| 1.10.4. | | | PORTAS | | | | | | - | R\$ 2.550,82 | R\$ 2.550,82 |
| 1.10.4.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 74,76 | 74,76 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 1.216,35 | R\$ 1.216,35 |
| 1.10.4.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 74,76 | 74,76 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 1.334,47 | R\$ 1.334,47 |
| 1.11. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | | - | R\$ 31.241,34 | R\$ 31.241,34 |
| 1.11.0.0.1. | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 418,86 | 26,37% | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 |
| 1.11.0.0.2. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 15,00 | 15,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 2.533,59 | R\$ 2.533,59 |
| 1.11.0.0.3. | ORSE | 8121 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 1.568,42 | 26,37% | R\$ 1.982,01 | R\$ 3.964,02 | R\$ 3.964,02 |
| 1.11.0.0.4. | ORSE | 8120 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 3,68 X 0,60M C/ 02 CUBAS 80X50X40CM, ROD OPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 3.939,20 | 26,37% | R\$ 4.977,97 | R\$ 4.977,97 | R\$ 4.977,97 |
| 1.11.0.0.5. | ORSE | 8134 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,60 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 2.103,08 | 26,37% | R\$ 2.657,66 | R\$ 5.315,32 | R\$ 5.315,32 |
| 1.11.0.0.6. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 6,00 | 6,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 1.813,81 | R\$ 1.813,81 |
| 1.11.0.0.7. | ORSE-I | 2888 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR) | UN | 5,00 | 5,00 | R\$ 444,63 | 26,37% | R\$ 561,88 | R\$ 2.809,39 | R\$ 2.809,39 |
| 1.11.0.0.8. | ORSE-I | 228 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR | UN | 4,00 | 4,00 | R\$ 108,36 | 26,37% | R\$ 136,94 | R\$ 547,76 | R\$ 547,76 |
| 1.11.0.0.9. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 4,00 | 4,00 | R\$ 313,16 | 26,37% | R\$ 395,74 | R\$ 1.582,96 | R\$ 1.582,96 |
| 1.11.0.0.10. | ORSE | 7789 | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINH A STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510. CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STY LUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PL ÁSTICO OU SIMILAR | UN | 5,00 | 5,00 | R\$ 776,97 | 26,37% | R\$ 981,85 | R\$ 4.909,25 | R\$ 4.909,25 |
| 1.11.0.0.11. | ORSE | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 8,92 | 8,92 | R\$ 70,11 | 26,37% | R\$ 88,60 | R\$ 790,29 | R\$ 790,29 |
| 1.11.0.0.12. | ORSE | 2391 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38.1 MM | UN | 10,00 | 10,00 | R\$ 52,64 | 26,37% | R\$ 66,52 | R\$ 665,21 | R\$ 665,21 |
| 1.11.0.0.13. | ORSE | 2390 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM | UN | 5,00 | 5,00 | R\$ 127,00 | 26,37% | R\$ 160,49 | R\$ 802,45 | R\$ 802,45 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|--|-------|--------|--------|------------|--------|--|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1.12. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | - | | R\$ 231,94 | R\$ 231,94 |
| 1.12.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 282,37 | 282,37 | R\$ 0,65 | 26,37% | | R\$ 0,82 | | R\$ 231,94 | R\$ 231,94 |
| 2. | | | ENFERMARIA INFANTIL - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | | - | | R\$ 247.470,18 | R\$ 232.764,71 |
| 2.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | - | | R\$ 3.682,57 | R\$ 3.682,57 |
| 2.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 182,85 | 182,85 | R\$ 3,55 | 26,37% | | R\$ 4,49 | | R\$ 820,29 | R\$ 820,29 |
| 2.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | | R\$ 286,23 | | R\$ 2.862,28 | R\$ 2.862,28 |
| 2.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | | | - | | R\$ 751,40 | R\$ 751,40 |
| 2.2.0.0.1. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 274,35 | 274,35 | R\$ 1,11 | 26,37% | | R\$ 1,40 | | R\$ 384,83 | R\$ 384,83 |
| 2.2.0.0.2. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 18,29 | 18,29 | R\$ 15,86 | 26,37% | | R\$ 20,04 | | R\$ 366,57 | R\$ 366,57 |
| 2.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | | - | | R\$ 21.972,19 | R\$ 21.972,19 |
| 2.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 41,40 | 41,40 | R\$ 45,98 | 26,37% | | R\$ 58,10 | | R\$ 2.405,54 | R\$ 2.405,54 |
| 2.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 26,51 | 26,51 | R\$ 34,87 | 26,37% | | R\$ 44,07 | | R\$ 1.168,17 | R\$ 1.168,17 |
| 2.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 129,30 | 129,30 | R\$ 39,16 | 26,37% | | R\$ 49,49 | | R\$ 6.398,60 | R\$ 6.398,60 |
| 2.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 112,93 | 112,93 | R\$ 9,13 | 26,37% | | R\$ 11,54 | | R\$ 1.302,94 | R\$ 1.302,94 |
| 2.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 358,86 | 358,86 | R\$ 7,02 | 26,37% | | R\$ 8,86 | | R\$ 3.179,50 | R\$ 3.179,50 |
| 2.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 0,98 | 0,98 | R\$ 289,48 | 26,37% | | R\$ 365,82 | | R\$ 358,50 | R\$ 358,50 |
| 2.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 13,91 | 13,91 | R\$ 272,11 | 26,37% | | R\$ 343,86 | | R\$ 4.783,09 | R\$ 4.783,09 |
| 2.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 14,89 | 14,89 | R\$ 126,26 | 26,37% | | R\$ 159,56 | | R\$ 2.375,85 | R\$ 2.375,85 |
| 2.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | | - | | R\$ 14.876,39 | R\$ 14.876,39 |
| 2.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 174,81 | 174,81 | R\$ 18,69 | 26,37% | | R\$ 23,62 | | R\$ 4.128,76 | R\$ 4.128,76 |
| 2.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 265,68 | 265,68 | R\$ 9,13 | 26,37% | | R\$ 11,54 | | R\$ 3.065,30 | R\$ 3.065,30 |
| 2.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 317,22 | 317,22 | R\$ 7,02 | 26,37% | | R\$ 8,86 | | R\$ 2.810,57 | R\$ 2.810,57 |
| 2.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 111,10 | 111,10 | R\$ 5,62 | 26,37% | | R\$ 7,10 | | R\$ 789,03 | R\$ 789,03 |
| 2.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 8,11 | 8,11 | R\$ 272,11 | 26,37% | | R\$ 343,86 | | R\$ 2.788,70 | R\$ 2.788,70 |
| 2.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 8,11 | 8,11 | R\$ 126,26 | 26,37% | | R\$ 159,56 | | R\$ 1.294,03 | R\$ 1.294,03 |
| 2.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | | - | | R\$ 18.437,51 | R\$ 18.437,51 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------|--|----|--------|--------|------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 2.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 400,76 | 400,76 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 15.598,36 | R\$ 15.598,36 |
| 2.5.0.0.2. | SINAPI | 93185 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 4,00 | 4,00 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | R\$ 143,05 | R\$ 143,05 |
| 2.5.0.0.3. | SINAPI | 93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 18,50 | 18,50 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | R\$ 406,45 | R\$ 406,45 |
| 2.5.0.0.4. | SINAPI | 93183 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 4,80 | 4,80 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | R\$ 174,51 | R\$ 174,51 |
| 2.5.0.0.5. | SINAPI | 93182 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 34,20 | 34,20 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | R\$ 984,95 | R\$ 984,95 |
| 2.5.0.0.6. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 34,20 | 34,20 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 965,93 | R\$ 965,93 |
| 2.5.0.0.7. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 4,80 | 4,80 | R\$ 27,08 | 26,37% | R\$ 34,22 | R\$ 164,26 | R\$ 164,26 |
| 2.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | | - | R\$ 21.097,84 | R\$ 21.097,84 |
| 2.6.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 10,00 | 10,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | R\$ 7.567,29 | R\$ 7.567,29 |
| 2.6.0.0.2. | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXAD OR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M2 | 7,04 | 7,04 | R\$ 237,23 | 26,37% | R\$ 299,78 | R\$ 2.110,45 | R\$ 2.110,45 |
| 2.6.0.0.3. | ORSE | 8169 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,10X2,10M, DUAS FOLHAS, COM VISOR, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS, EXCETO VIDROS | UN | 5,00 | 5,00 | R\$ 652,45 | 26,37% | R\$ 824,50 | R\$ 4.122,51 | R\$ 4.122,51 |
| 2.6.0.0.4. | SINAPI | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 1,75 | 1,75 | R\$ 176,01 | 26,37% | R\$ 222,43 | R\$ 389,25 | R\$ 389,25 |
| 2.6.0.0.5. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 23,52 | 23,52 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 6.908,34 | R\$ 6.908,34 |
| 2.7. | | | COBERTURA | | | | | | - | R\$ 48.626,41 | R\$ 40.119,54 |
| 2.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 182,85 | 182,85 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | R\$ 11.742,85 | R\$ 11.742,85 |
| 2.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 138,83 | 138,83 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | R\$ 5.579,58 | R\$ 5.579,58 |
| 2.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 138,83 | 138,83 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | R\$ 2.414,05 | R\$ 2.414,05 |
| 2.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 17,23 | 33,04 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | R\$ 2.860,83 | R\$ 5.485,88 |
| 2.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 47,21 | 47,21 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 1.350,69 | R\$ 1.350,69 |
| 2.7.0.0.6. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 53,66 | 0,00 | R\$ 27,69 | 26,37% | R\$ 34,99 | R\$ 1.877,66 | R\$ 0,00 |
| 2.7.0.0.7. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 182,85 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 9.254,26 | R\$ 0,00 |
| 2.7.0.0.8. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 163,25 | 163,25 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 13.546,49 | R\$ 13.546,49 |
| 2.8. | | | REVESTIMENTOS | | | | | | - | R\$ 19.443,21 | R\$ 19.443,21 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|---|----|--------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|----------------------|
| 2.8.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 234,04 | 234,04 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 978,29 | R\$ 978,29 |
| 2.8.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 234,04 | 234,04 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 7.587,58 | R\$ 7.587,58 |
| 2.8.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 234,04 | 234,04 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 10.067,55 | R\$ 10.067,55 |
| 2.8.0.0.4. | ORSE | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 9,14 | 9,14 | R\$ 70,11 | 26,37% | R\$ 88,60 | R\$ 809,79 | R\$ 809,79 |
| 2.9. | | | PISO | | | | | | - | R\$ 32.402,68 | R\$ 32.402,68 |
| 2.9.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 163,25 | 163,25 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 6.682,03 | R\$ 6.682,03 |
| 2.9.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 163,25 | 163,25 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 3.564,85 | R\$ 3.564,85 |
| 2.9.0.0.3. | ORSE | 10827 | RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL_GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | M | 207,60 | 207,60 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 8.818,85 | R\$ 8.818,85 |
| 2.9.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 16,70 | 16,70 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 796,03 | R\$ 796,03 |
| 2.9.0.0.5. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, E XCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 163,25 | 163,25 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 12.540,92 | R\$ 12.540,92 |
| 2.10. | | | PINTURA | | | | | | - | R\$ 46.305,98 | R\$ 40.107,38 |
| 2.10.1. | | | FACHADA | | | | | | - | R\$ 15.950,86 | R\$ 15.950,86 |
| 2.10.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 245,11 | 245,11 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 2.477,96 | R\$ 2.477,96 |
| 2.10.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 245,11 | 245,11 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 1.235,88 | R\$ 1.235,88 |
| 2.10.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 245,11 | 245,11 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 9.306,83 | R\$ 9.306,83 |
| 2.10.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 245,11 | 245,11 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 2.930,19 | R\$ 2.930,19 |
| 2.10.2. | | | PAREDE | | | | | | - | R\$ 19.659,67 | R\$ 19.659,67 |
| 2.10.2.0.1. | sinapi | 87529 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 352,47 | 352,47 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 10.409,38 | R\$ 10.409,38 |
| 2.10.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 352,47 | 352,47 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 4.213,64 | R\$ 4.213,64 |
| 2.10.2.0.3. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 352,47 | 352,47 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 3.563,33 | R\$ 3.563,33 |
| 2.10.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 352,47 | 352,47 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 1.473,32 | R\$ 1.473,32 |
| 2.10.3. | | | TETO | | | | | | - | R\$ 8.760,84 | R\$ 2.562,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|---|-------|--------|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|
| 2.10.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 163,25 | 163,25 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 668,41 | R\$ 668,41 |
| 2.10.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 163,25 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 6.198,60 | R\$ 0,00 |
| 2.10.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 163,25 | 163,25 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 1.893,83 | R\$ 1.893,83 |
| 2.10.4. | | | PORTAS | | | | | | - | R\$ 1.934,61 | R\$ 1.934,61 |
| 2.10.4.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 56,70 | 56,70 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 922,51 | R\$ 922,51 |
| 2.10.4.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 56,70 | 56,70 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 1.012,10 | R\$ 1.012,10 |
| 2.11. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | | - | R\$ 19.723,81 | R\$ 19.723,81 |
| 2.11.0.0.1. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 15,00 | 15,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 2.533,59 | R\$ 2.533,59 |
| 2.11.0.0.2. | ORSE | 8121 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 1.568,42 | 26,37% | R\$ 1.982,01 | R\$ 3.964,02 | R\$ 3.964,02 |
| 2.11.0.0.3. | ORSE | 2391 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38.1 MM | UN | 12,00 | 12,00 | R\$ 52,64 | 26,37% | R\$ 66,52 | R\$ 798,25 | R\$ 798,25 |
| 2.11.0.0.4. | ORSE | 2390 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM | UN | 6,00 | 6,00 | R\$ 127,00 | 26,37% | R\$ 160,49 | R\$ 962,94 | R\$ 962,94 |
| 2.11.0.0.5. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 604,60 | R\$ 604,60 |
| 2.11.0.0.6. | ORSE-I | 2888 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR) | UN | 6,00 | 6,00 | R\$ 444,63 | 26,37% | R\$ 561,88 | R\$ 3.371,27 | R\$ 3.371,27 |
| 2.11.0.0.7. | ORSE-I | 228 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR | UN | 3,00 | 3,00 | R\$ 108,36 | 26,37% | R\$ 136,94 | R\$ 410,82 | R\$ 410,82 |
| 2.11.0.0.8. | SINAPI | 86932 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 3,00 | 3,00 | R\$ 313,16 | 26,37% | R\$ 395,74 | R\$ 1.187,22 | R\$ 1.187,22 |
| 2.11.0.0.9. | ORSE | 7789 | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINH A STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STY LUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PL ÁSTICO OU SIMILAR | UN | 6,00 | 6,00 | R\$ 776,97 | 26,37% | R\$ 981,85 | R\$ 5.891,10 | R\$ 5.891,10 |
| 2.12. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | - | R\$ 150,19 | R\$ 150,19 |
| 2.12.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 182,85 | 182,85 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 150,19 | R\$ 150,19 |
| 3. | | | GASES MEDICINAIS - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | - | R\$ 96.271,92 | R\$ 88.589,25 |
| 3.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | - | R\$ 3.262,08 | R\$ 3.262,08 |
| 3.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 89,12 | 89,12 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 399,80 | R\$ 399,80 |
| 3.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.862,28 | R\$ 2.862,28 |
| 3.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | | - | R\$ 699,45 | R\$ 699,45 |
| 3.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 89,12 | 89,12 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | R\$ 333,36 | R\$ 333,36 |
| 3.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 133,68 | 133,68 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 187,51 | R\$ 187,51 |
| 3.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 8,91 | 8,91 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 178,58 | R\$ 178,58 |
| 3.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | - | R\$ 4.777,41 | R\$ 4.777,41 |
| 3.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 3,99 | 3,99 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 231,84 | R\$ 231,84 |
| 3.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 0,50 | 0,50 | R\$ 34,87 | 26,37% | R\$ 44,07 | R\$ 22,03 | R\$ 22,03 |
| 3.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 33,75 | 33,75 | R\$ 39,16 | 26,37% | R\$ 49,49 | R\$ 1.670,17 | R\$ 1.670,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|---|----|--------|--------|------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 29,03 | 29,03 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 334,94 | R\$ 334,94 |
| 3.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 85,70 | 85,70 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 759,30 | R\$ 759,30 |
| 3.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 0,10 | 0,10 | R\$ 289,48 | 26,37% | R\$ 365,82 | R\$ 36,58 | R\$ 36,58 |
| 3.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 3,39 | 3,39 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 1.165,69 | R\$ 1.165,69 |
| 3.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 3,49 | 3,49 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 556,86 | R\$ 556,86 |
| 3.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | - | R\$ 3.377,68 | R\$ 3.377,68 |
| 3.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 35,82 | 35,82 | R\$ 18,69 | 26,37% | R\$ 23,62 | R\$ 846,02 | R\$ 846,02 |
| 3.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 50,11 | 50,11 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 578,15 | R\$ 578,15 |
| 3.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 48,00 | 48,00 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 425,28 | R\$ 425,28 |
| 3.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 63,49 | 63,49 | R\$ 5,62 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 450,91 | R\$ 450,91 |
| 3.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 2,14 | 2,14 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 735,86 | R\$ 735,86 |
| 3.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 2,14 | 2,14 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 341,46 | R\$ 341,46 |
| 3.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | - | R\$ 13.618,88 | R\$ 13.618,88 |
| 3.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 314,17 | 314,17 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 12.228,11 | R\$ 12.228,11 |
| 3.5.0.0.2. | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 8,00 | 8,00 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | R\$ 286,10 | R\$ 286,10 |
| 3.5.0.0.3. | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 17,10 | 17,10 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | R\$ 621,70 | R\$ 621,70 |
| 3.5.0.0.4. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 17,10 | 17,10 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 482,97 | R\$ 482,97 |
| 3.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | | - | R\$ 11.048,59 | R\$ 7.876,39 |
| 3.6.0.0.1. | ORSE | 12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24, BATE NTE EM CHAPA N°18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M2 | 13,44 | 13,44 | R\$ 463,75 | 26,37% | R\$ 586,04 | R\$ 7.876,39 | R\$ 7.876,39 |
| 3.6.0.0.2. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 10,80 | 0,00 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 3.172,20 | R\$ 0,00 |
| 3.7. | | | COBERTURA | | | | | | - | R\$ 19.469,88 | R\$ 14.959,41 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|---|----|--------|--------|------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 3.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 89,12 | 89,12 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | R\$ 5.723,40 | R\$ 5.723,40 |
| 3.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 89,12 | 89,12 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | R\$ 3.581,73 | R\$ 3.581,73 |
| 3.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 89,12 | 89,12 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | R\$ 1.549,66 | R\$ 1.549,66 |
| 3.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 22,35 | 22,35 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | R\$ 3.710,94 | R\$ 3.710,94 |
| 3.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 13,76 | 13,76 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 393,68 | R\$ 393,68 |
| 3.7.0.0.6. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 89,12 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 4.510,47 | R\$ 0,00 |
| 3.8. | | | PISO | | | | | | - | R\$ 9.343,31 | R\$ 9.343,31 |
| 3.8.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 77,55 | 77,55 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 3.174,22 | R\$ 3.174,22 |
| 3.8.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 77,55 | 77,55 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 1.693,44 | R\$ 1.693,44 |
| 3.8.0.0.3. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 6,40 | 6,40 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 305,07 | R\$ 305,07 |
| 3.8.0.0.4. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 13,50 | 13,50 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 882,68 | R\$ 882,68 |
| 3.8.0.0.5. | ORSE | 10170 | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O E SMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 77,55 | 77,55 | R\$ 33,55 | 26,37% | R\$ 42,40 | R\$ 3.287,90 | R\$ 3.287,90 |
| 3.9. | | | PINTURA | | | | | | - | R\$ 30.601,44 | R\$ 30.601,44 |
| 3.9.1. | | | FACHADA | | | | | | - | R\$ 12.894,23 | R\$ 12.894,23 |
| 3.9.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 198,14 | 198,14 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 2.003,12 | R\$ 2.003,12 |
| 3.9.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 198,14 | 198,14 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 999,05 | R\$ 999,05 |
| 3.9.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 198,14 | 198,14 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 7.523,38 | R\$ 7.523,38 |
| 3.9.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 198,14 | 198,14 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 2.368,68 | R\$ 2.368,68 |
| 3.9.2. | | | PAREDE | | | | | | - | R\$ 12.618,40 | R\$ 12.618,40 |
| 3.9.2.0.1. | sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 226,23 | 226,23 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 6.681,18 | R\$ 6.681,18 |
| 3.9.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 226,23 | 226,23 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 2.704,49 | R\$ 2.704,49 |
| 3.9.2.0.3. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 226,23 | 226,23 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 2.287,09 | R\$ 2.287,09 |
| 3.9.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 226,23 | 226,23 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 945,64 | R\$ 945,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------|--|-------|--------|--------|------------|--------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.9.3. | | | TETO | | | | | | - | R\$ 5.088,81 | R\$ 5.088,81 |
| 3.9.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 77,55 | 77,55 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 317,52 | R\$ 317,52 |
| 3.9.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 77,55 | 77,55 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 2.944,57 | R\$ 2.944,57 |
| 3.9.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 77,55 | 77,55 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 899,64 | R\$ 899,64 |
| 3.9.3.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 77,55 | 77,55 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 927,08 | R\$ 927,08 |
| 3.10. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | - | R\$ 73,20 | R\$ 73,20 |
| 3.10.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 89,12 | 89,12 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 73,20 | R\$ 73,20 |
| 4. | | | UNIDADE DE IMAGEM - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | - | R\$ 347.266,68 | R\$ 324.507,98 |
| 4.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | - | R\$ 4.162,45 | R\$ 4.162,45 |
| 4.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 289,82 | 289,82 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 1.300,17 | R\$ 1.300,17 |
| 4.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.862,28 | R\$ 2.862,28 |
| 4.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | | - | R\$ 2.274,68 | R\$ 2.274,68 |
| 4.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 289,82 | 289,82 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | R\$ 1.084,09 | R\$ 1.084,09 |
| 4.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 434,70 | 434,70 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 609,76 | R\$ 609,76 |
| 4.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 28,98 | 28,98 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 580,83 | R\$ 580,83 |
| 4.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | - | R\$ 19.287,93 | R\$ 19.287,93 |
| 4.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 40,98 | 40,98 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 2.381,14 | R\$ 2.381,14 |
| 4.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 22,83 | 22,83 | R\$ 34,87 | 26,37% | R\$ 44,07 | R\$ 1.006,01 | R\$ 1.006,01 |
| 4.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 15,75 | 15,75 | R\$ 39,16 | 26,37% | R\$ 49,49 | R\$ 779,41 | R\$ 779,41 |
| 4.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 159,63 | 159,63 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 1.841,74 | R\$ 1.841,74 |
| 4.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 465,50 | 465,50 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 4.124,33 | R\$ 4.124,33 |
| 4.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 0,83 | 0,83 | R\$ 289,48 | 26,37% | R\$ 365,82 | R\$ 303,63 | R\$ 303,63 |
| 4.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 17,32 | 17,32 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 5.955,66 | R\$ 5.955,66 |
| 4.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 18,15 | 18,15 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 2.896,01 | R\$ 2.896,01 |
| 4.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | - | R\$ 20.041,19 | R\$ 20.041,19 |
| 4.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 235,93 | 235,93 | R\$ 18,69 | 26,37% | R\$ 23,62 | R\$ 5.572,33 | R\$ 5.572,33 |
| 4.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 356,74 | 356,74 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 4.115,92 | R\$ 4.115,92 |
| 4.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 429,90 | 429,90 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 3.808,91 | R\$ 3.808,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--|-----|--------|--------|------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 4.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 158,72 | 158,72 | R\$ 5,62 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 1.127,23 | R\$ 1.127,23 |
| 4.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 10,76 | 10,76 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 3.699,93 | R\$ 3.699,93 |
| 4.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 10,76 | 10,76 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 1.716,87 | R\$ 1.716,87 |
| 4.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | - | R\$ 26.033,00 | R\$ 26.033,00 |
| 4.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 577,63 | 577,63 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 22.482,49 | R\$ 22.482,49 |
| 4.5.0.0.2. | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 3,40 | 3,40 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | R\$ 121,59 | R\$ 121,59 |
| 4.5.0.0.3. | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 35,30 | 35,30 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | R\$ 775,54 | R\$ 775,54 |
| 4.5.0.0.4. | SINAPI | 93183 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 11,80 | 11,80 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | R\$ 429,01 | R\$ 429,01 |
| 4.5.0.0.5. | SINAPI | 93182 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 24,70 | 24,70 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | R\$ 711,35 | R\$ 711,35 |
| 4.5.0.0.6. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 24,70 | 24,70 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 697,62 | R\$ 697,62 |
| 4.5.0.0.7. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 11,80 | 11,80 | R\$ 27,08 | 26,37% | R\$ 34,22 | R\$ 403,81 | R\$ 403,81 |
| 4.5.0.0.8. | ORSE | 11389 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFAR GE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 2,48 | 2,48 | R\$ 131,33 | 26,37% | R\$ 165,96 | R\$ 411,59 | R\$ 411,59 |
| 4.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | | - | R\$ 31.400,59 | R\$ 31.400,59 |
| 4.6.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 20,00 | 20,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | R\$ 15.134,58 | R\$ 15.134,58 |
| 4.6.0.0.2. | ORSE | 8169 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,10X2,10M, DUAS FOLHAS, COM VISOR, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS, EXCETO VIDROS | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 652,45 | 26,37% | R\$ 824,50 | R\$ 824,50 | R\$ 824,50 |
| 4.6.0.0.3. | UPB | PORTA 1,40 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 140X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | 2,00 | R\$ 718,83 | 26,37% | R\$ 908,38 | R\$ 1.816,76 | R\$ 1.816,76 |
| 4.6.0.0.4. | UPB | PORTA 1,20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | 2,00 | R\$ 667,71 | 26,37% | R\$ 843,78 | R\$ 1.687,56 | R\$ 1.687,56 |
| 4.6.0.0.5. | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXAD OR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M2 | 7,80 | 7,80 | R\$ 237,23 | 26,37% | R\$ 299,78 | R\$ 2.338,28 | R\$ 2.338,28 |
| 4.6.0.0.6. | UPB | PORTA 1,10 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | 2,00 | R\$ 643,88 | 26,37% | R\$ 813,67 | R\$ 1.627,34 | R\$ 1.627,34 |
| 4.6.0.0.7. | ORSE | 8968 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM | M2 | 0,80 | 0,80 | R\$ 203,34 | 26,37% | R\$ 256,96 | R\$ 205,57 | R\$ 205,57 |
| 4.6.0.0.8. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 26,44 | 26,44 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 7.766,00 | R\$ 7.766,00 |
| 4.7. | | | COBERTURA | | | | | | - | R\$ 79.122,24 | R\$ 66.025,58 |
| 4.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 289,82 | 289,82 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | R\$ 18.612,60 | R\$ 18.612,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|---|----|--------|--------|------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 4.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 214,92 | 214,92 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | R\$ 8.637,63 | R\$ 8.637,63 |
| 4.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 214,92 | 214,92 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | R\$ 3.737,14 | R\$ 3.737,14 |
| 4.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 71,13 | 71,13 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | R\$ 11.810,25 | R\$ 11.810,25 |
| 4.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 61,35 | 61,35 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 1.755,23 | R\$ 1.755,23 |
| 4.7.0.0.6. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 258,77 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 13.096,66 | R\$ 0,00 |
| 4.7.0.0.7. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 258,77 | 258,77 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 21.472,73 | R\$ 21.472,73 |
| 4.8. | | | REVESTIMENTOS | | | | | | - | R\$ 12.769,66 | R\$ 12.769,66 |
| 4.8.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 160,39 | 160,39 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 670,43 | R\$ 670,43 |
| 4.8.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 160,39 | 160,39 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 5.199,84 | R\$ 5.199,84 |
| 4.8.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REIUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 160,39 | 160,39 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 6.899,39 | R\$ 6.899,39 |
| 4.9. | | | PISO | | | | | | - | R\$ 53.362,55 | R\$ 53.526,01 |
| 4.9.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 258,77 | 258,77 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 10.591,78 | R\$ 10.591,78 |
| 4.9.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 258,77 | 258,77 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 5.650,69 | R\$ 5.650,69 |
| 4.9.0.0.3. | ORSE | 10827 | RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL_GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | M | 331,76 | 331,76 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 14.093,16 | R\$ 14.093,16 |
| 4.9.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 27,50 | 27,50 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 1.310,84 | R\$ 1.310,84 |
| 4.9.0.0.5. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 28,10 | 30,60 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 1.837,29 | R\$ 2.000,75 |
| 4.9.0.0.6. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, E XCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 258,77 | 258,77 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 19.878,79 | R\$ 19.878,79 |
| 4.10. | | | PINTURA | | | | | | - | R\$ 82.325,57 | R\$ 72.500,07 |
| 4.10.1. | | | FACHADA | | | | | | - | R\$ 21.116,63 | R\$ 21.116,63 |
| 4.10.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 324,49 | 324,49 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 3.280,46 | R\$ 3.280,46 |
| 4.10.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 324,49 | 324,49 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 1.636,13 | R\$ 1.636,13 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|---|-----|--------|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|
| 4.10.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 324,49 | 324,49 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 12.320,89 | R\$ 12.320,89 |
| 4.10.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 324,49 | 324,49 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 3.879,15 | R\$ 3.879,15 |
| 4.10.2. | | | PAREDE | | | | | | - | R\$ 43.811,06 | R\$ 43.811,06 |
| 4.10.2.0.1. | sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 785,47 | 785,47 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 23.197,03 | R\$ 23.197,03 |
| 4.10.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 785,47 | 785,47 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 9.389,98 | R\$ 9.389,98 |
| 4.10.2.0.3. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 785,47 | 785,47 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 7.940,79 | R\$ 7.940,79 |
| 4.10.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 785,47 | 785,47 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 3.283,26 | R\$ 3.283,26 |
| 4.10.3. | | | TETO | | | | | | - | R\$ 13.886,93 | R\$ 4.061,43 |
| 4.10.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 258,77 | 258,77 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 1.059,50 | R\$ 1.059,50 |
| 4.10.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 258,77 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 9.825,50 | R\$ 0,00 |
| 4.10.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 258,77 | 258,77 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 3.001,93 | R\$ 3.001,93 |
| 4.10.4. | | | PORTAS | | | | | | - | R\$ 3.510,95 | R\$ 3.510,95 |
| 4.10.4.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 102,90 | 102,90 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 1.674,18 | R\$ 1.674,18 |
| 4.10.4.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 102,90 | 102,90 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 1.836,77 | R\$ 1.836,77 |
| 4.11. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | | - | R\$ 16.248,76 | R\$ 16.248,76 |
| 4.11.0.0.1. | SINAPI | 86942 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 7,00 | 7,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 1.182,34 | R\$ 1.182,34 |
| 4.11.0.0.2. | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 528,73 | 26,37% | R\$ 668,15 | R\$ 668,15 | R\$ 668,15 |
| 4.11.0.0.3. | ORSE | 8121 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 1.568,42 | 26,37% | R\$ 1.982,01 | R\$ 3.964,02 | R\$ 3.964,02 |
| 4.11.0.0.4. | UPB | BANCADA0 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,00 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 1,00 | 1,00 | R\$ 1.168,96 | 26,37% | R\$ 1.477,22 | R\$ 1.477,22 | R\$ 1.477,22 |
| 4.11.0.0.5. | ORSE | 2390 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM | UN | 6,00 | 6,00 | R\$ 127,00 | 26,37% | R\$ 160,49 | R\$ 962,94 | R\$ 962,94 |
| 4.11.0.0.6. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 7,00 | 7,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 2.116,12 | R\$ 2.116,12 |
| 4.11.0.0.7. | ORSE-I | 2888 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR) | UN | 3,00 | 3,00 | R\$ 444,63 | 26,37% | R\$ 561,88 | R\$ 1.685,64 | R\$ 1.685,64 |
| 4.11.0.0.8. | ORSE-I | 228 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 108,36 | 26,37% | R\$ 136,94 | R\$ 136,94 | R\$ 136,94 |
| 4.11.0.0.9. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 313,16 | 26,37% | R\$ 395,74 | R\$ 395,74 | R\$ 395,74 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|-------|--------|--------|------------|--------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.11.0.0.10. | ORSE | 7789 | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PL. ÁSTICO OU SIMILAR | UN | 3,00 | 3,00 | R\$ 776,97 | 26,37% | R\$ 981,85 | R\$ 2.945,55 | R\$ 2.945,55 |
| 4.11.0.0.11. | ORSE | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 8,06 | 8,06 | R\$ 70,11 | 26,37% | R\$ 88,60 | R\$ 714,10 | R\$ 714,10 |
| 4.12. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | - | R\$ 238,06 | R\$ 238,06 |
| 4.12.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 289,82 | 289,82 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 238,06 | R\$ 238,06 |
| 5. | | | NUTRIÇÃO ENTERAL - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | - | R\$ 194.522,40 | R\$ 284.961,42 |
| 5.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 3.417,08 | R\$ 3.417,08 |
| 5.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 123,67 | 123,67 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 554,80 | R\$ 554,80 |
| 5.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.862,28 | R\$ 2.862,28 |
| 5.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | | - | R\$ 1.650,44 | R\$ 1.650,44 |
| 5.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 123,67 | 123,67 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | R\$ 462,59 | R\$ 462,59 |
| 5.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 209,01 | 209,01 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 293,18 | R\$ 293,18 |
| 5.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 28,04 | 28,04 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 561,99 | R\$ 561,99 |
| 5.2.0.0.4. | ORSE | 6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA | M3 | 15,67 | 15,67 | R\$ 16,80 | 26,37% | R\$ 21,23 | R\$ 332,68 | R\$ 332,68 |
| 5.3. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | - | R\$ 42.424,21 | R\$ 42.424,21 |
| 5.3.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 123,01 | 123,01 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 4.787,79 | R\$ 4.787,79 |
| 5.3.0.0.2. | SINAPI | 87525 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 153,54 | 153,54 | R\$ 83,33 | 26,37% | R\$ 105,31 | R\$ 16.169,30 | R\$ 16.169,30 |
| 5.3.0.0.3. | SINAPI | 87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 49,74 | 49,74 | R\$ 58,37 | 26,37% | R\$ 73,77 | R\$ 3.669,32 | R\$ 3.669,32 |
| 5.3.0.0.4. | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4,00 | 4,00 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | R\$ 143,05 | R\$ 143,05 |
| 5.3.0.0.5. | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32,00 | 32,00 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | R\$ 703,04 | R\$ 703,04 |
| 5.3.0.0.6. | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6,00 | 6,00 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | R\$ 172,80 | R\$ 172,80 |
| 5.3.0.0.7. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6,00 | 6,00 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 169,46 | R\$ 169,46 |
| 5.3.0.0.8. | ORSE | 11389 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFAR GE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 100,08 | 100,08 | R\$ 131,33 | 26,37% | R\$ 165,96 | R\$ 16.609,45 | R\$ 16.609,45 |
| 5.4. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | | - | R\$ 17.914,90 | R\$ 17.914,90 |
| 5.4.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13,00 | 13,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | R\$ 9.837,47 | R\$ 9.837,47 |
| 5.4.0.0.2. | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M2 | 1,92 | 1,92 | R\$ 237,23 | 26,37% | R\$ 299,78 | R\$ 575,58 | R\$ 575,58 |
| 5.4.0.0.3. | UPB | PORTA 1,10 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADIÇAS E FECHADURA | UND | 4,00 | 4,00 | R\$ 643,88 | 26,37% | R\$ 813,67 | R\$ 3.254,68 | R\$ 3.254,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---|-----|--------|----------|------------|--------|------------|----------------------|-----------------------|
| 5.4.0.0.4. | UPB | PORTA 1,20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 1,00 | 1,00 | R\$ 667,71 | 26,37% | R\$ 843,78 | R\$ 843,78 | R\$ 843,78 |
| 5.4.0.0.5. | UPB | PORTA 1,00 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | 2,00 | R\$ 589,74 | 26,37% | R\$ 745,25 | R\$ 1.490,51 | R\$ 1.490,51 |
| 5.4.0.0.6. | UPB | PORTA 1,60 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 1,00 | 1,00 | R\$ 769,93 | 26,37% | R\$ 972,97 | R\$ 972,97 | R\$ 972,97 |
| 5.4.0.0.7. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 3,20 | 3,20 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 939,91 | R\$ 939,91 |
| 5.5. | | | COBERTURA | | | | | | - | R\$ 8.385,13 | R\$ 13.536,53 |
| 5.5.0.0.1. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 101,05 | 163,13 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 8.385,13 | R\$ 13.536,53 |
| 5.6. | | | REVESTIMENTOS | | | | | | - | R\$ 70.897,57 | R\$ 141.795,13 |
| 5.6.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 890,49 | 1.780,98 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 3.722,25 | R\$ 7.444,50 |
| 5.6.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 890,49 | 1.780,98 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 28.869,69 | R\$ 57.739,37 |
| 5.6.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 890,49 | 1.780,98 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 38.305,63 | R\$ 76.611,26 |
| 5.7. | | | PISO / SOLEIRA / PEITORIL | | | | | | - | R\$ 28.339,16 | R\$ 45.591,74 |
| 5.7.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 101,05 | 264,12 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 4.136,10 | R\$ 10.810,76 |
| 5.7.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 101,05 | 202,10 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 2.206,60 | R\$ 4.413,20 |
| 5.7.0.0.3. | ORSE | 10827 | RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL_GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | M | 306,92 | 361,06 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 13.037,96 | R\$ 15.337,83 |
| 5.7.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 19,60 | 19,60 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 934,27 | R\$ 934,27 |
| 5.7.0.0.5. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 4,00 | 23,92 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 261,54 | R\$ 1.563,98 |
| 5.7.0.0.6. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, E XCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 101,05 | 163,13 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 7.762,69 | R\$ 12.531,70 |
| 5.8. | | | PINTURA | | | | | | - | R\$ 8.231,63 | R\$ 5.369,11 |
| 5.8.1. | | | TETO | | | | | | - | R\$ 5.422,87 | R\$ 2.560,35 |
| 5.8.1.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 101,05 | 163,13 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 413,74 | R\$ 667,92 |
| 5.8.1.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 101,05 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 3.836,87 | R\$ 0,00 |
| 5.8.1.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | M2 | 101,05 | 163,13 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 1.172,26 | R\$ 1.892,43 |
| 5.8.2. | | | PORTAS | | | | | | - | R\$ 2.808,76 | R\$ 2.808,76 |
| 5.8.2.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 82,32 | 82,32 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 1.339,35 | R\$ 1.339,35 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|---|-------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.8.2.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 82,32 | 82,32 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 1.469,41 | R\$ 1.469,41 |
| 5.9. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | | - | R\$ 13.160,70 | R\$ 13.160,70 |
| 5.9.0.0.1. | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 418,86 | 26,37% | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 |
| 5.9.0.0.2. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 168,91 | R\$ 168,91 |
| 5.9.0.0.3. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF. 1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 4,00 | 4,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 1.209,21 | R\$ 1.209,21 |
| 5.9.0.0.4. | ORSE | 8122 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,60 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 2.026,43 | 26,37% | R\$ 2.560,79 | R\$ 2.560,79 | R\$ 2.560,79 |
| 5.9.0.0.5. | ORSE | 8130 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,00 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 2.479,56 | 26,37% | R\$ 3.133,42 | R\$ 6.266,84 | R\$ 6.266,84 |
| 5.9.0.0.6. | ORSE | 8135 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,55 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 1.919,46 | 26,37% | R\$ 2.425,63 | R\$ 2.425,63 | R\$ 2.425,63 |
| 5.10. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | - | R\$ 101,58 | R\$ 101,58 |
| 5.10.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 123,67 | 123,67 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 101,58 | R\$ 101,58 |
| 6. | | | UTI - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | - | R\$ 433.197,57 | R\$ 391.198,36 |
| 6.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | - | R\$ 3.750,64 | R\$ 3.750,64 |
| 6.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 325,63 | 325,63 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 1.460,82 | R\$ 1.460,82 |
| 6.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8,00 | 8,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.289,82 | R\$ 2.289,82 |
| 6.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | | - | R\$ 2.555,70 | R\$ 2.753,76 |
| 6.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 325,63 | 378,58 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | R\$ 1.218,04 | R\$ 1.416,10 |
| 6.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 488,40 | 488,40 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 685,08 | R\$ 685,08 |
| 6.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 32,56 | 32,56 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 652,58 | R\$ 652,58 |
| 6.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | - | R\$ 33.210,78 | R\$ 38.430,67 |
| 6.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 57,27 | 72,27 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 3.327,67 | R\$ 4.199,24 |
| 6.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 34,83 | 63,07 | R\$ 34,87 | 26,37% | R\$ 44,07 | R\$ 1.534,79 | R\$ 2.779,19 |
| 6.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 204,85 | 204,85 | R\$ 39,16 | 26,37% | R\$ 49,49 | R\$ 10.137,31 | R\$ 10.137,31 |
| 6.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 177,72 | 177,72 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 2.050,46 | R\$ 2.050,47 |
| 6.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 545,79 | 545,79 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 4.835,70 | R\$ 4.835,70 |
| 6.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 1,28 | 3,93 | R\$ 289,48 | 26,37% | R\$ 365,82 | R\$ 468,24 | R\$ 1.437,66 |
| 6.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 21,16 | 25,40 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 7.276,08 | R\$ 8.734,04 |
| 6.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 22,44 | 26,68 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 3.580,53 | R\$ 4.257,06 |
| 6.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | - | R\$ 23.564,11 | R\$ 23.564,11 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--|-----|--------|--------|------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 6.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 268,30 | 268,30 | R\$ 18,69 | 26,37% | R\$ 23,62 | R\$ 6.336,86 | R\$ 6.336,86 |
| 6.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 420,86 | 420,86 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 4.855,71 | R\$ 4.855,71 |
| 6.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 470,24 | 470,24 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 4.166,33 | R\$ 4.166,33 |
| 6.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 198,40 | 198,40 | R\$ 5,62 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 1.409,04 | R\$ 1.409,04 |
| 6.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 13,50 | 13,50 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 4.642,11 | R\$ 4.642,11 |
| 6.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 13,50 | 13,50 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 2.154,06 | R\$ 2.154,06 |
| 6.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | - | R\$ 50.934,51 | R\$ 50.934,51 |
| 6.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 521,14 | 521,14 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 20.283,79 | R\$ 20.283,79 |
| 6.5.0.0.2. | orse | 154 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,04M (FACÃO), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IUNTA DE 2,0CM | M2 | 4,12 | 4,12 | R\$ 30,40 | 26,37% | R\$ 38,41 | R\$ 158,25 | R\$ 158,25 |
| 6.5.0.0.3. | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 7,60 | 7,60 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | R\$ 271,80 | R\$ 271,80 |
| 6.5.0.0.4. | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 28,00 | 28,00 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | R\$ 615,16 | R\$ 615,16 |
| 6.5.0.0.5. | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 22,40 | 22,40 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | R\$ 814,39 | R\$ 814,39 |
| 6.5.0.0.6. | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 16,85 | 16,85 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | R\$ 485,28 | R\$ 485,28 |
| 6.5.0.0.7. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 16,85 | 16,85 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 475,91 | R\$ 475,91 |
| 6.5.0.0.8. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 22,40 | 22,40 | R\$ 27,08 | 26,37% | R\$ 34,22 | R\$ 766,55 | R\$ 766,55 |
| 6.5.0.0.9. | ORSE | 11389 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFAR GE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 163,07 | 163,07 | R\$ 131,33 | 26,37% | R\$ 165,96 | R\$ 27.063,38 | R\$ 27.063,38 |
| 6.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | | - | R\$ 28.645,84 | R\$ 28.645,84 |
| 6.6.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 19,00 | 19,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | R\$ 14.377,85 | R\$ 14.377,85 |
| 6.6.0.0.2. | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M2 | 6,72 | 6,72 | R\$ 237,23 | 26,37% | R\$ 299,78 | R\$ 2.014,52 | R\$ 2.014,52 |
| 6.6.0.0.3. | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 537,75 | 26,37% | R\$ 679,55 | R\$ 1.359,11 | R\$ 1.359,11 |
| 6.6.0.0.4. | UPB | PORTA 1,20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | 2,00 | R\$ 667,71 | 26,37% | R\$ 843,78 | R\$ 1.687,56 | R\$ 1.687,56 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------------|---|-----|--------|--------|------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 6.6.0.0.5. | UPB | PORTA 1,40 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 140X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | 2,00 | R\$ 718,83 | 26,37% | R\$ 908,38 | R\$ 1.816,76 | R\$ 1.816,76 |
| 6.6.0.0.6. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 25,16 | 25,16 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 7.390,04 | R\$ 7.390,04 |
| 6.7. | | | COBERTURA | | | | | | - | R\$ 89.581,00 | R\$ 70.417,30 |
| 6.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 325,63 | 325,63 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | R\$ 20.912,36 | R\$ 20.912,36 |
| 6.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 221,34 | 221,34 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | R\$ 8.895,65 | R\$ 8.895,65 |
| 6.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 221,34 | 221,34 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | R\$ 3.848,77 | R\$ 3.848,77 |
| 6.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 66,59 | 66,59 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | R\$ 11.056,44 | R\$ 11.056,44 |
| 6.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 33,39 | 33,39 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 955,29 | R\$ 955,29 |
| 6.7.0.0.6. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 76,68 | 0,00 | R\$ 27,69 | 26,37% | R\$ 34,99 | R\$ 2.683,18 | R\$ 0,00 |
| 6.7.0.0.7. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 325,63 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 16.480,52 | R\$ 0,00 |
| 6.7.0.0.8. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 298,25 | 298,25 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 24.748,79 | R\$ 24.748,79 |
| 6.8. | | | REVESTIMENTOS | | | | | | - | R\$ 21.275,98 | R\$ 21.275,98 |
| 6.8.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 260,61 | 260,61 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 1.089,35 | R\$ 1.089,35 |
| 6.8.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 260,61 | 260,61 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 8.448,98 | R\$ 8.448,98 |
| 6.8.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 260,61 | 260,61 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 11.210,49 | R\$ 11.210,49 |
| 6.8.0.0.4. | ORSE | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 5,95 | 5,95 | R\$ 70,11 | 26,37% | R\$ 88,60 | R\$ 527,16 | R\$ 527,16 |
| 6.9. | | | PISO / SOLEIRA / PEITORIL | | | | | | - | R\$ 76.347,61 | R\$ 59.710,46 |
| 6.9.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 296,87 | 296,87 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 12.151,26 | R\$ 12.151,26 |
| 6.9.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 296,87 | 296,87 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 6.482,67 | R\$ 6.482,67 |
| 6.9.0.0.3. | ORSE | 10827 | RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL_GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | M | 350,28 | 350,28 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 14.879,89 | R\$ 14.879,89 |
| 6.9.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 24,80 | 28,00 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 1.182,14 | R\$ 1.334,67 |
| 6.9.0.0.5. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 31,45 | 31,45 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 2.056,32 | R\$ 2.056,32 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|---|----|--------|--------|------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 6.9.0.0.6. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, E EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO | M2 | 133,89 | 296,87 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 10.285,47 | R\$ 22.805,65 |
| 6.9.0.0.7. | ORSE | 10378 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA NERA CONTRACT PIX EL OU SIMILAR | M2 | 162,98 | 0,00 | R\$ 142,31 | 26,37% | R\$ 179,84 | R\$ 29.309,86 | R\$ 0,00 |
| 6.10. | | | PINTURA | | | | | | - | R\$ 83.662,41 | R\$ 72.337,86 |
| 6.10.1. | | | FACHADA | | | | | | - | R\$ 23.905,15 | R\$ 23.905,15 |
| 6.10.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 367,34 | 367,34 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 3.713,66 | R\$ 3.713,66 |
| 6.10.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 367,34 | 367,34 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 1.852,19 | R\$ 1.852,19 |
| 6.10.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 367,34 | 367,34 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 13.947,90 | R\$ 13.947,90 |
| 6.10.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 367,34 | 367,34 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 4.391,40 | R\$ 4.391,40 |
| 6.10.2. | | | PAREDE | | | | | | - | R\$ 42.003,33 | R\$ 42.003,33 |
| 6.10.2.0.1. | sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 753,06 | 753,06 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 22.239,87 | R\$ 22.239,87 |
| 6.10.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 753,06 | 753,06 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 9.002,53 | R\$ 9.002,53 |
| 6.10.2.0.3. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 753,06 | 753,06 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 7.613,14 | R\$ 7.613,14 |
| 6.10.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 753,06 | 753,06 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 3.147,79 | R\$ 3.147,79 |
| 6.10.3. | | | TETO | | | | | | - | R\$ 16.005,63 | R\$ 4.681,08 |
| 6.10.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 298,25 | 298,25 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 1.221,15 | R\$ 1.221,15 |
| 6.10.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 298,25 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 11.324,55 | R\$ 0,00 |
| 6.10.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 298,25 | 298,25 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 3.459,93 | R\$ 3.459,93 |
| 6.10.4. | | | PORTAS | | | | | | - | R\$ 1.748,30 | R\$ 1.748,30 |
| 6.10.4.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 51,24 | 51,24 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 833,67 | R\$ 833,67 |
| 6.10.4.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 51,24 | 51,24 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 914,63 | R\$ 914,63 |
| 6.11. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | | - | R\$ 19.401,52 | R\$ 19.109,76 |
| 6.11.0.0.1. | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 418,86 | 26,37% | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 |
| 6.11.0.0.2. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 5,00 | 5,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 844,53 | R\$ 844,53 |
| 6.11.0.0.3. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF. 1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 4,00 | 4,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 1.209,21 | R\$ 1.209,21 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|---|-------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 6.11.0.0.4. | ORSE | 8122 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,60 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 4,00 | 4,00 | R\$ 2.026,43 | 26,37% | R\$ 2.560,79 | R\$ 10.243,16 | R\$ 10.243,16 |
| 6.11.0.0.5. | ORSE | 9774 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO UR BANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIA LIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 4,00 | 0,00 | R\$ 57,72 | 26,37% | R\$ 72,94 | R\$ 291,76 | R\$ 0,00 |
| 6.11.0.0.6. | ORSE-I | 2888 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR) | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 444,63 | 26,37% | R\$ 561,88 | R\$ 1.123,76 | R\$ 1.123,76 |
| 6.11.0.0.7. | ORSE-I | 228 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR | UN | 6,00 | 6,00 | R\$ 108,36 | 26,37% | R\$ 136,94 | R\$ 821,64 | R\$ 821,64 |
| 6.11.0.0.8. | SINAPI | 86932 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 6,00 | 6,00 | R\$ 313,16 | 26,37% | R\$ 395,74 | R\$ 2.374,44 | R\$ 2.374,44 |
| 6.11.0.0.9. | ORSE | 7789 | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINH A STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STY LUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PL ÁSTICO OU SIMILAR | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 776,97 | 26,37% | R\$ 981,85 | R\$ 1.963,70 | R\$ 1.963,70 |
| 6.12. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | - | R\$ 267,47 | R\$ 267,47 |
| 6.12.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 325,63 | 325,63 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 267,47 | R\$ 267,47 |
| 7. | | | UTIN E UCINCO - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | - | R\$ 544.676,32 | R\$ 491.103,71 |
| 7.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | - | R\$ 5.042,81 | R\$ 5.042,81 |
| 7.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 486,06 | 486,06 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 2.180,53 | R\$ 2.180,53 |
| 7.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.862,28 | R\$ 2.862,28 |
| 7.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | | - | R\$ 3.660,02 | R\$ 3.660,02 |
| 7.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 466,33 | 466,33 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | R\$ 1.744,33 | R\$ 1.744,33 |
| 7.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 699,45 | 699,45 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 981,12 | R\$ 981,12 |
| 7.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 46,63 | 46,63 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 934,57 | R\$ 934,57 |
| 7.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | - | R\$ 38.502,61 | R\$ 38.502,61 |
| 7.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 64,36 | 64,36 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 3.739,63 | R\$ 3.739,63 |
| 7.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 38,20 | 38,20 | R\$ 34,87 | 26,37% | R\$ 44,07 | R\$ 1.683,29 | R\$ 1.683,29 |
| 7.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 235,18 | 235,18 | R\$ 39,16 | 26,37% | R\$ 49,49 | R\$ 11.638,23 | R\$ 11.638,23 |
| 7.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 215,77 | 215,77 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 2.489,46 | R\$ 2.489,46 |
| 7.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 649,31 | 649,31 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 5.752,89 | R\$ 5.752,89 |
| 7.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 1,35 | 1,35 | R\$ 289,48 | 26,37% | R\$ 365,82 | R\$ 493,85 | R\$ 493,85 |
| 7.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 24,81 | 24,81 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 8.531,17 | R\$ 8.531,17 |
| 7.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 26,16 | 26,16 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 4.174,09 | R\$ 4.174,09 |
| 7.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | - | R\$ 23.345,50 | R\$ 23.905,85 |
| 7.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 334,70 | 334,70 | R\$ 18,69 | 26,37% | R\$ 23,62 | R\$ 7.905,13 | R\$ 7.905,13 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--|-----|--------|--------|------------|--------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 7.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 420,86 | 445,43 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 4.855,71 | R\$ 5.139,18 |
| 7.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 174,24 | 174,24 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 1.543,77 | R\$ 1.543,77 |
| 7.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 198,40 | 198,40 | R\$ 5,62 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 1.409,04 | R\$ 1.409,04 |
| 7.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 15,16 | 15,71 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 5.212,92 | R\$ 5.402,04 |
| 7.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 15,16 | 15,71 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 2.418,93 | R\$ 2.506,69 |
| 7.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | - | R\$ 37.238,63 | R\$ 37.238,63 |
| 7.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 750,38 | 750,38 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 29.206,26 | R\$ 29.206,26 |
| 7.5.0.0.2. | orse | 154 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,04M (FACÃO), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IUNTA DE 2,0CM | M2 | 8,28 | 8,28 | R\$ 30,40 | 26,37% | R\$ 38,41 | R\$ 318,03 | R\$ 318,03 |
| 7.5.0.0.3. | SINAPI | 93185 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 4,00 | 4,00 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | R\$ 143,05 | R\$ 143,05 |
| 7.5.0.0.4. | SINAPI | 93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 32,60 | 32,60 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | R\$ 716,22 | R\$ 716,22 |
| 7.5.0.0.5. | SINAPI | 93183 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 16,30 | 16,30 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | R\$ 592,61 | R\$ 592,61 |
| 7.5.0.0.6. | SINAPI | 93182 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 45,60 | 45,60 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | R\$ 1.313,27 | R\$ 1.313,27 |
| 7.5.0.0.7. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 45,60 | 45,60 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 1.287,91 | R\$ 1.287,91 |
| 7.5.0.0.8. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 16,30 | 16,30 | R\$ 27,08 | 26,37% | R\$ 34,22 | R\$ 557,80 | R\$ 557,80 |
| 7.5.0.0.9. | ORSE | 11389 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFAR GE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 18,70 | 18,70 | R\$ 131,33 | 26,37% | R\$ 165,96 | R\$ 3.103,48 | R\$ 3.103,48 |
| 7.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | | - | R\$ 34.251,09 | R\$ 34.251,09 |
| 7.6.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 22,00 | 22,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | R\$ 16.648,03 | R\$ 16.648,03 |
| 7.6.0.0.2. | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M2 | 7,04 | 7,04 | R\$ 237,23 | 26,37% | R\$ 299,78 | R\$ 2.110,45 | R\$ 2.110,45 |
| 7.6.0.0.3. | UPB | PORTA 1,20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | 2,00 | R\$ 667,71 | 26,37% | R\$ 843,78 | R\$ 1.687,56 | R\$ 1.687,56 |
| 7.6.0.0.4. | UPB | PORTA 1,10 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | 2,00 | R\$ 643,88 | 26,37% | R\$ 813,67 | R\$ 1.627,34 | R\$ 1.627,34 |
| 7.6.0.0.5. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 41,46 | 41,46 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 12.177,71 | R\$ 12.177,71 |
| 7.7. | | | COBERTURA | | | | | | - | R\$ 133.031,78 | R\$ 107.619,22 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---|----|--------|--------|------------|--------|------------|-----------------------|----------------------|
| 7.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 466,33 | 473,16 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | R\$ 29.948,29 | R\$ 30.386,60 |
| 7.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 309,86 | 309,86 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | R\$ 12.453,27 | R\$ 12.453,27 |
| 7.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 309,86 | 309,86 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | R\$ 5.388,00 | R\$ 5.388,00 |
| 7.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 66,21 | 66,21 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | R\$ 10.993,35 | R\$ 10.993,35 |
| 7.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 80,08 | 80,08 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 2.291,10 | R\$ 2.291,13 |
| 7.7.0.0.6. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 466,33 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 23.601,51 | R\$ 0,00 |
| 7.7.0.0.7. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 80,48 | 0,00 | R\$ 27,69 | 26,37% | R\$ 34,99 | R\$ 2.816,14 | R\$ 0,00 |
| 7.7.0.0.8. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 247,05 | 253,88 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 20.500,21 | R\$ 21.066,96 |
| 7.7.0.0.9. | UPB | GESSO01 | FORRO EM PLACA DE GESSO MINERAL ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC LAY-IN 625 X 625 X 17 MM | M2 | 199,41 | 199,41 | R\$ 99,36 | 26,37% | R\$ 125,57 | R\$ 25.039,91 | R\$ 25.039,91 |
| 7.8. | | | REVESTIMENTOS | | | | | | - | R\$ 18.110,50 | R\$ 18.110,50 |
| 7.8.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 198,45 | 198,45 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 829,52 | R\$ 829,52 |
| 7.8.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 198,45 | 198,45 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 6.433,75 | R\$ 6.433,75 |
| 7.8.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 198,45 | 198,45 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 8.536,59 | R\$ 8.536,59 |
| 7.8.0.0.4. | ORSE | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 26,08 | 26,08 | R\$ 70,11 | 26,37% | R\$ 88,60 | R\$ 2.310,64 | R\$ 2.310,64 |
| 7.9. | | | PISO / SOLEIRA / PEITORIL | | | | | | - | R\$ 107.665,67 | R\$ 88.218,57 |
| 7.9.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 446,40 | 453,23 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 18.271,71 | R\$ 18.551,27 |
| 7.9.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 446,40 | 453,23 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 9.747,92 | R\$ 9.897,06 |
| 7.9.0.0.3. | ORSE | 10827 | RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL_GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | M | 456,99 | 463,49 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 19.412,94 | R\$ 19.689,20 |
| 7.9.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 25,40 | 42,05 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 1.210,74 | R\$ 2.004,39 |
| 7.9.0.0.5. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 48,30 | 49,85 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 3.158,04 | R\$ 3.259,38 |
| 7.9.0.0.6. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, E XCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 237,00 | 453,23 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 18.206,42 | R\$ 34.817,27 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|---|----|----------|----------|--------------|--------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 7.9.0.0.7. | ORSE | 10378 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA NERA CONTRACT PIX EL OU SIMILAR | M2 | 209,40 | 0,00 | R\$ 142,31 | 26,37% | R\$ 179,84 | R\$ 37.657,90 | R\$ 0,00 |
| 7.10. | | | PINTURA | | | | | | - | R\$ 107.395,63 | R\$ 98.122,33 |
| 7.10.1. | | | FACHADA | | | | | | - | R\$ 31.368,11 | R\$ 31.368,11 |
| 7.10.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 482,02 | 482,02 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 4.873,03 | R\$ 4.873,03 |
| 7.10.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 482,02 | 482,02 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 2.430,42 | R\$ 2.430,42 |
| 7.10.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 482,02 | 482,02 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 18.302,30 | R\$ 18.302,30 |
| 7.10.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 482,02 | 482,02 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 5.762,36 | R\$ 5.762,36 |
| 7.10.2. | | | PAREDE | | | | | | - | R\$ 61.178,86 | R\$ 61.178,86 |
| 7.10.2.0.1. | sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 1.096,85 | 1.096,85 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 32.392,91 | R\$ 32.392,91 |
| 7.10.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 1.096,85 | 1.096,85 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 13.112,41 | R\$ 13.112,41 |
| 7.10.2.0.3. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 1.096,85 | 1.096,85 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 11.088,71 | R\$ 11.088,71 |
| 7.10.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 1.096,85 | 1.096,85 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 4.584,83 | R\$ 4.584,83 |
| 7.10.3. | | | TETO | | | | | | - | R\$ 13.257,98 | R\$ 3.984,68 |
| 7.10.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 247,05 | 253,88 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 1.011,52 | R\$ 1.039,48 |
| 7.10.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 247,05 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 9.380,49 | R\$ 0,00 |
| 7.10.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 247,05 | 253,88 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 2.865,97 | R\$ 2.945,20 |
| 7.10.4. | | | PORTAS | | | | | | - | R\$ 1.590,68 | R\$ 1.590,68 |
| 7.10.4.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 46,62 | 46,62 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 758,51 | R\$ 758,51 |
| 7.10.4.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 46,62 | 46,62 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 832,17 | R\$ 832,17 |
| 7.11. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | | - | R\$ 36.049,03 | R\$ 36.049,03 |
| 7.11.0.0.1. | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 418,86 | 26,37% | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 |
| 7.11.0.0.2. | SINAPI | 86942 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 13,00 | 13,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 2.195,78 | R\$ 2.195,78 |
| 7.11.0.0.3. | ORSE | 8141 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,80 X 0,60M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, ROD OPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 3.586,25 | 26,37% | R\$ 4.531,95 | R\$ 9.063,90 | R\$ 9.063,90 |
| 7.11.0.0.4. | ORSE | 8121 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 3,00 | 3,00 | R\$ 1.568,42 | 26,37% | R\$ 1.982,01 | R\$ 5.946,04 | R\$ 5.946,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------|--|---------|----------|----------|---------------|--------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 7.11.0.0.5. | UPB | BANCADAO | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,00 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 4,00 | 4,00 | R\$ 1.168,96 | 26,37% | R\$ 1.477,22 | R\$ 5.908,88 | R\$ 5.908,88 |
| 7.11.0.0.6. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 12,00 | 12,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 3.627,63 | R\$ 3.627,63 |
| 7.11.0.0.7. | UPB | BANCADAO | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,80 X 0,60M C/ 02 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 1,00 | 1,00 | R\$ 2.395,05 | 26,37% | R\$ 3.026,62 | R\$ 3.026,62 | R\$ 3.026,62 |
| 7.11.0.0.8. | ORSE-I | 2888 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR) | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 444,63 | 26,37% | R\$ 561,88 | R\$ 1.123,76 | R\$ 1.123,76 |
| 7.11.0.0.9. | ORSE-I | 228 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR | UN | 5,00 | 5,00 | R\$ 108,36 | 26,37% | R\$ 136,94 | R\$ 684,70 | R\$ 684,70 |
| 7.11.0.0.10. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRAO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 5,00 | 5,00 | R\$ 313,16 | 26,37% | R\$ 395,74 | R\$ 1.978,70 | R\$ 1.978,70 |
| 7.11.0.0.11. | ORSE | 7789 | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PL. PLÁSTICO OU SIMILAR | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 776,97 | 26,37% | R\$ 981,85 | R\$ 1.963,70 | R\$ 1.963,70 |
| 7.12. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 383,05 | R\$ 383,05 |
| 7.12.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 466,33 | 466,33 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 383,05 | R\$ 383,05 |
| 8. | | | SPDA/ SEGURANÇA/INSTALAÇÕES | | | | | | | R\$ 1.073.888,93 | R\$ 1.153.884,00 |
| 8.1. | | | ACOMPANHAMENTO DE OBRA | | | | | | | R\$ 177.423,48 | R\$ 177.423,48 |
| 8.1.0.0.1. | SINAPI | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6,00 | 6,00 | R\$ 15.000,00 | 26,37% | R\$ 18.955,50 | R\$ 113.733,00 | R\$ 113.733,00 |
| 8.1.0.0.2. | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6,00 | 6,00 | R\$ 3.000,00 | 26,37% | R\$ 3.791,10 | R\$ 22.746,60 | R\$ 22.746,60 |
| 8.1.0.0.3. | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.800,00 | 1.800,00 | R\$ 18,00 | 26,37% | R\$ 22,75 | R\$ 40.943,88 | R\$ 40.943,88 |
| 8.2. | | | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | | | | R\$ 28.898,44 | R\$ 28.898,44 |
| 8.2.0.0.1. | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016 | M2 | 60,00 | 60,00 | R\$ 350,82 | 26,37% | R\$ 443,34 | R\$ 26.600,40 | R\$ 26.600,40 |
| 8.2.0.0.2. | ORSE | 9416 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANI ZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 1.267,24 | 26,37% | R\$ 1.601,41 | R\$ 1.601,41 | R\$ 1.601,41 |
| 8.2.0.0.3. | UPB | 001 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UNID | 1,00 | 1,00 | R\$ 551,26 | 26,37% | R\$ 696,63 | R\$ 696,63 | R\$ 696,63 |
| 8.3. | | | SPDA | | | | | | | R\$ 175.848,41 | R\$ 152.460,68 |
| 8.3.0.0.1. | SINAPI | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8"X 3,0M COM CONECTOR | UN | 63,00 | 63,00 | R\$ 41,37 | 26,37% | R\$ 52,28 | R\$ 3.293,59 | R\$ 3.293,59 |
| 8.3.0.0.2. | UPB | CAP001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPTORES (PÁRA-RAIO) | UNIDADE | 1.313,00 | 0,00 | R\$ 13,68 | 26,37% | R\$ 17,29 | R\$ 22.698,38 | R\$ 0,00 |
| 8.3.0.0.3. | SINAPI | 72929 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.826,00 | 2.826,00 | R\$ 35,28 | 26,37% | R\$ 44,58 | R\$ 125.992,51 | R\$ 125.992,51 |
| 8.3.0.0.4. | SINAPI | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 63,00 | 63,00 | R\$ 280,62 | 26,37% | R\$ 354,62 | R\$ 22.341,03 | R\$ 22.341,03 |
| 8.3.0.0.5. | ORSE | 9427 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" | UN | 189,00 | 189,00 | R\$ 3,49 | 26,37% | R\$ 4,41 | R\$ 833,55 | R\$ 833,55 |
| 8.3.0.0.6. | ORSE | 824 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE | UN | 1,00 | 0,00 | R\$ 545,50 | 26,37% | R\$ 689,35 | R\$ 689,35 | R\$ 0,00 |
| 8.4. | | | SEGURANÇA | | | | | | | R\$ 83.771,45 | R\$ 69.041,60 |
| 8.4.1. | | | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | | | | | | | R\$ 30.636,10 | R\$ 19.752,60 |
| 8.4.1.0.1. | ORSE | 1511 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UN | 47,00 | 30,00 | R\$ 150,93 | 26,37% | R\$ 190,73 | R\$ 8.964,32 | R\$ 5.721,91 |
| 8.4.1.0.2. | ORSE | 11978 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | UN | 192,00 | 137,00 | R\$ 71,62 | 26,37% | R\$ 90,50 | R\$ 17.376,00 | R\$ 12.398,50 |
| 8.4.1.0.3. | ORSE | 11977 | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO CONVENCIONAL, MODELO VR-T, MARCA VERIN OU SIMILAR | UN | 6,00 | 5,00 | R\$ 61,17 | 26,37% | R\$ 77,30 | R\$ 463,80 | R\$ 386,50 |
| 8.4.1.0.4. | ORSE | 10446 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO | UN | 15,00 | 5,00 | R\$ 197,15 | 26,37% | R\$ 249,14 | R\$ 3.737,08 | R\$ 1.245,69 |
| 8.4.1.0.5. | UPB | DET001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE GÁS | UNIDADE | 1,00 | 0,00 | R\$ 75,10 | 26,37% | R\$ 94,90 | R\$ 94,90 | R\$ 0,00 |
| 8.4.2. | | | ILUMINAÇÃO | | | | | | | R\$ 49.289,00 | R\$ 49.289,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|---|----|--------|--------|------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 8.4.2.0.1. | ORSE | 9056 | LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR | UN | 100,00 | 100,00 | R\$ 390,03 | 26,37% | R\$ 492,89 | R\$ 49.289,00 | R\$ 49.289,00 |
| 8.4.3. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | - | R\$ 3.846,35 | R\$ 0,00 |
| 8.4.3.0.1. | ORSE | 11853 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 94,00 | 0,00 | R\$ 32,38 | 26,37% | R\$ 40,92 | R\$ 3.846,35 | R\$ 0,00 |
| 8.5. | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | - | R\$ 26.482,76 | R\$ 26.482,76 |
| 8.5.1. | | | ESGOTO | | | | | | - | R\$ 9.682,81 | R\$ 9.682,81 |
| 8.5.1.0.1. | ORSE | 1524 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM | M | 48,78 | 48,78 | R\$ 8,73 | 26,37% | R\$ 11,04 | R\$ 538,53 | R\$ 538,53 |
| 8.5.1.0.2. | ORSE | 1526 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM | M | 21,50 | 21,50 | R\$ 18,97 | 26,37% | R\$ 23,97 | R\$ 515,41 | R\$ 515,41 |
| 8.5.1.0.3. | ORSE | 1527 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM | M | 112,68 | 112,68 | R\$ 21,50 | 26,37% | R\$ 27,17 | R\$ 3.061,46 | R\$ 3.061,46 |
| 8.5.1.0.4. | ORSE | 1528 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM | M | 1,12 | 1,12 | R\$ 34,40 | 26,37% | R\$ 43,47 | R\$ 48,69 | R\$ 48,69 |
| 8.5.1.0.5. | ORSE | 1525 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM | M | 76,24 | 76,24 | R\$ 12,25 | 26,37% | R\$ 15,48 | R\$ 1.180,22 | R\$ 1.180,22 |
| 8.5.1.0.6. | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 15,05 | 26,37% | R\$ 19,01 | R\$ 19,01 | R\$ 19,01 |
| 8.5.1.0.7. | ORSE | 1696 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. N°26, ACABAMENTO ALUMINIO, MARCA AKROS OU SIMILAR | UN | 12,00 | 12,00 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 697,26 | R\$ 697,26 |
| 8.5.1.0.8. | ORSE | 5184 | FORNECIMENTO DE CRUZETA DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 100MM | UN | 3,00 | 3,00 | R\$ 100,08 | 26,37% | R\$ 126,47 | R\$ 379,41 | R\$ 379,41 |
| 8.5.1.0.9. | ORSE | 7098 | FORNECIMENTO DE CURVA 45° PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 100MM | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 15,39 | 26,37% | R\$ 19,45 | R\$ 19,45 | R\$ 19,45 |
| 8.5.1.0.10. | SINAPI | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 18,15 | 26,37% | R\$ 22,93 | R\$ 22,93 | R\$ 22,93 |
| 8.5.1.0.11. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 12,11 | 26,37% | R\$ 15,30 | R\$ 30,61 | R\$ 30,61 |
| 8.5.1.0.12. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 4,00 | 4,00 | R\$ 15,09 | 26,37% | R\$ 19,07 | R\$ 76,28 | R\$ 76,28 |
| 8.5.1.0.13. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 12,00 | 12,00 | R\$ 7,11 | 26,37% | R\$ 8,98 | R\$ 107,82 | R\$ 107,82 |
| 8.5.1.0.14. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 23,00 | 23,00 | R\$ 5,68 | 26,37% | R\$ 7,17 | R\$ 164,91 | R\$ 164,91 |
| 8.5.1.0.15. | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 16,00 | 16,00 | R\$ 11,12 | 26,37% | R\$ 14,05 | R\$ 224,84 | R\$ 224,84 |
| 8.5.1.0.16. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 39,00 | 39,00 | R\$ 6,63 | 26,37% | R\$ 8,37 | R\$ 326,43 | R\$ 326,43 |
| 8.5.1.0.17. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 29,00 | 29,00 | R\$ 5,00 | 26,37% | R\$ 6,32 | R\$ 183,24 | R\$ 183,24 |
| 8.5.1.0.18. | ORSE | 1563 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75M M | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 30,46 | 26,37% | R\$ 38,49 | R\$ 38,49 | R\$ 38,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--|----|--------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|----------------------|
| 8.5.1.0.19. | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 7,00 | 7,00 | R\$ 23,23 | 26,37% | R\$ 29,36 | R\$ 205,49 | R\$ 205,49 |
| 8.5.1.0.20. | ORSE | 1562 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50M M | UN | 14,00 | 14,00 | R\$ 24,46 | 26,37% | R\$ 30,91 | R\$ 432,74 | R\$ 432,74 |
| 8.5.1.0.21. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 10,00 | 10,00 | R\$ 12,62 | 26,37% | R\$ 15,94 | R\$ 159,40 | R\$ 159,40 |
| 8.5.1.0.22. | ORSE | 1560 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN | 4,00 | 4,00 | R\$ 19,98 | 26,37% | R\$ 25,25 | R\$ 100,99 | R\$ 100,99 |
| 8.5.1.0.23. | ORSE | 1565 | JUNÇÃO DUPLA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 25,02 | 26,37% | R\$ 31,62 | R\$ 31,62 | R\$ 31,62 |
| 8.5.1.0.24. | ORSE | 1571 | JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 1 00MM | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 38,55 | 26,37% | R\$ 48,71 | R\$ 48,71 | R\$ 48,71 |
| 8.5.1.0.25. | ORSE | 1703 | RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO BRANCO | UN | 7,00 | 7,00 | R\$ 22,73 | 26,37% | R\$ 28,73 | R\$ 201,11 | R\$ 201,11 |
| 8.5.1.0.26. | ORSE | 1583 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 6,00 | 6,00 | R\$ 12,59 | 26,37% | R\$ 15,91 | R\$ 95,46 | R\$ 95,46 |
| 8.5.1.0.27. | SINAPI | 94695 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 9,00 | 9,00 | R\$ 18,77 | 26,37% | R\$ 23,73 | R\$ 213,57 | R\$ 213,57 |
| 8.5.1.0.28. | ORSE | 1582 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN | 3,00 | 3,00 | R\$ 9,09 | 26,37% | R\$ 11,49 | R\$ 34,46 | R\$ 34,46 |
| 8.5.1.0.29. | ORSE | 1585 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM | UN | 17,00 | 17,00 | R\$ 13,17 | 26,37% | R\$ 16,65 | R\$ 283,05 | R\$ 283,05 |
| 8.5.1.0.30. | ORSE | 1586 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 20,91 | 26,37% | R\$ 26,42 | R\$ 26,42 | R\$ 26,42 |
| 8.5.1.0.31. | ORSE | 1589 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 26,82 | 26,37% | R\$ 33,90 | R\$ 67,80 | R\$ 67,80 |
| 8.5.1.0.32. | ORSE | 1588 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 4,00 | 4,00 | R\$ 26,56 | 26,37% | R\$ 33,56 | R\$ 134,26 | R\$ 134,26 |
| 8.5.1.0.33. | ORSE | 7596 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 40 X 40MM | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 10,08 | 26,37% | R\$ 12,74 | R\$ 12,74 | R\$ 12,74 |
| 8.5.2. | | | ÁGUA FRIA | | | | | | - | R\$ 16.799,95 | R\$ 16.799,95 |
| 8.5.2.0.1. | ORSE | 1215 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/4" | M | 64,32 | 64,32 | R\$ 27,07 | 26,37% | R\$ 34,21 | R\$ 2.200,28 | R\$ 2.200,28 |
| 8.5.2.0.2. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 69,72 | 69,72 | R\$ 18,50 | 26,37% | R\$ 23,38 | R\$ 1.629,95 | R\$ 1.629,95 |
| 8.5.2.0.3. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 346,80 | 346,80 | R\$ 13,62 | 26,37% | R\$ 17,22 | R\$ 5.971,90 | R\$ 5.971,90 |
| 8.5.2.0.4. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 15,28 | 26,37% | R\$ 19,31 | R\$ 19,31 | R\$ 19,31 |
| 8.5.2.0.5. | SINAPI | 94710 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 25,13 | 26,37% | R\$ 31,76 | R\$ 31,76 | R\$ 31,76 |
| 8.5.2.0.6. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 97,00 | 97,00 | R\$ 3,91 | 26,37% | R\$ 4,95 | R\$ 480,15 | R\$ 480,15 |
| 8.5.2.0.7. | ORSE | 1250 | CRUZETA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1" | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 15,00 | 26,37% | R\$ 18,95 | R\$ 18,95 | R\$ 18,95 |
| 8.5.2.0.8. | ORSE | 1253 | CRUZETA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 2" | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 37,46 | 26,37% | R\$ 47,33 | R\$ 47,33 | R\$ 47,33 |
| 8.5.2.0.9. | ORSE | 1251 | CRUZETA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/4" | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 21,26 | 26,37% | R\$ 26,86 | R\$ 26,86 | R\$ 26,86 |
| 8.5.2.0.10. | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 6,06 | 26,37% | R\$ 7,66 | R\$ 7,66 | R\$ 7,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|---|----|--------|--------|------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
| 8.5.2.0.11. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 195,00 | 195,00 | R\$ 5,65 | 26,37% | R\$ 7,14 | R\$ 1.392,28 | R\$ 1.392,28 |
| 8.5.2.0.12. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 8,46 | 26,37% | R\$ 10,69 | R\$ 10,69 | R\$ 10,69 |
| 8.5.2.0.13. | SINAPI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 6,98 | 26,37% | R\$ 8,82 | R\$ 17,64 | R\$ 17,64 |
| 8.5.2.0.14. | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 6,00 | 6,00 | R\$ 7,55 | 26,37% | R\$ 9,54 | R\$ 57,25 | R\$ 57,25 |
| 8.5.2.0.15. | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 9,00 | 9,00 | R\$ 4,40 | 26,37% | R\$ 5,56 | R\$ 50,04 | R\$ 50,04 |
| 8.5.2.0.16. | SINAPI | 94690 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 10,00 | 10,00 | R\$ 8,25 | 26,37% | R\$ 10,43 | R\$ 104,26 | R\$ 104,26 |
| 8.5.2.0.17. | SINAPI | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 53,00 | 53,00 | R\$ 6,94 | 26,37% | R\$ 8,77 | R\$ 464,81 | R\$ 464,81 |
| 8.5.2.0.18. | SINAPI | 94692 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 19,00 | 19,00 | R\$ 14,82 | 26,37% | R\$ 18,73 | R\$ 355,83 | R\$ 355,83 |
| 8.5.2.0.19. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 | UN | 44,00 | 44,00 | R\$ 58,92 | 26,37% | R\$ 74,45 | R\$ 3.275,80 | R\$ 3.275,80 |
| 8.5.2.0.20. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 | UN | 9,00 | 9,00 | R\$ 56,03 | 26,37% | R\$ 70,80 | R\$ 637,20 | R\$ 637,20 |
| 8.6. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | - | R\$ 92.301,73 | R\$ 36.221,94 |
| 8.6.0.0.1. | ORSE | 10793 | CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | UN | 74,00 | 74,00 | R\$ 7,90 | 26,37% | R\$ 9,98 | R\$ 738,76 | R\$ 738,76 |
| 8.6.0.0.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 9,10 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 23,00 | R\$ 23,00 |
| 8.6.0.0.3. | ORSE | 4527 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 466,70 | 26,37% | R\$ 589,77 | R\$ 589,77 | R\$ 589,77 |
| 8.6.0.0.4. | SINAPI | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 105,00 | 0,00 | R\$ 5,13 | 26,37% | R\$ 6,49 | R\$ 681,45 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.5. | SINAPI | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 2,00 | 0,00 | R\$ 28,36 | 26,37% | R\$ 35,83 | R\$ 71,66 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.6. | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 2,00 | 0,00 | R\$ 16,76 | 26,37% | R\$ 21,18 | R\$ 42,36 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.7. | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 65,00 | 65,00 | R\$ 6,76 | 26,37% | R\$ 8,54 | R\$ 555,27 | R\$ 555,27 |
| 8.6.0.0.8. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 279,04 | 224,00 | R\$ 5,41 | 26,37% | R\$ 6,84 | R\$ 1.907,69 | R\$ 1.531,40 |
| 8.6.0.0.9. | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 3,03 | 0,00 | R\$ 3,77 | 26,37% | R\$ 4,76 | R\$ 14,44 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.10. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 42,33 | 0,00 | R\$ 6,24 | 26,37% | R\$ 7,89 | R\$ 333,79 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.11. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 442,00 | 0,00 | R\$ 4,85 | 26,37% | R\$ 6,12 | R\$ 2.705,04 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.12. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 3,00 | 0,00 | R\$ 19,87 | 26,37% | R\$ 25,11 | R\$ 75,33 | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-------|--|----|--------|--------|--------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 8.6.0.0.13. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 3,00 | 0,00 | R\$ 11,94 | 26,37% | R\$ 15,09 | R\$ 45,27 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.14. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 12,68 | 0,00 | R\$ 19,87 | 26,37% | R\$ 25,11 | R\$ 318,39 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.15. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 15,15 | 0,00 | R\$ 11,94 | 26,37% | R\$ 15,09 | R\$ 228,59 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.16. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 2,36 | 0,00 | R\$ 19,87 | 26,37% | R\$ 25,11 | R\$ 59,26 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.17. | SINAPI-I | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 185,00 | 0,00 | R\$ 54,56 | 26,37% | R\$ 68,95 | R\$ 12.755,28 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.18. | SINAPI-I | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 104,00 | 0,00 | R\$ 34,95 | 26,37% | R\$ 44,16 | R\$ 4.592,64 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.19. | ORSE | 10649 | LÂMPADA TUBLED COM TENSÃO DE ENTRADA DE 127 A TÊ 220VCA, POTÊNCIA 20W, TEM. D E COR 5.700K, VIDA ÚTIL >50.000 HORAS, DA LEDSTAR-UNICOBA OU SIMILAR | UN | 81,00 | 0,00 | R\$ 157,93 | 26,37% | R\$ 199,58 | R\$ 16.165,67 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.20. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 3,00 | 3,00 | R\$ 26,62 | 26,37% | R\$ 33,64 | R\$ 100,92 | R\$ 100,92 |
| 8.6.0.0.21. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 36,45 | 26,37% | R\$ 46,06 | R\$ 92,12 | R\$ 92,12 |
| 8.6.0.0.22. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 44,00 | 44,00 | R\$ 16,80 | 26,37% | R\$ 21,23 | R\$ 934,13 | R\$ 934,13 |
| 8.6.0.0.23. | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 12,00 | 11,00 | R\$ 48,31 | 26,37% | R\$ 61,05 | R\$ 732,59 | R\$ 671,54 |
| 8.6.0.0.24. | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 4,00 | 0,00 | R\$ 10,61 | 26,37% | R\$ 13,40 | R\$ 53,60 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.25. | SINAPI | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 4,00 | 0,00 | R\$ 18,68 | 26,37% | R\$ 23,61 | R\$ 94,42 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.26. | ORSE | 8080 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 50 DISJUNTORES, 800 X 600 X 200 CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 1,00 | 0,00 | R\$ 735,67 | 26,37% | R\$ 929,67 | R\$ 929,67 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.27. | ORSE | 3190 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 75 DISJUNTORES, 1200X600X120MM, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 1,00 | 0,00 | R\$ 1.623,85 | 26,37% | R\$ 2.052,06 | R\$ 2.052,06 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.28. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 316,00 | 0,00 | R\$ 9,10 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 3.633,90 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.29. | ORSE | 780 | TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC | UN | 2,00 | 0,00 | R\$ 35,46 | 26,37% | R\$ 44,81 | R\$ 89,62 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.30. | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 64,00 | 0,00 | R\$ 28,53 | 26,37% | R\$ 36,05 | R\$ 2.307,42 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.31. | SINAPI | 92004 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 244,00 | 244,00 | R\$ 32,97 | 26,37% | R\$ 41,66 | R\$ 10.166,06 | R\$ 10.166,06 |
| 8.6.0.0.32. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 16,00 | 16,00 | R\$ 17,77 | 26,37% | R\$ 22,45 | R\$ 359,20 | R\$ 359,20 |
| 8.6.0.0.33. | ORSE | 11571 | TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, EMBUTIDA | UN | 30,00 | 30,00 | R\$ 38,43 | 26,37% | R\$ 48,56 | R\$ 1.456,92 | R\$ 1.456,92 |
| 8.6.0.0.34. | ORSE | 3295 | PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO 0 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | PT | 4,00 | 4,00 | R\$ 157,65 | 26,37% | R\$ 199,22 | R\$ 796,89 | R\$ 796,89 |
| 8.6.0.0.35. | ORSE | 11148 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | R\$ 183,99 | 26,37% | R\$ 232,50 | R\$ 232,50 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.36. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 17,00 | 17,00 | R\$ 8,99 | 26,37% | R\$ 11,36 | R\$ 193,13 | R\$ 193,13 |
| 8.6.0.0.37. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 23,00 | 5,00 | R\$ 44,70 | 26,37% | R\$ 56,49 | R\$ 1.299,21 | R\$ 282,44 |
| 8.6.0.0.38. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 53,00 | 20,00 | R\$ 46,09 | 26,37% | R\$ 58,24 | R\$ 3.086,93 | R\$ 1.164,88 |
| 8.6.0.0.39. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 2,00 | 0,00 | R\$ 9,66 | 26,37% | R\$ 12,21 | R\$ 24,41 | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|---|----|----------|----------|------------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 8.6.0.0.40. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 2,00 | 0,00 | R\$ 10,51 | 26,37% | R\$ 13,28 | R\$ 26,56 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.41. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 5,00 | 0,00 | R\$ 49,93 | 26,37% | R\$ 63,09 | R\$ 315,45 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.42. | ORSE | 8078 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA | UN | 2,00 | 0,00 | R\$ 284,43 | 26,37% | R\$ 359,44 | R\$ 718,88 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.43. | ORSE | 11267 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10KA | UN | 2,00 | 0,00 | R\$ 717,89 | 26,37% | R\$ 907,20 | R\$ 1.814,40 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.44. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 165,86 | 165,86 | R\$ 4,18 | 26,37% | R\$ 5,28 | R\$ 876,12 | R\$ 876,12 |
| 8.6.0.0.45. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 248,40 | 248,40 | R\$ 3,08 | 26,37% | R\$ 3,89 | R\$ 966,82 | R\$ 966,82 |
| 8.6.0.0.46. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 4.462,03 | 4.462,03 | R\$ 1,96 | 26,37% | R\$ 2,47 | R\$ 11.021,21 | R\$ 11.021,21 |
| 8.6.0.0.47. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 72,62 | 0,00 | R\$ 21,55 | 26,37% | R\$ 27,23 | R\$ 1.977,64 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.48. | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 70,26 | 70,26 | R\$ 38,67 | 26,37% | R\$ 48,86 | R\$ 3.432,90 | R\$ 3.432,90 |
| 8.6.0.0.49. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 18,35 | 18,35 | R\$ 11,57 | 26,37% | R\$ 14,63 | R\$ 268,46 | R\$ 268,46 |
| 8.6.0.0.50. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 17,57 | 0,00 | R\$ 15,49 | 26,37% | R\$ 19,57 | R\$ 343,93 | R\$ 0,00 |
| 8.7. | | | GASES | | | | | | - | R\$ 354.572,39 | R\$ 484.337,32 |
| 8.7.0.0.1. | ORSE | 1359 | TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 15 MM (1/2") | M | 150,30 | 955,00 | R\$ 13,69 | 26,37% | R\$ 17,30 | R\$ 2.600,20 | R\$ 16.521,55 |
| 8.7.0.0.2. | ORSE | 1360 | TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 22 MM (3/4") | M | 204,94 | 465,00 | R\$ 22,83 | 26,37% | R\$ 28,85 | R\$ 5.912,57 | R\$ 13.415,38 |
| Item Novo | ORSE | 1361 | TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 28 MM (1") | M | 0,00 | 315,00 | R\$ 25,01 | 26,37% | R\$ 33,97 | R\$ 0,00 | R\$ 10.700,55 |
| 8.7.0.0.3. | ORSE | 11216 | RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 850X220X70MM, COM: 02 PONTOS P/ O XIGÊNIO, 02 PONTOS P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, MOD. SQUARE LINE, VTC VITATEC OU SIMILAR | UN | 45,00 | 66,00 | R\$ 805,32 | 26,37% | R\$ 1.017,69 | R\$ 45.796,05 | R\$ 67.167,54 |
| 8.7.0.0.4. | ORSE | 1377 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 22MM X 15MM | UN | 14,00 | 0,00 | R\$ 6,73 | 26,37% | R\$ 8,50 | R\$ 119,07 | R\$ 0,00 |
| 8.7.0.0.5. | ORSE-I | 8470 | CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, SOLDA E ROSCA 1/2" X 15 MM | UN | 30,00 | 20,00 | R\$ 5,20 | 26,37% | R\$ 6,57 | R\$ 197,14 | R\$ 131,42 |
| Item Novo | SINAPI | 93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016 | UN | 0,00 | 12,00 | R\$ 12,50 | 26,37% | R\$ 16,97 | R\$ 0,00 | R\$ 203,64 |
| Item Novo | SINAPI | 93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016 | UN | 0,00 | 24,00 | R\$ 9,63 | 26,37% | R\$ 13,08 | R\$ 0,00 | R\$ 313,92 |
| 8.7.0.0.6. | SINAPI | 96660 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015 | UN | 24,00 | 0,00 | R\$ 20,05 | 26,37% | R\$ 25,34 | R\$ 608,09 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | SINAPI | 93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016 | UN | 0,00 | 46,00 | R\$ 9,16 | 26,37% | R\$ 12,44 | R\$ 0,00 | R\$ 572,24 |
| Item Novo | SINAPI | 93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016 | UN | 0,00 | 30,00 | R\$ 17,11 | 26,37% | R\$ 23,24 | R\$ 0,00 | R\$ 697,20 |
| Item Novo | SINAPI | 92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | 450,00 | R\$ 6,40 | 26,37% | R\$ 8,69 | R\$ 0,00 | R\$ 3.910,50 |
| Item Novo | SINAPI | 92312 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | 39,00 | R\$ 9,40 | 26,37% | R\$ 12,76 | R\$ 0,00 | R\$ 497,64 |
| Item Novo | SINAPI | 92313 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | 26,00 | R\$ 12,86 | 26,37% | R\$ 17,46 | R\$ 0,00 | R\$ 453,96 |
| Item Novo | SINAPI | 92314 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | 382,00 | R\$ 4,17 | 26,37% | R\$ 5,66 | R\$ 0,00 | R\$ 2.162,12 |
| Item Novo | SINAPI | 92315 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | 186,00 | R\$ 5,76 | 26,37% | R\$ 7,82 | R\$ 0,00 | R\$ 1.454,52 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--|-----|--------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Item Novo | SINAPI | 92316 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 0,00 | 114,00 | R\$ 8,11 | 26,37% | R\$ 11,01 | R\$ 0,00 | R\$ 1.255,14 |
| 8.7.0.0.7. | ORSE | 7236 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 15 MM | UN | 382,00 | 0,00 | R\$ 5,31 | 26,37% | R\$ 6,71 | R\$ 2.563,31 | R\$ 0,00 |
| 8.7.0.0.8. | ORSE | 7234 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 28 MM | UN | 114,00 | 0,00 | R\$ 8,31 | 26,37% | R\$ 10,50 | R\$ 1.197,15 | R\$ 0,00 |
| 8.7.0.0.9. | ORSE | 7235 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 22 MM | UN | 39,00 | 0,00 | R\$ 6,28 | 26,37% | R\$ 7,93 | R\$ 309,27 | R\$ 0,00 |
| 8.7.0.0.10. | ORSE | 1415 | TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28 MM (1") | UN | 3,00 | 3,00 | R\$ 13,75 | 26,37% | R\$ 17,38 | R\$ 52,13 | R\$ 52,13 |
| 8.7.0.0.11. | ORSE | 1414 | TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 22MM (3/4") | UN | 39,00 | 39,00 | R\$ 10,17 | 26,37% | R\$ 12,85 | R\$ 501,22 | R\$ 501,22 |
| 8.7.0.0.12. | ORSE | 1413 | TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 15MM (1/2") | UN | 39,00 | 96,00 | R\$ 7,26 | 26,37% | R\$ 9,18 | R\$ 358,02 | R\$ 881,28 |
| 8.7.0.0.13. | ORSE | 1377 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 22MM X 15MM | UN | 45,00 | 45,00 | R\$ 6,73 | 26,37% | R\$ 8,50 | R\$ 382,71 | R\$ 382,71 |
| 8.7.0.0.14. | ORSE | 11009 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28MM X 15MM | UN | 6,00 | 16,00 | R\$ 8,46 | 26,37% | R\$ 10,69 | R\$ 64,15 | R\$ 171,05 |
| 8.7.0.0.15. | ORSE | 11009 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28MM X 15MM | UN | 15,00 | 0,00 | R\$ 8,46 | 26,37% | R\$ 10,69 | R\$ 160,36 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | SINAPI | 93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016 | UN | 0,00 | 10,00 | R\$ 7,41 | 26,37% | R\$ 10,06 | R\$ 0,00 | R\$ 100,60 |
| 8.7.0.0.16. | ORSE-I | 9430 | SOLDA PRATA - 1/2" - 60X40 | KG | 5,00 | 0,00 | R\$ 86,85 | 26,37% | R\$ 109,75 | R\$ 548,76 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | ORSE | 11131 | FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UND | 0,00 | 98,00 | R\$ 8,67 | 26,37% | R\$ 11,78 | R\$ 0,00 | R\$ 1.154,44 |
| 8.7.0.0.17. | ORSE-I | 8512 | SERPENTINA PARA CENTRAL MANIFOLD DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO OU ÓXIDO NITROSO | UN | 32,00 | 26,00 | R\$ 164,02 | 26,37% | R\$ 207,28 | R\$ 6.632,96 | R\$ 5.389,28 |
| 8.7.0.0.18. | ORSE-I | 12049 | CENTRAL DE VÁCUO DUPLEX DE INSTALAÇÃO VERTICAL COM CAPACIDADE DE 72,00 M3/H, RESERVATÓRIO DE 520 L, DOTADA DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS | UN | 3,00 | 3,00 | R\$ 73.907,74 | 26,37% | R\$ 93.397,21 | R\$ 280.191,63 | R\$ 280.191,63 |
| 8.7.0.0.19. | ORSE-I | 7335 | VÁLVULA ESFÉRICA CORPO DE BRONZE 0 1/2" | UN | 3,00 | 10,00 | R\$ 31,22 | 26,37% | R\$ 39,45 | R\$ 118,36 | R\$ 394,53 |
| Item Novo | ORSE | 9092 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS | UN | 0,00 | 9,00 | R\$ 440,42 | 26,37% | R\$ 598,15 | R\$ 0,00 | R\$ 5.383,35 |
| 8.7.0.0.20. | ORSE-I | 6492 | VÁLVULA ESFÉRICA FECHO RÁPIDO DE LATÃO D=3/4" | UN | 12,00 | 12,00 | R\$ 57,18 | 26,37% | R\$ 72,26 | R\$ 867,10 | R\$ 867,10 |
| 8.7.0.0.21. | ORSE-I | 8501 | POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO, WHITE MARTINS OU SIMILAR | UN | 6,00 | 97,00 | R\$ 352,45 | 26,37% | R\$ 445,39 | R\$ 2.672,35 | R\$ 43.202,93 |
| Item Novo | ORSE-I | 8502 | POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR COMPRIMIDO, WHITE MARTINS OU SIMILAR | UN | 0,00 | 15,00 | R\$ 328,12 | 26,37% | R\$ 445,64 | R\$ 0,00 | R\$ 6.684,60 |
| Item Novo | ORSE-I | 6500 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | UN | 0,00 | 261,00 | R\$ 43,38 | 26,37% | R\$ 58,92 | R\$ 0,00 | R\$ 15.378,12 |
| Item Novo | ORSE | 8734 | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 3 X 3 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO | UN | 0,00 | 1,00 | R\$ 1.165,45 | 26,37% | R\$ 1.582,85 | R\$ 0,00 | R\$ 1.582,85 |
| 8.7.0.0.22. | ORSE-I | 6499 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA OXIGÊNIO | UN | 6,00 | 0,00 | R\$ 46,60 | 26,37% | R\$ 58,89 | R\$ 353,33 | R\$ 0,00 |
| 8.7.0.0.23. | ORSE | 11408 | TÊ DE COBRE OU BRONZE D = 22 X 15 X 22 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 133,00 | 144,00 | R\$ 14,08 | 26,37% | R\$ 17,79 | R\$ 2.366,46 | R\$ 2.562,18 |
| 8.8. | | | REDE LÓGICA | | | | | | - | R\$ 134.590,27 | R\$ 179.017,78 |
| 8.8.1. | | | IMAGEM | | | | | | - | R\$ 19.053,94 | R\$ 32.804,59 |
| 8.8.1.1. | | | DEP. EQUIPAMENTOS | | | | | | - | R\$ 6.561,76 | R\$ 6.561,76 |
| 8.8.1.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 1.346,94 | R\$ 1.346,94 |
| 8.8.1.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |
| 8.8.1.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.1.2. | | | ELETROCALHA | | | | | | - | R\$ 12.492,18 | R\$ 26.242,83 |
| 8.8.1.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016 | UN | 3,00 | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 139,78 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | ORSE | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 0,00 | 48,00 | R\$ 25,84 | 26,37% | R\$ 35,09 | R\$ 0,00 | R\$ 1.684,32 |
| Item Novo | ORSE | 748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL.3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR) | M | 0,00 | 15,00 | R\$ 54,52 | 26,37% | R\$ 74,05 | R\$ 0,00 | R\$ 1.110,75 |
| Item Novo | ORSE | 7877 | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 0,00 | 9,00 | R\$ 11,64 | 26,37% | R\$ 15,81 | R\$ 0,00 | R\$ 142,29 |
| Item Novo | ORSE | 8689 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 0,00 | 3,00 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 27,55 | R\$ 0,00 | R\$ 82,65 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|-----|-------|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|
| Item Novo | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,00 | 30,00 | R\$ 6,46 | 26,37% | R\$ 8,77 | R\$ 0,00 | R\$ 263,10 |
| Item Novo | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,00 | 99,00 | R\$ 7,72 | 26,37% | R\$ 10,49 | R\$ 0,00 | R\$ 1.038,51 |
| Item Novo | ORSE | 363 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 0,00 | 7,00 | R\$ 4,01 | 26,37% | R\$ 5,44 | R\$ 0,00 | R\$ 38,08 |
| Item Novo | ORSE | 365 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 0,00 | 4,00 | R\$ 5,90 | 26,37% | R\$ 8,01 | R\$ 0,00 | R\$ 32,04 |
| Item Novo | ORSE | 372 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 0,00 | 30,00 | R\$ 1,55 | 26,37% | R\$ 2,11 | R\$ 0,00 | R\$ 63,30 |
| Item Novo | ORSE | 374 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 0,00 | 41,00 | R\$ 3,00 | 26,37% | R\$ 4,08 | R\$ 0,00 | R\$ 167,28 |
| Item Novo | ORSE | 344 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | CI | 0,00 | 25,00 | R\$ 1,49 | 26,37% | R\$ 2,03 | R\$ 0,00 | R\$ 50,75 |
| Item Novo | ORSE | 346 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2 | CI | 0,00 | 3,00 | R\$ 2,53 | 26,37% | R\$ 3,44 | R\$ 0,00 | R\$ 10,32 |
| Item Novo | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,00 | 24,00 | R\$ 8,47 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 0,00 | R\$ 276,00 |
| 8.8.1.2.2. | ORSE | 929 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 2" | UN | 2,00 | 0,00 | R\$ 55,35 | 26,37% | R\$ 69,95 | R\$ 139,89 | R\$ 0,00 |
| 8.8.1.2.3. | ORSE | 7150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 4,92 | 0,00 | R\$ 40,43 | 26,37% | R\$ 51,09 | R\$ 251,37 | R\$ 0,00 |
| 8.8.1.2.4. | ORSE | 3771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 7,90 | 0,00 | R\$ 13,67 | 26,37% | R\$ 17,28 | R\$ 136,51 | R\$ 0,00 |
| 8.8.1.2.5. | ORSE | 3767 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 63,16 | 0,00 | R\$ 11,03 | 26,37% | R\$ 13,94 | R\$ 880,36 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0,00 | 1,00 | R\$ 18,50 | 26,37% | R\$ 25,13 | R\$ 0,00 | R\$ 25,13 |
| 8.8.1.2.6. | ORSE | 11831 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3,00 | 3,00 | R\$ 22,00 | 26,37% | R\$ 27,80 | R\$ 83,40 | R\$ 83,40 |
| 8.8.1.2.7. | ORSE | 11296 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | 0,00 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,61 | R\$ 23,22 | R\$ 0,00 |
| 8.8.1.2.8. | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 4,00 | 5,00 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 25,64 | R\$ 102,56 | R\$ 128,20 |
| 8.8.1.2.9. | ORSE | 8113 | TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 4,00 | 3,00 | R\$ 24,04 | 26,37% | R\$ 30,39 | R\$ 121,56 | R\$ 91,17 |
| 8.8.1.2.10. | ORSE | 8686 | TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.1.2.11. | ORSE | 9426 | TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | 4,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 63,12 | R\$ 126,24 |
| Item Novo | ORSE | 8308 | TÊ HORIZONTAL 150 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0,00 | 1,00 | R\$ 40,91 | 26,37% | R\$ 55,56 | R\$ 0,00 | R\$ 55,56 |
| 8.8.1.2.12. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6E | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 |
| 8.8.1.2.13. | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 5,00 | 1,00 | R\$ 40,93 | 26,37% | R\$ 51,72 | R\$ 258,62 | R\$ 51,72 |
| 8.8.1.2.14. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR | UN | 13,00 | 18,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 868,14 | R\$ 1.202,04 |
| 8.8.1.2.15. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 6,52 | 500,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 45,44 | R\$ 3.485,00 |
| Item Novo | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 0 | 100 | R\$ 10,62 | 26,37% | R\$ 14,43 | R\$ 0,00 | R\$ 1.443,00 |
| Item Novo | ORSE | 9524 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 0 | 72 | R\$ 4,68 | 26,37% | R\$ 6,35 | R\$ 0,00 | R\$ 457,20 |
| Item Novo | ORSE | 9519 | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 120 | R\$ 5,23 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 0,00 | R\$ 852,00 |
| Item Novo | ORSE | 7881 | SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 33 | R\$ 5,10 | 26,37% | R\$ 6,92 | R\$ 0,00 | R\$ 228,36 |
| Item Novo | ORSE | 7819 | SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100MM(REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 3 | R\$ 10,43 | 26,37% | R\$ 14,17 | R\$ 0,00 | R\$ 42,51 |
| Item Novo | ORSE | 4190 | CHUMBADOR PARABOLTI INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO | UN | 0 | 220 | R\$ 2,97 | 26,37% | R\$ 4,03 | R\$ 0,00 | R\$ 886,60 |
| Item Novo | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 0 | 110 | R\$ 10,38 | 26,37% | R\$ 14,10 | R\$ 0,00 | R\$ 1.551,00 |
| Item Novo | ORSE | 721 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 0 | 600 | R\$ 1,02 | 26,37% | R\$ 1,38 | R\$ 0,00 | R\$ 828,00 |
| Item Novo | ORSE | 428 | ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8" | UN | 0 | 600 | R\$ 0,36 | 26,37% | R\$ 0,49 | R\$ 0,00 | R\$ 294,00 |
| Item Novo | ORSE | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 0 | 15 | R\$ 3,64 | 26,37% | R\$ 4,94 | R\$ 0,00 | R\$ 74,10 |
| 8.8.2. | | | ENFERMARIA ADULTO | | | | | | | R\$ 21.768,43 | R\$ 31.484,24 |
| 8.8.2.1. | | | POSTO ENFERMAGEM | | | | | | | R\$ 6.561,76 | R\$ 6.561,76 |
| 8.8.2.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 1.346,94 | R\$ 1.346,94 |
| 8.8.2.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|-----|--------|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|
| 8.8.2.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.2.2. | | | ELETROCALHA | | | | | | - | R\$ 15.206,67 | R\$ 24.922,48 |
| 8.8.2.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 46,59 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | ORSE | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 0 | 45 | R\$ 25,84 | 26,37% | R\$ 35,09 | R\$ 0,00 | R\$ 1.579,05 |
| Item Novo | ORSE | 8689 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 0 | 1 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 27,55 | R\$ 0,00 | R\$ 27,55 |
| Item Novo | ORSE | 363 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 0 | 7 | R\$ 4,01 | 26,37% | R\$ 5,44 | R\$ 0,00 | R\$ 38,08 |
| Item Novo | ORSE | 365 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 0 | 4 | R\$ 5,90 | 26,37% | R\$ 8,01 | R\$ 0,00 | R\$ 32,04 |
| Item Novo | ORSE | 372 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 0 | 30 | R\$ 1,55 | 26,37% | R\$ 2,11 | R\$ 0,00 | R\$ 63,30 |
| Item Novo | ORSE | 374 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 0 | 41 | R\$ 3,00 | 26,37% | R\$ 4,08 | R\$ 0,00 | R\$ 167,28 |
| Item Novo | ORSE | 344 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | CI | 0 | 25 | R\$ 1,49 | 26,37% | R\$ 2,03 | R\$ 0,00 | R\$ 50,75 |
| Item Novo | ORSE | 346 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" | CI | 0 | 3 | R\$ 2,53 | 26,37% | R\$ 3,44 | R\$ 0,00 | R\$ 10,32 |
| Item Novo | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 38 | R\$ 8,47 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 0,00 | R\$ 437,00 |
| 8.8.2.2.2. | ORSE | 7150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 5,10 | 0,00 | R\$ 40,43 | 26,37% | R\$ 51,09 | R\$ 260,57 | R\$ 0,00 |
| 8.8.2.2.3. | ORSE | 3771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 66,35 | 0,00 | R\$ 13,67 | 26,37% | R\$ 17,28 | R\$ 1.146,53 | R\$ 0,00 |
| 8.8.2.2.4. | ORSE | 3767 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 29,39 | 0,00 | R\$ 11,03 | 26,37% | R\$ 13,94 | R\$ 409,66 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 1 | R\$ 18,50 | 26,37% | R\$ 25,13 | R\$ 0,00 | R\$ 25,13 |
| 8.8.2.2.5. | ORSE-I | 1933 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150 X 50 MM / 75 X 50 MM (REF. VL 3.01-18 GE VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 3,00 | R\$ 16,79 | 26,37% | R\$ 21,22 | R\$ 21,22 | R\$ 63,65 |
| Item Novo | ORSE | 11227 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM | CI | 0 | 1 | R\$ 1.594,35 | 26,37% | R\$ 2.165,36 | R\$ 0,00 | R\$ 2.165,36 |
| Item Novo | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 0 | 100 | R\$ 10,96 | 26,37% | R\$ 14,88 | R\$ 0,00 | R\$ 1.488,00 |
| Item Novo | ORSE | 9524 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 0 | 72 | R\$ 4,68 | 26,37% | R\$ 6,35 | R\$ 0,00 | R\$ 457,20 |
| Item Novo | ORSE | 7881 | SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 52 | R\$ 5,10 | 26,37% | R\$ 6,92 | R\$ 0,00 | R\$ 359,84 |
| Item Novo | ORSE | 4190 | CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO | UN | 0 | 220 | R\$ 2,97 | 26,37% | R\$ 4,03 | R\$ 0,00 | R\$ 886,60 |
| Item Novo | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"x1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 0 | 110 | R\$ 10,38 | 26,37% | R\$ 14,10 | R\$ 0,00 | R\$ 1.551,00 |
| Item Novo | ORSE | 721 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 0 | 600 | R\$ 1,02 | 26,37% | R\$ 1,38 | R\$ 0,00 | R\$ 828,00 |
| Item Novo | ORSE | 428 | ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8" | UN | 0 | 600 | R\$ 0,36 | 26,37% | R\$ 0,49 | R\$ 0,00 | R\$ 294,00 |
| Item Novo | ORSE | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 0 | 15 | R\$ 3,64 | 26,37% | R\$ 4,94 | R\$ 0,00 | R\$ 74,10 |
| 8.8.2.2.6. | ORSE | 9280 | TÊ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA CALHA GALVANIZADA | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 34,98 | 26,37% | R\$ 44,21 | R\$ 88,42 | R\$ 88,42 |
| 8.8.2.2.7. | ORSE | 8686 | TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.2.2.8. | ORSE | 9426 | TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 63,12 | R\$ 63,12 |
| 8.8.2.2.9. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6E | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 |
| 8.8.2.2.10. | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 40,93 | 26,37% | R\$ 51,72 | R\$ 103,45 | R\$ 103,45 |
| 8.8.2.2.11. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR | UN | 22,00 | 22,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 1.469,16 | R\$ 1.469,16 |
| 8.8.2.2.12. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 318,47 | 400,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 2.219,74 | R\$ 2.788,00 |
| Item Novo | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 10 | R\$ 6,46 | 26,37% | R\$ 8,77 | R\$ 0,00 | R\$ 87,70 |
| Item Novo | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 33 | R\$ 7,72 | 26,37% | R\$ 10,49 | R\$ 0,00 | R\$ 346,17 |
| 8.8.3. | | | ENFERMARIA INFANTIL | | | | | | - | R\$ 18.564,24 | R\$ 31.814,00 |
| 8.8.3.1. | | | SALA 1 | | | | | | - | R\$ 6.561,76 | R\$ 6.561,76 |
| 8.8.3.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 1.346,94 | R\$ 1.346,94 |
| 8.8.3.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|-----|-------|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|
| 8.8.3.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO O LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.3.2. | | | ELETROCALHA | | | | | | - | R\$ 12.002,48 | R\$ 25.252,24 |
| Item Novo | ORSE | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 0 | 57 | R\$ 25,84 | 26,37% | R\$ 35,09 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,13 |
| Item Novo | ORSE | 8689 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 0 | 3 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 27,55 | R\$ 0,00 | R\$ 82,65 |
| Item Novo | ORSE | 363 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 0 | 7 | R\$ 4,01 | 26,37% | R\$ 5,44 | R\$ 0,00 | R\$ 38,08 |
| Item Novo | ORSE | 365 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 0 | 4 | R\$ 5,90 | 26,37% | R\$ 8,01 | R\$ 0,00 | R\$ 32,04 |
| Item Novo | ORSE | 372 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 0 | 30 | R\$ 1,55 | 26,37% | R\$ 2,11 | R\$ 0,00 | R\$ 63,30 |
| Item Novo | ORSE | 374 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 0 | 41 | R\$ 3,00 | 26,37% | R\$ 4,08 | R\$ 0,00 | R\$ 167,28 |
| Item Novo | ORSE | 344 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | CJ | 0 | 25 | R\$ 1,49 | 26,37% | R\$ 2,03 | R\$ 0,00 | R\$ 50,75 |
| Item Novo | ORSE | 346 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2 | CJ | 0 | 3 | R\$ 2,53 | 26,37% | R\$ 3,44 | R\$ 0,00 | R\$ 10,32 |
| Item Novo | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0 | 34 | R\$ 8,47 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 0,00 | R\$ 391,00 |
| 8.8.3.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 3,00 | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 139,78 | R\$ 0,00 |
| 8.8.3.2.2. | ORSE | 8221 | CRUZETA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 0,00 | R\$ 22,54 | 26,37% | R\$ 28,49 | R\$ 28,49 | R\$ 0,00 |
| 8.8.3.2.3. | ORSE | 7150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 5,60 | 0,00 | R\$ 40,43 | 26,37% | R\$ 51,09 | R\$ 286,11 | R\$ 0,00 |
| 8.8.3.2.4. | ORSE | 3771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 46,70 | 0,00 | R\$ 13,67 | 26,37% | R\$ 17,28 | R\$ 806,98 | R\$ 0,00 |
| 8.8.3.2.5. | ORSE | 3767 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 2,98 | 0,00 | R\$ 11,03 | 26,37% | R\$ 13,94 | R\$ 41,54 | R\$ 0,00 |
| 8.8.3.2.6. | ORSE | 11831 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | 1,00 | R\$ 22,00 | 26,37% | R\$ 27,80 | R\$ 55,60 | R\$ 27,80 |
| 8.8.3.2.7. | ORSE | 11296 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 0,00 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,61 | R\$ 11,61 | R\$ 0,00 |
| 8.8.3.2.8. | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | 5,00 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 25,64 | R\$ 51,28 | R\$ 128,20 |
| 8.8.3.2.9. | ORSE | 8686 | TÉ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.3.2.10. | ORSE | 9426 | TÉ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.3.2.11. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6E | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 |
| 8.8.3.2.12. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR | UN | 11,00 | 20,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 734,58 | R\$ 1.335,60 |
| Item Novo | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 0 | 1,00 | R\$ 36,33 | 26,37% | R\$ 49,34 | R\$ 0,00 | R\$ 49,34 |
| 8.8.3.2.13. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 62,66 | 300,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 436,74 | R\$ 2.091,00 |
| Item Novo | ORSE | 11227 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM | CJ | 0 | 1 | R\$ 1.594,35 | 26,37% | R\$ 2.165,36 | R\$ 0,00 | R\$ 2.165,36 |
| Item Novo | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 0 | 100 | R\$ 10,62 | 26,37% | R\$ 14,43 | R\$ 0,00 | R\$ 1.443,00 |
| Item Novo | ORSE | 9524 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 0 | 72 | R\$ 4,68 | 26,37% | R\$ 6,35 | R\$ 0,00 | R\$ 457,20 |
| Item Novo | ORSE | 9519 | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 0 | 120 | R\$ 5,23 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 0,00 | R\$ 852,00 |
| Item Novo | ORSE | 7881 | SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 50 | R\$ 5,10 | 26,37% | R\$ 6,92 | R\$ 0,00 | R\$ 346,00 |
| Item Novo | ORSE | 4190 | CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO | UN | 0 | 220 | R\$ 2,97 | 26,37% | R\$ 4,03 | R\$ 0,00 | R\$ 886,60 |
| Item Novo | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 0 | 110 | R\$ 10,38 | 26,37% | R\$ 14,10 | R\$ 0,00 | R\$ 1.551,00 |
| Item Novo | ORSE | 721 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 0 | 600 | R\$ 1,02 | 26,37% | R\$ 1,38 | R\$ 0,00 | R\$ 828,00 |
| Item Novo | ORSE | 428 | ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8" | UN | 0 | 600 | R\$ 0,36 | 26,37% | R\$ 0,49 | R\$ 0,00 | R\$ 294,00 |
| Item Novo | ORSE | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SÁDIA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 0 | 15 | R\$ 3,64 | 26,37% | R\$ 4,94 | R\$ 0,00 | R\$ 74,10 |
| Item Novo | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 0 | 15 | R\$ 6,46 | 26,37% | R\$ 8,77 | R\$ 0,00 | R\$ 131,55 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|-----|--------|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|
| Item Novo | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 33 | R\$ 7,72 | 26,37% | R\$ 10,49 | R\$ 0,00 | R\$ 346,17 |
| 8.8.4. | | | UTI | | | | | | - | R\$ 32.822,25 | R\$ 43.186,01 |
| 8.8.4.1. | | | POSTO ENFERMAGEM | | | | | | - | R\$ 7.235,23 | R\$ 6.561,76 |
| 8.8.4.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 3,00 | 2,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 2.020,41 | R\$ 1.346,94 |
| 8.8.4.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |
| 8.8.4.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTIC O LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.4.2. | | | ELETROCALHA | | | | | | - | R\$ 25.587,02 | R\$ 36.624,25 |
| Item Novo | ORSE | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 0 | 48 | R\$ 25,84 | 26,37% | R\$ 35,09 | R\$ 0,00 | R\$ 1.684,32 |
| Item Novo | ORSE | 8689 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 0 | 3 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 27,55 | R\$ 0,00 | R\$ 82,65 |
| Item Novo | ORSE | 363 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 0 | 20 | R\$ 4,01 | 26,37% | R\$ 5,44 | R\$ 0,00 | R\$ 108,80 |
| Item Novo | ORSE | 365 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 0 | 4 | R\$ 5,90 | 26,37% | R\$ 8,01 | R\$ 0,00 | R\$ 32,04 |
| Item Novo | ORSE | 372 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 0 | 70 | R\$ 1,55 | 26,37% | R\$ 2,11 | R\$ 0,00 | R\$ 147,70 |
| Item Novo | ORSE | 374 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 0 | 41 | R\$ 3,00 | 26,37% | R\$ 4,08 | R\$ 0,00 | R\$ 167,28 |
| Item Novo | ORSE | 344 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | CI | 0 | 25 | R\$ 1,49 | 26,37% | R\$ 2,03 | R\$ 0,00 | R\$ 50,75 |
| Item Novo | ORSE | 346 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" | CI | 0 | 3 | R\$ 2,53 | 26,37% | R\$ 3,44 | R\$ 0,00 | R\$ 10,32 |
| Item Novo | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0 | 37 | R\$ 8,47 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 0,00 | R\$ 425,50 |
| 8.8.4.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4,00 | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 186,37 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.2. | ORSE | 11830 | CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 0,00 | R\$ 49,28 | 26,37% | R\$ 62,27 | R\$ 62,27 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.3. | ORSE | 5185 | FORNECIMENTO DE CRUZETA DE REDUÇÃO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 75 X 50MM | UN | 1,00 | 0,00 | R\$ 72,93 | 26,37% | R\$ 92,16 | R\$ 92,16 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.4. | ORSE | 7150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 21,16 | 0,00 | R\$ 40,43 | 26,37% | R\$ 51,09 | R\$ 1.081,09 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.5. | ORSE | 3767 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 29,06 | 0,00 | R\$ 11,03 | 26,37% | R\$ 13,94 | R\$ 405,06 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.6. | ORSE | 3771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 41,39 | 0,00 | R\$ 13,67 | 26,37% | R\$ 17,28 | R\$ 715,22 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.7. | ORSE | 11831 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | 1,00 | R\$ 22,00 | 26,37% | R\$ 27,80 | R\$ 55,60 | R\$ 27,80 |
| 8.8.4.2.8. | ORSE | 11296 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3,00 | 0,00 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,61 | R\$ 34,83 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.9. | ORSE | 8353 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 35,72 | 26,37% | R\$ 45,14 | R\$ 90,28 | R\$ 90,28 |
| 8.8.4.2.10. | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 4,00 | 2,00 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 25,64 | R\$ 102,56 | R\$ 51,28 |
| 8.8.4.2.11. | ORSE | 8113 | TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 4,00 | 1,00 | R\$ 24,04 | 26,37% | R\$ 30,39 | R\$ 121,56 | R\$ 30,39 |
| 8.8.4.2.12. | ORSE | 8686 | TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 4,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 | R\$ 126,24 |
| 8.8.4.2.13. | ORSE | 9426 | TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 63,12 | R\$ 63,12 |
| 8.8.4.2.14. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS C AT.6E | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 18.693,31 | R\$ 18.693,31 |
| 8.8.4.2.15. | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 40,93 | 26,37% | R\$ 51,72 | R\$ 51,72 | R\$ 51,72 |
| 8.8.4.2.16. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SI MILAR | UN | 27,00 | 27,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 1.803,06 | R\$ 1.803,06 |
| 8.8.4.2.17. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 286,55 | 500,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 1.997,25 | R\$ 3.485,00 |
| Item Novo | ORSE | 11227 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM | CI | 0 | 1 | R\$ 1.594,35 | 26,37% | R\$ 2.165,36 | R\$ 0,00 | R\$ 2.165,36 |
| Item Novo | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 0 | 100 | R\$ 10,62 | 26,37% | R\$ 14,43 | R\$ 0,00 | R\$ 1.443,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--|-----|-------|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|
| Item Novo | ORSE | 9524 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 0 | 72 | R\$ 4,68 | 26,37% | R\$ 6,35 | R\$ 0,00 | R\$ 457,20 |
| Item Novo | ORSE | 9519 | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 120 | R\$ 5,23 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 0,00 | R\$ 852,00 |
| Item Novo | ORSE | 7881 | SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 48 | R\$ 5,10 | 26,37% | R\$ 6,92 | R\$ 0,00 | R\$ 332,16 |
| Item Novo | ORSE | 4190 | CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO | UN | 0 | 220 | R\$ 2,97 | 26,37% | R\$ 4,03 | R\$ 0,00 | R\$ 886,60 |
| Item Novo | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 0 | 110 | R\$ 10,38 | 26,37% | R\$ 14,10 | R\$ 0,00 | R\$ 1.551,00 |
| Item Novo | ORSE | 721 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 0 | 600 | R\$ 1,02 | 26,37% | R\$ 1,38 | R\$ 0,00 | R\$ 828,00 |
| Item Novo | ORSE | 428 | ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8" | UN | 0 | 600 | R\$ 0,36 | 26,37% | R\$ 0,49 | R\$ 0,00 | R\$ 294,00 |
| Item Novo | ORSE | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 0 | 15 | R\$ 3,64 | 26,37% | R\$ 4,94 | R\$ 0,00 | R\$ 74,10 |
| Item Novo | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 30 | R\$ 6,46 | 26,37% | R\$ 8,77 | R\$ 0,00 | R\$ 263,10 |
| Item Novo | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 33 | R\$ 7,72 | 26,37% | R\$ 10,49 | R\$ 0,00 | R\$ 346,17 |
| 8.8.5. | | | NUTRIÇÃO ENTERAL - LACTÁRIA E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | | | | | | - | R\$ 16.022,60 | R\$ 19.346,79 |
| 8.8.5.1. | | | RECEPÇÃO | | | | | | - | R\$ 5.888,29 | R\$ 5.888,29 |
| 8.8.5.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 673,47 | R\$ 673,47 |
| 8.8.5.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |
| 8.8.5.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO O LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.5.2. | | | ELETROCALHA | | | | | | - | R\$ 10.134,31 | R\$ 13.458,50 |
| Item Novo | ORSE | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 0 | 12 | R\$ 25,84 | 26,37% | R\$ 35,09 | R\$ 0,00 | R\$ 421,08 |
| Item Novo | ORSE | 363 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 0 | 5 | R\$ 4,01 | 26,37% | R\$ 5,44 | R\$ 0,00 | R\$ 27,20 |
| Item Novo | ORSE | 365 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 0 | 4 | R\$ 5,90 | 26,37% | R\$ 8,01 | R\$ 0,00 | R\$ 32,04 |
| Item Novo | ORSE | 372 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 0 | 15 | R\$ 1,55 | 26,37% | R\$ 2,11 | R\$ 0,00 | R\$ 31,65 |
| Item Novo | ORSE | 374 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 0 | 41 | R\$ 3,00 | 26,37% | R\$ 4,08 | R\$ 0,00 | R\$ 167,28 |
| Item Novo | ORSE | 344 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | CJ | 0 | 6 | R\$ 1,49 | 26,37% | R\$ 2,03 | R\$ 0,00 | R\$ 12,18 |
| Item Novo | ORSE | 346 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2 | CJ | 0 | 3 | R\$ 2,53 | 26,37% | R\$ 3,44 | R\$ 0,00 | R\$ 10,32 |
| Item Novo | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 1 | R\$ 8,47 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 0,00 | R\$ 11,50 |
| 8.8.5.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 46,59 | R\$ 0,00 |
| 8.8.5.2.2. | ORSE | 356 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | M | 16,96 | 0,00 | R\$ 12,02 | 26,37% | R\$ 15,19 | R\$ 257,62 | R\$ 0,00 |
| 8.8.5.2.3. | ORSE | 8686 | TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.5.2.4. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS C AT.6E | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 |
| 8.8.5.2.5. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SI MILAR | UN | 3,00 | 5,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 200,34 | R\$ 333,90 |
| Item Novo | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 0 | 1,00 | R\$ 36,33 | 26,37% | R\$ 49,34 | R\$ 0,00 | R\$ 49,34 |
| 8.8.5.2.6. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 36,09 | 100,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 251,55 | R\$ 697,00 |
| Item Novo | ORSE | 1127 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM | CJ | 0,00 | 1,00 | R\$ 1.594,35 | 26,37% | R\$ 2.165,36 | R\$ 0,00 | R\$ 2.165,36 |
| Item Novo | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 0,00 | 8,42 | R\$ 10,62 | 26,37% | R\$ 14,43 | R\$ 0,00 | R\$ 121,44 |
| 8.8.6. | | | UTIN | | | | | | - | R\$ 26.358,81 | R\$ 20.382,15 |
| 8.8.6.1. | | | POSTO DE ENFERMAGEM 2 | | | | | | - | R\$ 7.235,23 | R\$ 5.888,29 |
| 8.8.6.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 3,00 | 1,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 2.020,41 | R\$ 673,47 |
| 8.8.6.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |
| 8.8.6.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO O LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.6.2. | | | ELETROCALHA | | | | | | - | R\$ 19.123,58 | R\$ 14.493,86 |
| 8.8.6.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3,00 | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 139,78 | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|---|----|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 8.8.6.2.2. | ORSE | 929 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 2" | UN | 6,00 | 0,00 | R\$ 55,35 | 26,37% | R\$ 69,95 | R\$ 419,67 | R\$ 0,00 |
| 8.8.6.2.3. | ORSE | 7150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 64,64 | 0,00 | R\$ 40,43 | 26,37% | R\$ 51,09 | R\$ 3.302,55 | R\$ 0,00 |
| 8.8.6.2.4. | ORSE | 3767 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 5,21 | 0,00 | R\$ 11,03 | 26,37% | R\$ 13,94 | R\$ 72,62 | R\$ 0,00 |
| 8.8.6.2.5. | ORSE | 3771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 31,18 | 1,00 | R\$ 13,67 | 26,37% | R\$ 17,28 | R\$ 538,79 | R\$ 17,28 |
| 8.8.6.2.6. | ORSE | 11831 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 22,00 | 26,37% | R\$ 27,80 | R\$ 27,80 | R\$ 27,80 |
| 8.8.6.2.7. | ORSE | 11296 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,61 | R\$ 11,61 | R\$ 11,61 |
| 8.8.6.2.8. | ORSE-I | 1933 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150 X 50 MM / 75 X 50 MM (REF. VL 3.01-18 GE VALEMAM OU S IMILAR) | UN | 2,00 | 2,00 | R\$ 16,79 | 26,37% | R\$ 21,22 | R\$ 42,44 | R\$ 42,44 |
| 8.8.6.2.9. | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 5,00 | 3,00 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 25,64 | R\$ 128,20 | R\$ 76,92 |
| 8.8.6.2.10. | ORSE | 8113 | TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3,00 | 1,00 | R\$ 24,04 | 26,37% | R\$ 30,39 | R\$ 91,17 | R\$ 30,39 |
| 8.8.6.2.11. | ORSE | 9280 | TÊ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA CALHA GALVANIZADA | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 34,98 | 26,37% | R\$ 44,21 | R\$ 44,21 | R\$ 44,21 |
| 8.8.6.2.12. | ORSE | 8686 | TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.6.2.13. | ORSE | 9426 | TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 4,00 | 4,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 126,24 | R\$ 126,24 |
| 8.8.6.2.14. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS C.AT.6E | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 |
| 8.8.6.2.15. | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 1,00 | 1,00 | R\$ 40,93 | 26,37% | R\$ 51,72 | R\$ 51,72 | R\$ 51,72 |
| 8.8.6.2.16. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SI MILAR | UN | 25,00 | 18,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 1.669,50 | R\$ 1.202,04 |
| 8.8.6.2.17. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 441,76 | 500,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 3.079,07 | R\$ 3.485,00 |



LICITANTE : AS ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 17.700.934/0001-39

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

LICITAÇÃO : CONCORRENCIA 003/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIAS, UTI NEONATAL E ADULTO E CENTRO DE IMAGEM NO HOSPITAL CARMELA DUTRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BAHIA CONV. SESAB 003/2018

DATA: 09/04/2018

PLANILHA ORÇAMENTARIA REALINHADA - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA

REF: SINAPI09/17

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | QTDE | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço real realinhado |
|---|--------|------------|--|---------|--------|----------------------|---------|----------------------|-------------------------|
| HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | | | | R\$ 3.346.455,15 |
| 1. | | | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | R\$ 379.445,72 |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ 4.129,03 |
| 1.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 282,37 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 1.266,75 |
| 1.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.862,28 |
| 1.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | | R\$ 2.214,97 |
| 1.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 282,37 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | R\$ 1.056,06 |
| 1.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 423,56 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 592,98 |
| 1.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 28,24 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 565,93 |
| 1.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | R\$ 30.393,79 |
| 1.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 49,72 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 2.888,98 |
| 1.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 26,78 | R\$ 34,87 | 26,37% | R\$ 44,07 | R\$ 1.180,07 |
| 1.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 177,29 | R\$ 39,16 | 26,37% | R\$ 49,49 | R\$ 8.773,46 |
| 1.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 154,06 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 1.777,48 |
| 1.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 474,10 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 4.200,53 |
| 1.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 1,13 | R\$ 289,48 | 26,37% | R\$ 365,82 | R\$ 413,37 |
| 1.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 21,81 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 7.499,59 |
| 1.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 22,94 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 3.660,31 |
| 1.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | R\$ 23.156,06 |
| 1.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 256,36 | R\$ 18,69 | 26,37% | R\$ 23,62 | R\$ 6.054,85 |
| 1.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 509,34 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 5.876,55 |
| 1.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 481,81 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 4.268,84 |
| 1.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 150,78 | R\$ 5,62 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 1.070,84 |
| 1.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 11,69 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 4.019,72 |
| 1.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 11,69 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 1.865,26 |
| 1.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | R\$ 25.946,38 |
| 1.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 545,64 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 21.237,38 |
| 1.5.0.0.2. | SINAPI | 93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 25,80 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | R\$ 566,83 |
| 1.5.0.0.3. | SINAPI | 93183 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 46,00 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | R\$ 1.672,41 |
| 1.5.0.0.4. | SINAPI | 93182 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 15,70 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | R\$ 452,16 |
| 1.5.0.0.5. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 15,70 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 443,43 |
| 1.5.0.0.6. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 46,00 | R\$ 27,08 | 26,37% | R\$ 34,22 | R\$ 1.574,17 |
| 1.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | | R\$ 27.554,07 |
| 1.6.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 14,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | R\$ 10.594,20 |
| 1.6.0.0.2. | UPB | PORTA 1,10 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADIÇAS E FECHADURA | UND | 6,00 | R\$ 643,88 | 26,37% | R\$ 813,67 | R\$ 4.882,03 |
| 1.6.0.0.3. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 41,12 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 12.077,84 |
| 1.7. | | | COBERTURA | | | | | | R\$ 74.159,13 |
| 1.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP./CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 360,45 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | R\$ 23.148,54 |
| 1.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 188,86 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | R\$ 7.590,28 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|--|----|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|
| 1.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 188,86 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | R\$ 3.283,99 |
| 1.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 81,90 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | R\$ 13.598,47 |
| 1.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 59,11 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 1.691,15 |
| 1.7.0.0.6. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 0,00 | R\$ 42,13 | 26,37% | R\$ 53,24 | R\$ 0,00 |
| 1.7.0.0.7. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESURA 2,5CM | M2 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 0,00 |
| 1.7.0.0.8. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 299,43 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 24.846,70 |
| 1.8. | | | REVESTIMENTOS | | | | | - | R\$ 31.606,10 |
| 1.8.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 396,98 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 1.659,38 |
| 1.8.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 396,98 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 12.870,09 |
| 1.8.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 396,98 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 17.076,63 |
| 1.9. | | | PISO / SOLEIRA / PEITORIL | | | | | - | R\$ 60.561,62 |
| 1.9.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 299,43 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 12.256,04 |
| 1.9.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 299,43 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 6.538,57 |
| 1.9.0.0.3. | ORSE | 10827 | RODAPE EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL_GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | M | 349,57 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 14.849,73 |
| 1.9.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 17,80 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 848,47 |
| 1.9.0.0.5. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 46,90 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 3.066,50 |
| 1.9.0.0.6. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, E XCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 299,43 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 23.002,31 |
| 1.10. | | | PINTURA | | | | | - | R\$ 68.251,29 |
| 1.10.1. | | | FACHADA | | | | | - | R\$ 26.088,46 |
| 1.10.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014 | M2 | 400,89 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 4.052,84 |
| 1.10.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 400,89 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 2.021,35 |
| 1.10.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 400,89 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 15.221,79 |
| 1.10.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 400,89 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 4.792,48 |
| 1.10.2. | | | PAREDE | | | | | - | R\$ 34.912,41 |
| 1.10.2.0.1. | sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 625,93 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 18.485,38 |
| 1.10.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 625,93 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 7.482,74 |
| 1.10.2.0.3. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 625,93 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 6.327,90 |
| 1.10.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 625,93 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 2.616,39 |
| 1.10.3. | | | TETO | | | | | - | R\$ 4.699,60 |
| 1.10.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 299,43 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 1.225,98 |
| 1.10.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 0,00 |
| 1.10.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 299,43 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 3.473,62 |
| 1.10.4. | | | PORTAS | | | | | - | R\$ 2.550,82 |
| 1.10.4.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 74,76 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 1.216,35 |
| 1.10.4.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 74,76 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 1.334,47 |
| 1.11. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | - | R\$ 31.241,34 |
| 1.11.0.0.1. | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | R\$ 418,86 | 26,37% | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 |
| 1.11.0.0.2. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 15,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 2.533,59 |
| 1.11.0.0.3. | ORSE | 8121 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | R\$ 1.568,42 | 26,37% | R\$ 1.982,01 | R\$ 3.964,02 |
| 1.11.0.0.4. | ORSE | 8120 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 3,68 X 0,60M C/ 02 CUBAS 80X50X40CM, RODO OPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1,00 | R\$ 3.939,20 | 26,37% | R\$ 4.977,97 | R\$ 4.977,97 |
| 1.11.0.0.5. | ORSE | 8134 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,60 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | R\$ 2.103,08 | 26,37% | R\$ 2.657,66 | R\$ 5.315,32 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|--|-------|--------|------------|--------|------------|-----------------------|
| 1.11.0.0.6. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 6,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 1.813,81 |
| 1.11.0.0.7. | ORSE-I | 2888 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR) | UN | 5,00 | R\$ 444,63 | 26,37% | R\$ 561,88 | R\$ 2.809,39 |
| 1.11.0.0.8. | ORSE-I | 228 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR | UN | 4,00 | R\$ 108,36 | 26,37% | R\$ 136,94 | R\$ 547,76 |
| 1.11.0.0.9. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 4,00 | R\$ 313,16 | 26,37% | R\$ 395,74 | R\$ 1.582,96 |
| 1.11.0.0.10. | ORSE | 7789 | VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA A STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR | UN | 5,00 | R\$ 776,97 | 26,37% | R\$ 981,85 | R\$ 4.909,25 |
| 1.11.0.0.11. | ORSE | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 8,92 | R\$ 70,11 | 26,37% | R\$ 88,60 | R\$ 790,29 |
| 1.11.0.0.12. | ORSE | 2391 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38.1 MM | UN | 10,00 | R\$ 52,64 | 26,37% | R\$ 66,52 | R\$ 665,21 |
| 1.11.0.0.13. | ORSE | 2390 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM | UN | 5,00 | R\$ 127,00 | 26,37% | R\$ 160,49 | R\$ 802,45 |
| 1.12. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | R\$ 231,94 |
| 1.12.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 282,37 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 231,94 |
| 2. | | | ENFERMARIA INFANTIL - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | R\$ 232.764,71 |
| 2.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ 3.682,57 |
| 2.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 182,85 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 820,29 |
| 2.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.862,28 |
| 2.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | | R\$ 751,40 |
| 2.2.0.0.1. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 274,35 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 384,83 |
| 2.2.0.0.2. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 18,29 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 366,57 |
| 2.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | R\$ 21.972,19 |
| 2.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 41,40 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 2.405,54 |
| 2.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 26,51 | R\$ 34,87 | 26,37% | R\$ 44,07 | R\$ 1.168,17 |
| 2.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 129,30 | R\$ 39,16 | 26,37% | R\$ 49,49 | R\$ 6.398,60 |
| 2.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 112,93 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 1.302,94 |
| 2.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 358,86 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 3.179,50 |
| 2.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 0,98 | R\$ 289,48 | 26,37% | R\$ 365,82 | R\$ 358,50 |
| 2.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 13,91 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 4.783,09 |
| 2.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 14,89 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 2.375,85 |
| 2.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | R\$ 14.876,39 |
| 2.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 174,81 | R\$ 18,69 | 26,37% | R\$ 23,62 | R\$ 4.128,76 |
| 2.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 265,68 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 3.065,30 |
| 2.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 317,22 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 2.810,57 |
| 2.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 111,10 | R\$ 5,62 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 789,03 |
| 2.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 8,11 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 2.788,70 |
| 2.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 8,11 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 1.294,03 |
| 2.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | R\$ 18.437,51 |
| 2.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 400,76 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 15.598,36 |
| 2.5.0.0.2. | SINAPI | 93185 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 4,00 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | R\$ 143,05 |
| 2.5.0.0.3. | SINAPI | 93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 18,50 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | R\$ 406,45 |
| 2.5.0.0.4. | SINAPI | 93183 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 4,80 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | R\$ 174,51 |
| 2.5.0.0.5. | SINAPI | 93182 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 34,20 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | R\$ 984,95 |
| 2.5.0.0.6. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 34,20 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 965,93 |
| 2.5.0.0.7. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 4,80 | R\$ 27,08 | 26,37% | R\$ 34,22 | R\$ 164,26 |
| 2.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | | R\$ 21.097,84 |
| 2.6.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 10,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | R\$ 7.567,29 |
| 2.6.0.0.2. | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXAD OR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M2 | 7,04 | R\$ 237,23 | 26,37% | R\$ 299,78 | R\$ 2.110,45 |
| 2.6.0.0.3. | ORSE | 8169 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,10X2,10M, DUAS FOLHAS , COM VISOR, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS, EXCETO VIDROS | UN | 5,00 | R\$ 652,45 | 26,37% | R\$ 824,50 | R\$ 4.122,51 |
| 2.6.0.0.4. | SINAPI | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | M2 | 1,75 | R\$ 176,01 | 26,37% | R\$ 222,43 | R\$ 389,25 |
| 2.6.0.0.5. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 23,52 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 6.908,34 |
| 2.7. | | | COBERTURA | | | | | | R\$ 40.119,54 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|--|----|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|
| 2.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 182,85 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | R\$ 11.742,85 |
| 2.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 138,83 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | R\$ 5.579,58 |
| 2.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 138,83 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | R\$ 2.414,05 |
| 2.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 33,04 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | R\$ 5.485,88 |
| 2.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 47,21 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 1.350,69 |
| 2.7.0.0.6. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 0,00 | R\$ 27,69 | 26,37% | R\$ 34,99 | R\$ 0,00 |
| 2.7.0.0.7. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESURA 2,5CM | M2 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 0,00 |
| 2.7.0.0.8. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 163,25 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 13.546,49 |
| 2.8. | | | REVESTIMENTOS | | | | | | R\$ 19.443,21 |
| 2.8.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 234,04 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 978,29 |
| 2.8.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 234,04 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 7.587,58 |
| 2.8.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REIJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOCO | M2 | 234,04 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 10.067,55 |
| 2.8.0.0.4. | ORSE | 4264 | COBRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 9,14 | R\$ 70,11 | 26,37% | R\$ 88,60 | R\$ 809,79 |
| 2.9. | | | PISO | | | | | | R\$ 32.402,68 |
| 2.9.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 163,25 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 6.682,03 |
| 2.9.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 163,25 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 3.564,85 |
| 2.9.0.0.3. | ORSE | 10827 | RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL, GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REIJUNTADO | M | 207,60 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 8.818,85 |
| 2.9.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 16,70 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 796,03 |
| 2.9.0.0.5. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO P LUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REIJUNTADO, E XCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO | M2 | 163,25 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 12.540,92 |
| 2.10. | | | PINTURA | | | | | | R\$ 40.107,38 |
| 2.10.1. | | | FACHADA | | | | | | R\$ 15.950,86 |
| 2.10.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014 | M2 | 245,11 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 2.477,96 |
| 2.10.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 245,11 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 1.235,88 |
| 2.10.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 245,11 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 9.306,83 |
| 2.10.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 245,11 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 2.930,19 |
| 2.10.2. | | | PAREDE | | | | | | R\$ 19.659,67 |
| 2.10.2.0.1. | sinapi | 87529 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 352,47 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 10.409,38 |
| 2.10.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 352,47 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 4.213,64 |
| 2.10.2.0.3. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014 | M2 | 352,47 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 3.563,33 |
| 2.10.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 352,47 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 1.473,32 |
| 2.10.3. | | | TETO | | | | | | R\$ 2.562,24 |
| 2.10.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 163,25 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 668,41 |
| 2.10.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 0,00 |
| 2.10.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014 | M2 | 163,25 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 1.893,83 |
| 2.10.4. | | | PORTAS | | | | | | R\$ 1.934,61 |
| 2.10.4.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS | M2 | 56,70 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 922,51 |
| 2.10.4.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS | M2 | 56,70 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 1.012,10 |
| 2.11. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | | R\$ 19.723,81 |
| 2.11.0.0.1. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 15,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 2.533,59 |
| 2.11.0.0.2. | ORSE | 8121 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | R\$ 1.568,42 | 26,37% | R\$ 1.982,01 | R\$ 3.964,02 |
| 2.11.0.0.3. | ORSE | 2391 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38.1 MM | UN | 12,00 | R\$ 52,64 | 26,37% | R\$ 66,52 | R\$ 798,25 |
| 2.11.0.0.4. | ORSE | 2390 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM | UN | 6,00 | R\$ 127,00 | 26,37% | R\$ 160,49 | R\$ 962,94 |
| 2.11.0.0.5. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF 1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 2,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 604,60 |
| 2.11.0.0.6. | ORSE-I | 2888 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR) | UN | 6,00 | R\$ 444,63 | 26,37% | R\$ 561,88 | R\$ 3.371,27 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|--|-------|--------|------------|--------|------------|----------------------|
| 2.11.0.0.7. | ORSE-I | 228 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR | UN | 3,00 | R\$ 108,36 | 26,37% | R\$ 136,94 | R\$ 410,82 |
| 2.11.0.0.8. | SINAPI | 86932 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 3,00 | R\$ 313,16 | 26,37% | R\$ 395,74 | R\$ 1.187,22 |
| 2.11.0.0.9. | ORSE | 7789 | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINH A STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STY LUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONL. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR | UN | 6,00 | R\$ 776,97 | 26,37% | R\$ 981,85 | R\$ 5.891,10 |
| 2.12. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | - | R\$ 150,19 |
| 2.12.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 182,85 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 150,19 |
| 3. | | | GASES MEDICINAIS - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | - | R\$ 88.589,25 |
| 3.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | R\$ 3.262,08 |
| 3.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 89,12 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 399,80 |
| 3.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.862,28 |
| 3.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | - | R\$ 699,45 |
| 3.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 89,12 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | R\$ 333,36 |
| 3.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 133,68 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 187,51 |
| 3.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 8,91 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 178,58 |
| 3.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | - | R\$ 4.777,41 |
| 3.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 3,99 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 231,84 |
| 3.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 0,50 | R\$ 34,87 | 26,37% | R\$ 44,07 | R\$ 22,03 |
| 3.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 33,75 | R\$ 39,16 | 26,37% | R\$ 49,49 | R\$ 1.670,17 |
| 3.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 29,03 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 334,94 |
| 3.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 85,70 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 759,30 |
| 3.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 0,10 | R\$ 289,48 | 26,37% | R\$ 365,82 | R\$ 36,58 |
| 3.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 3,39 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 1.165,69 |
| 3.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 3,49 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 556,86 |
| 3.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | - | R\$ 3.377,68 |
| 3.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 35,82 | R\$ 18,69 | 26,37% | R\$ 23,62 | R\$ 846,02 |
| 3.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 50,11 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 578,15 |
| 3.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 48,00 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 425,28 |
| 3.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 63,49 | R\$ 5,62 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 450,91 |
| 3.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 2,14 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 735,86 |
| 3.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 2,14 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 341,46 |
| 3.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | - | R\$ 13.618,88 |
| 3.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 314,17 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 12.228,11 |
| 3.5.0.0.2. | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 8,00 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | R\$ 286,10 |
| 3.5.0.0.3. | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 | M | 17,10 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | R\$ 621,70 |
| 3.5.0.0.4. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 17,10 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 482,97 |
| 3.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | - | R\$ 7.876,39 |
| 3.6.0.0.1. | ORSE | 12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24, BATE NTE EM CHAPA N°18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M2 | 13,44 | R\$ 463,75 | 26,37% | R\$ 586,04 | R\$ 7.876,39 |
| 3.6.0.0.2. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 0,00 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 0,00 |
| 3.7. | | | COBERTURA | | | | | - | R\$ 14.959,41 |
| 3.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 89,12 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | R\$ 5.723,40 |
| 3.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 89,12 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | R\$ 3.581,73 |
| 3.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 89,12 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | R\$ 1.549,66 |
| 3.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 22,35 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | R\$ 3.710,94 |
| 3.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 13,76 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 393,68 |
| 3.7.0.0.6. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 0,00 |
| 3.8. | | | PISO | | | | | - | R\$ 9.343,31 |
| 3.8.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 77,55 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 3.174,22 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------|--|-------|--------|------------|--------|------------|-----------------------|
| 3.8.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016 | M2 | 77,55 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 1.693,44 |
| 3.8.0.0.3. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 6,40 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 305,07 |
| 3.8.0.0.4. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 13,50 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 882,68 |
| 3.8.0.0.5. | ORSE | 10170 | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O E SMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 77,55 | R\$ 33,55 | 26,37% | R\$ 42,40 | R\$ 3.287,90 |
| 3.9. | | | PINTURA | | | | | - | R\$ 30.601,44 |
| 3.9.1. | | | FACHADA | | | | | - | R\$ 12.894,23 |
| 3.9.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 198,14 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 2.003,12 |
| 3.9.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 198,14 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 999,05 |
| 3.9.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 198,14 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 7.523,38 |
| 3.9.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 198,14 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 2.368,68 |
| 3.9.2. | | | PAREDE | | | | | - | R\$ 12.618,40 |
| 3.9.2.0.1. | sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 226,23 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 6.681,18 |
| 3.9.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 226,23 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 2.704,49 |
| 3.9.2.0.3. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 226,23 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 2.287,09 |
| 3.9.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 226,23 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 945,64 |
| 3.9.3. | | | TETO | | | | | - | R\$ 5.088,81 |
| 3.9.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 77,55 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 317,52 |
| 3.9.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 77,55 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 2.944,57 |
| 3.9.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 77,55 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 899,64 |
| 3.9.3.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 77,55 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 927,08 |
| 3.10. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | - | R\$ 73,20 |
| 3.10.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 89,12 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 73,20 |
| 4. | | | UNIDADE DE IMAGEM - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | - | R\$ 324.507,98 |
| 4.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | R\$ 4.162,45 |
| 4.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 289,82 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 1.300,17 |
| 4.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.862,28 |
| 4.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | - | R\$ 2.274,68 |
| 4.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 289,82 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | R\$ 1.084,09 |
| 4.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 434,70 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 609,76 |
| 4.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 28,98 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 580,83 |
| 4.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | - | R\$ 19.287,93 |
| 4.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 40,98 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 2.381,14 |
| 4.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 22,83 | R\$ 34,87 | 26,37% | R\$ 44,07 | R\$ 1.006,01 |
| 4.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 15,75 | R\$ 39,16 | 26,37% | R\$ 49,49 | R\$ 779,41 |
| 4.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 159,63 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 1.841,74 |
| 4.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 465,50 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 4.124,33 |
| 4.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 0,83 | R\$ 289,48 | 26,37% | R\$ 365,82 | R\$ 303,63 |
| 4.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 17,32 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 5.955,66 |
| 4.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 18,15 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 2.896,01 |
| 4.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | - | R\$ 20.041,19 |
| 4.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 235,93 | R\$ 18,69 | 26,37% | R\$ 23,62 | R\$ 5.572,33 |
| 4.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 356,74 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 4.115,92 |
| 4.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 429,90 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 3.808,91 |
| 4.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 158,72 | R\$ 5,62 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 1.127,23 |
| 4.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 10,76 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 3.699,93 |
| 4.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 10,76 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 1.716,87 |
| 4.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | - | R\$ 26.033,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------|---|-----|--------|------------|--------|------------|----------------------|
| 4.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 577,63 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 22.482,49 |
| 4.5.0.0.2. | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 3,40 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | R\$ 121,59 |
| 4.5.0.0.3. | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 35,30 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | R\$ 775,54 |
| 4.5.0.0.4. | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 11,80 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | R\$ 429,01 |
| 4.5.0.0.5. | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 24,70 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | R\$ 711,35 |
| 4.5.0.0.6. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 24,70 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 697,62 |
| 4.5.0.0.7. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 11,80 | R\$ 27,08 | 26,37% | R\$ 34,22 | R\$ 403,81 |
| 4.5.0.0.8. | ORSE | 11389 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFAR GE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 2,48 | R\$ 131,33 | 26,37% | R\$ 165,96 | R\$ 411,59 |
| 4.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | - | R\$ 31.400,59 |
| 4.6.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015 | UN | 20,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | R\$ 15.134,58 |
| 4.6.0.0.2. | ORSE | 8169 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 1,10X2,10M, DUAS FOLHAS, COM VISOR, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS. EXCETO VIDROS | UN | 1,00 | R\$ 652,45 | 26,37% | R\$ 824,50 | R\$ 824,50 |
| 4.6.0.0.3. | UPB | PORTA 1,40 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 140X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | R\$ 718,83 | 26,37% | R\$ 908,38 | R\$ 1.816,76 |
| 4.6.0.0.4. | UPB | PORTA 1,20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | R\$ 667,71 | 26,37% | R\$ 843,78 | R\$ 1.687,56 |
| 4.6.0.0.5. | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXAD OR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M2 | 7,80 | R\$ 237,23 | 26,37% | R\$ 299,78 | R\$ 2.338,28 |
| 4.6.0.0.6. | UPB | PORTA 1,10 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | R\$ 643,88 | 26,37% | R\$ 813,67 | R\$ 1.627,34 |
| 4.6.0.0.7. | ORSE | 8968 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM | M2 | 0,80 | R\$ 203,34 | 26,37% | R\$ 256,96 | R\$ 205,57 |
| 4.6.0.0.8. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 26,44 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 7.766,00 |
| 4.7. | | | COBERTURA | | | | | - | R\$ 66.025,58 |
| 4.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJIOTAS E CAP./CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 289,82 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | R\$ 18.612,60 |
| 4.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 214,92 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | R\$ 8.637,63 |
| 4.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 214,92 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | R\$ 3.737,14 |
| 4.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 71,13 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | R\$ 11.810,25 |
| 4.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 61,35 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 1.755,23 |
| 4.7.0.0.6. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 0,00 |
| 4.7.0.0.7. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 258,77 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 21.472,73 |
| 4.8. | | | REVESTIMENTOS | | | | | - | R\$ 12.769,66 |
| 4.8.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 160,39 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 670,43 |
| 4.8.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 160,39 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 5.199,84 |
| 4.8.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REIUNTADO, EXCLUSIVE EMBOCCO | M2 | 160,39 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 6.899,39 |
| 4.9. | | | PISO | | | | | - | R\$ 59.526,01 |
| 4.9.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 258,77 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 10.591,78 |
| 4.9.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 258,77 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 5.650,69 |
| 4.9.0.0.3. | ORSE | 10827 | RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REIUNTADO | M | 331,76 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 14.093,16 |
| 4.9.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 27,50 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 1.310,84 |
| 4.9.0.0.5. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 30,60 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 2.000,75 |
| 4.9.0.0.6. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REIUNTADO, E XCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCCO | M2 | 258,77 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 19.878,79 |
| 4.10. | | | PINTURA | | | | | - | R\$ 72.500,07 |
| 4.10.1. | | | FACHADA | | | | | - | R\$ 21.116,63 |
| 4.10.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 06/2014 | M2 | 324,49 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 3.280,46 |
| 4.10.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 324,49 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 1.636,13 |
| 4.10.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 324,49 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 12.320,89 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|---|-------|--------|--------------|--------|--------------|-----------------------|
| 4.10.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 324,49 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 3.879,15 |
| 4.10.2. | | | PAREDE | | | | | - | R\$ 43.811,06 |
| 4.10.2.0.1. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 785,47 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 23.197,03 |
| 4.10.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 785,47 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 9.389,98 |
| 4.10.2.0.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 785,47 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 7.940,79 |
| 4.10.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 785,47 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 3.283,26 |
| 4.10.3. | | | TETO | | | | | - | R\$ 4.061,43 |
| 4.10.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 258,77 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 1.059,50 |
| 4.10.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 0,00 |
| 4.10.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 258,77 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 3.001,93 |
| 4.10.4. | | | PORTAS | | | | | - | R\$ 3.510,95 |
| 4.10.4.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M2 | 102,90 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 1.674,18 |
| 4.10.4.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M2 | 102,90 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 1.836,77 |
| 4.11. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | - | R\$ 16.248,76 |
| 4.11.0.0.1. | SINAPI | 86942 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 7,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 1.182,34 |
| 4.11.0.0.2. | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | R\$ 528,73 | 26,37% | R\$ 668,15 | R\$ 668,15 |
| 4.11.0.0.3. | ORSE | 8121 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | R\$ 1.568,42 | 26,37% | R\$ 1.982,01 | R\$ 3.964,02 |
| 4.11.0.0.4. | UPB | BANCADA | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,00 X 0,60M C/01 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 1,00 | R\$ 1.168,96 | 26,37% | R\$ 1.477,22 | R\$ 1.477,22 |
| 4.11.0.0.5. | ORSE | 2390 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38,1 MM | UN | 6,00 | R\$ 127,00 | 26,37% | R\$ 160,49 | R\$ 962,94 |
| 4.11.0.0.6. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 7,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 2.116,12 |
| 4.11.0.0.7. | ORSE-I | 2888 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR) | UN | 3,00 | R\$ 444,63 | 26,37% | R\$ 561,88 | R\$ 1.685,64 |
| 4.11.0.0.8. | ORSE-I | 228 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR | UN | 1,00 | R\$ 108,36 | 26,37% | R\$ 136,94 | R\$ 136,94 |
| 4.11.0.0.9. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | R\$ 313,16 | 26,37% | R\$ 395,74 | R\$ 395,74 |
| 4.11.0.0.10. | ORSE | 7789 | VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINH A STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STY LUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PL ÁSTICO OU SIMILAR | UN | 3,00 | R\$ 776,97 | 26,37% | R\$ 981,85 | R\$ 2.945,55 |
| 4.11.0.0.11. | ORSE | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 8,06 | R\$ 70,11 | 26,37% | R\$ 88,60 | R\$ 714,10 |
| 4.12. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | - | R\$ 238,06 |
| 4.12.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 289,82 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 238,06 |
| 5. | | | NUTRIÇÃO ENTERAL - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | - | R\$ 284.961,42 |
| 5.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | R\$ 3.417,08 |
| 5.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 123,67 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 554,80 |
| 5.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.862,28 |
| 5.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | - | R\$ 1.650,44 |
| 5.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 123,67 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | R\$ 462,59 |
| 5.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 209,01 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 293,18 |
| 5.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 28,04 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 561,99 |
| 5.2.0.0.4. | ORSE | 6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA | M3 | 15,67 | R\$ 16,80 | 26,37% | R\$ 21,23 | R\$ 332,68 |
| 5.3. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | - | R\$ 42.424,21 |
| 5.3.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 123,01 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 4.787,79 |
| 5.3.0.0.2. | SINAPI | 87525 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 153,54 | R\$ 83,33 | 26,37% | R\$ 105,31 | R\$ 16.169,30 |
| 5.3.0.0.3. | SINAPI | 87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 49,74 | R\$ 58,37 | 26,37% | R\$ 73,77 | R\$ 3.669,32 |
| 5.3.0.0.4. | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 4,00 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | R\$ 143,05 |
| 5.3.0.0.5. | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 32,00 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | R\$ 703,04 |
| 5.3.0.0.6. | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 6,00 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | R\$ 172,80 |
| 5.3.0.0.7. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 6,00 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 169,46 |
| 5.3.0.0.8. | ORSE | 11389 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFAR GE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 100,08 | R\$ 131,33 | 26,37% | R\$ 165,96 | R\$ 16.609,45 |
| 5.4. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | - | R\$ 17.914,90 |
| 5.4.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 13,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | R\$ 9.837,47 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---|-------|----------|--------------|--------|--------------|-----------------------|
| 5.4.0.0.2. | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADO OR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M2 | 1,92 | R\$ 237,23 | 26,37% | R\$ 299,78 | R\$ 575,58 |
| 5.4.0.0.3. | UPB | PORTA 1,10 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 4,00 | R\$ 643,88 | 26,37% | R\$ 813,67 | R\$ 3.254,68 |
| 5.4.0.0.4. | UPB | PORTA 1,20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 1,00 | R\$ 667,71 | 26,37% | R\$ 843,78 | R\$ 843,78 |
| 5.4.0.0.5. | UPB | PORTA 1,00 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | R\$ 589,74 | 26,37% | R\$ 745,25 | R\$ 1.490,51 |
| 5.4.0.0.6. | UPB | PORTA 1,60 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 1,00 | R\$ 769,93 | 26,37% | R\$ 972,97 | R\$ 972,97 |
| 5.4.0.0.7. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 3,20 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 939,91 |
| 5.5. | | | COBERTURA | | | | | - | R\$ 13.536,53 |
| 5.5.0.0.1. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 163,13 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 13.536,53 |
| 5.6. | | | REVESTIMENTOS | | | | | - | R\$ 141.795,13 |
| 5.6.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 1.780,98 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 7.444,50 |
| 5.6.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 1.780,98 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 57.739,37 |
| 5.6.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 1.780,98 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 76.611,26 |
| 5.7. | | | PISO / SOLEIRA / PEITORIL | | | | | - | R\$ 45.591,74 |
| 5.7.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 264,12 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 10.810,76 |
| 5.7.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 202,10 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 4.413,20 |
| 5.7.0.0.3. | ORSE | 10827 | RODAPE EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL_GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | M | 361,06 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 15.337,83 |
| 5.7.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 19,60 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 934,27 |
| 5.7.0.0.5. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 23,92 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 1.563,98 |
| 5.7.0.0.6. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 163,13 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 12.531,70 |
| 5.8. | | | PINTURA | | | | | - | R\$ 5.369,11 |
| 5.8.1. | | | TETO | | | | | - | R\$ 2.560,95 |
| 5.8.1.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 163,13 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 667,92 |
| 5.8.1.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 0,00 |
| 5.8.1.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 | M2 | 163,13 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 1.892,43 |
| 5.8.2. | | | PORTAS | | | | | - | R\$ 2.808,76 |
| 5.8.2.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTADO ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 82,32 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 1.339,35 |
| 5.8.2.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 82,32 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 1.469,41 |
| 5.9. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | - | R\$ 13.160,70 |
| 5.9.0.0.1. | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | R\$ 418,86 | 26,37% | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 |
| 5.9.0.0.2. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 168,91 |
| 5.9.0.0.3. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF. 1167 CS0, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 4,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 1.209,21 |
| 5.9.0.0.4. | ORSE | 8122 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,60 X 0,60M C/01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1,00 | R\$ 2.026,43 | 26,37% | R\$ 2.560,79 | R\$ 2.560,79 |
| 5.9.0.0.5. | ORSE | 8130 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,00 X 0,60M C/01 CUBA 50X40X25CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | R\$ 2.479,56 | 26,37% | R\$ 3.133,42 | R\$ 6.266,84 |
| 5.9.0.0.6. | ORSE | 8135 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,55 X 0,60M C/01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1,00 | R\$ 1.919,46 | 26,37% | R\$ 2.425,63 | R\$ 2.425,63 |
| 5.10. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | - | R\$ 101,58 |
| 5.10.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 123,67 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 101,58 |
| 6. | | | UTI - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | - | R\$ 391.198,36 |
| 6.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | R\$ 3.750,64 |
| 6.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 325,63 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | R\$ 1.460,82 |
| 6.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | R\$ 2.289,82 |
| 6.2. | | | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | - | R\$ 2.753,76 |
| 6.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 378,58 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | R\$ 1.416,10 |
| 6.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 488,40 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | R\$ 685,08 |
| 6.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 32,56 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | R\$ 652,58 |
| 6.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | - | R\$ 38.430,67 |
| 6.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 72,27 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 4.199,24 |
| 6.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 63,07 | R\$ 34,87 | 26,37% | R\$ 44,07 | R\$ 2.779,19 |
| 6.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 204,85 | R\$ 39,16 | 26,37% | R\$ 49,49 | R\$ 10.137,31 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--|-----|--------|------------|--------|------------|----------------------|
| 6.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 177,72 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 2.050,47 |
| 6.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 545,79 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 4.835,70 |
| 6.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 3,93 | R\$ 289,48 | 26,37% | R\$ 365,82 | R\$ 1.437,66 |
| 6.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 25,40 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 8.734,04 |
| 6.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 26,68 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 4.257,06 |
| 6.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | - | R\$ 29.564,11 |
| 6.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 268,30 | R\$ 18,69 | 26,37% | R\$ 23,62 | R\$ 6.336,86 |
| 6.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 420,86 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | R\$ 4.855,71 |
| 6.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 470,24 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | R\$ 4.166,33 |
| 6.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 198,40 | R\$ 5,62 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 1.409,04 |
| 6.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 13,50 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | R\$ 4.642,11 |
| 6.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 13,50 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | R\$ 2.154,06 |
| 6.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | - | R\$ 50.934,51 |
| 6.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 521,14 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | R\$ 20.283,79 |
| 6.5.0.0.2. | orse | 154 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,04M (FACÃO), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM | M2 | 4,12 | R\$ 30,40 | 26,37% | R\$ 38,41 | R\$ 158,25 |
| 6.5.0.0.3. | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 7,60 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | R\$ 271,80 |
| 6.5.0.0.4. | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 28,00 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | R\$ 615,16 |
| 6.5.0.0.5. | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 22,40 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | R\$ 814,39 |
| 6.5.0.0.6. | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 16,85 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | R\$ 485,28 |
| 6.5.0.0.7. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 16,85 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | R\$ 475,91 |
| 6.5.0.0.8. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 22,40 | R\$ 27,08 | 26,37% | R\$ 34,22 | R\$ 766,55 |
| 6.5.0.0.9. | ORSE | 11389 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFAR GE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 163,07 | R\$ 131,33 | 26,37% | R\$ 165,96 | R\$ 27.063,38 |
| 6.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | - | R\$ 28.645,84 |
| 6.6.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 19,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | R\$ 14.377,85 |
| 6.6.0.0.2. | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO | M2 | 6,72 | R\$ 237,23 | 26,37% | R\$ 299,78 | R\$ 2.014,52 |
| 6.6.0.0.3. | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 2,00 | R\$ 537,75 | 26,37% | R\$ 679,55 | R\$ 1.359,11 |
| 6.6.0.0.4. | UPB | PORTA 1,20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADIÇAS E FECHADURA | UND | 2,00 | R\$ 667,71 | 26,37% | R\$ 843,78 | R\$ 1.687,56 |
| 6.6.0.0.5. | UPB | PORTA 1,40 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 140X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADIÇAS E FECHADURA | UND | 2,00 | R\$ 718,83 | 26,37% | R\$ 908,38 | R\$ 1.816,76 |
| 6.6.0.0.6. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 25,16 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | R\$ 7.390,04 |
| 6.7. | | | COBERTURA | | | | | - | R\$ 70.417,30 |
| 6.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 325,63 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | R\$ 20.912,36 |
| 6.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 221,34 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | R\$ 8.895,65 |
| 6.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 221,34 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | R\$ 3.848,77 |
| 6.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 66,59 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | R\$ 11.056,44 |
| 6.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 33,39 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 955,29 |
| 6.7.0.0.6. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 0,00 | R\$ 27,69 | 26,37% | R\$ 34,99 | R\$ 0,00 |
| 6.7.0.0.7. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 0,00 |
| 6.7.0.0.8. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 298,25 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 24.748,79 |
| 6.8. | | | REVESTIMENTOS | | | | | - | R\$ 21.275,98 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|---|----|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|
| 6.8.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 260,61 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 1.089,35 |
| 6.8.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 260,61 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 8.448,98 |
| 6.8.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 260,61 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 11.210,49 |
| 6.8.0.0.4. | ORSE | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 5,95 | R\$ 70,11 | 26,37% | R\$ 88,60 | R\$ 527,16 |
| 6.9. | | | PISO / SOLEIRA / PEITORIL | | | | | - | R\$ 59.710,46 |
| 6.9.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADESIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 296,87 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 12.151,26 |
| 6.9.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 296,87 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 6.482,67 |
| 6.9.0.0.3. | ORSE | 10827 | RÓDAPE EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL_GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | M | 350,28 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 14.879,89 |
| 6.9.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 28,00 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 1.334,67 |
| 6.9.0.0.5. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 31,45 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 2.056,32 |
| 6.9.0.0.6. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, E EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 296,87 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 22.805,65 |
| 6.9.0.0.7. | ORSE | 10378 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA NERA CONTRACT PIX EL OU SIMILAR | M2 | 0,00 | R\$ 142,31 | 26,37% | R\$ 179,84 | R\$ 0,00 |
| 6.10. | | | PINTURA | | | | | - | R\$ 72.337,86 |
| 6.10.1. | | | FACHADA | | | | | - | R\$ 23.905,15 |
| 6.10.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 06/2014 | M2 | 367,34 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 3.713,66 |
| 6.10.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 367,34 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 1.852,19 |
| 6.10.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 367,34 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 13.947,90 |
| 6.10.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOES DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 367,34 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 4.391,40 |
| 6.10.2. | | | PAREDE | | | | | - | R\$ 42.003,33 |
| 6.10.2.0.1. | sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 753,06 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 22.239,87 |
| 6.10.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOES DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 753,06 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 9.002,53 |
| 6.10.2.0.3. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 06/2014 | M2 | 753,06 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 7.613,14 |
| 6.10.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 753,06 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 3.147,79 |
| 6.10.3. | | | TETO | | | | | - | R\$ 4.681,08 |
| 6.10.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 298,25 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 1.221,15 |
| 6.10.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 0,00 |
| 6.10.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF 06/2014 | M2 | 298,25 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 3.459,93 |
| 6.10.4. | | | PORTAS | | | | | - | R\$ 1.748,30 |
| 6.10.4.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTADO ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 51,24 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 833,67 |
| 6.10.4.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 51,24 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 914,63 |
| 6.11. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | - | R\$ 19.109,76 |
| 6.11.0.0.1. | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | R\$ 418,86 | 26,37% | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 |
| 6.11.0.0.2. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 5,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 844,53 |
| 6.11.0.0.3. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF. 1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 4,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 1.209,21 |
| 6.11.0.0.4. | ORSE | 8122 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,60 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 4,00 | R\$ 2.026,43 | 26,37% | R\$ 2.560,79 | R\$ 10.243,16 |
| 6.11.0.0.5. | ORSE | 9774 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO UR BANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 0,00 | R\$ 57,72 | 26,37% | R\$ 72,94 | R\$ 0,00 |
| 6.11.0.0.6. | ORSE-I | 2888 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR) | UN | 2,00 | R\$ 444,63 | 26,37% | R\$ 561,88 | R\$ 1.123,76 |
| 6.11.0.0.7. | ORSE-I | 228 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR | UN | 6,00 | R\$ 108,36 | 26,37% | R\$ 136,94 | R\$ 821,64 |
| 6.11.0.0.8. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 6,00 | R\$ 313,16 | 26,37% | R\$ 395,74 | R\$ 2.374,44 |
| 6.11.0.0.9. | ORSE | 7789 | VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINH A STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CÉLITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CÉLITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR | UN | 2,00 | R\$ 776,97 | 26,37% | R\$ 981,85 | R\$ 1.963,70 |
| 6.12. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | - | R\$ 267,47 |
| 6.12.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 325,63 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 267,47 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--|-------|--------|------------|--------|------------|---|-----------------------|
| 7. | | | UTIN E UCINCO - HOSPITAL CARMELA DUTRA - BOM JESUS DA LAPA | | | | | | - | R\$ 491.103,71 |
| 7.1. | | | SERVICIOS PRELIMINARES | | | | | | - | R\$ 5.042,81 |
| 7.1.0.0.1. | SINAPI | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 486,06 | R\$ 3,55 | 26,37% | R\$ 4,49 | | R\$ 2.180,53 |
| 7.1.0.0.2. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 10,00 | R\$ 226,50 | 26,37% | R\$ 286,23 | | R\$ 2.862,28 |
| 7.2. | | | DEMOLICAO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA | | | | | | - | R\$ 3.660,02 |
| 7.2.0.0.1. | ORSE | 5103 | REGULARIZACAO MANUAL | M2 | 466,33 | R\$ 2,96 | 26,37% | R\$ 3,74 | | R\$ 1.744,33 |
| 7.2.0.0.2. | SINAPI | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 699,45 | R\$ 1,11 | 26,37% | R\$ 1,40 | | R\$ 981,12 |
| 7.2.0.0.3. | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 46,63 | R\$ 15,86 | 26,37% | R\$ 20,04 | | R\$ 934,57 |
| 7.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | - | R\$ 38.502,61 |
| 7.3.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 | M3 | 64,36 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | | R\$ 3.739,63 |
| 7.3.0.0.2. | SINAPI | 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL | M3 | 38,20 | R\$ 34,87 | 26,37% | R\$ 44,07 | | R\$ 1.683,29 |
| 7.3.0.0.3. | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDACOES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 235,18 | R\$ 39,16 | 26,37% | R\$ 49,49 | | R\$ 11.638,23 |
| 7.3.0.0.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 215,77 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | | R\$ 2.489,46 |
| 7.3.0.0.5. | SINAPI | 92777 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 649,31 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | | R\$ 5.752,89 |
| 7.3.0.0.6. | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF 07/2016 | M3 | 1,35 | R\$ 289,48 | 26,37% | R\$ 365,82 | | R\$ 493,85 |
| 7.3.0.0.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 24,81 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | | R\$ 8.531,17 |
| 7.3.0.0.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 26,16 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | | R\$ 4.174,09 |
| 7.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | - | R\$ 23.905,85 |
| 7.4.0.0.1. | ORSE | 7492 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 334,70 | R\$ 18,69 | 26,37% | R\$ 23,62 | | R\$ 7.905,13 |
| 7.4.0.0.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 445,43 | R\$ 9,13 | 26,37% | R\$ 11,54 | | R\$ 5.139,18 |
| 7.4.0.0.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 174,24 | R\$ 7,02 | 26,37% | R\$ 8,86 | | R\$ 1.543,77 |
| 7.4.0.0.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 198,40 | R\$ 5,62 | 26,37% | R\$ 7,10 | | R\$ 1.409,04 |
| 7.4.0.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | M3 | 15,71 | R\$ 272,11 | 26,37% | R\$ 343,86 | | R\$ 5.402,04 |
| 7.4.0.0.6. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 | 15,71 | R\$ 126,26 | 26,37% | R\$ 159,56 | | R\$ 2.506,69 |
| 7.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | - | R\$ 37.238,63 |
| 7.5.0.0.1. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 750,38 | R\$ 30,80 | 26,37% | R\$ 38,92 | | R\$ 29.206,26 |
| 7.5.0.0.2. | ORSE | 154 | ALVENARIA TIPOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,04M (FACÃO), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM | M2 | 8,28 | R\$ 30,40 | 26,37% | R\$ 38,41 | | R\$ 318,03 |
| 7.5.0.0.3. | SINAPI | 93185 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 4,00 | R\$ 28,30 | 26,37% | R\$ 35,76 | | R\$ 143,05 |
| 7.5.0.0.4. | SINAPI | 93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 32,60 | R\$ 17,39 | 26,37% | R\$ 21,97 | | R\$ 716,22 |
| 7.5.0.0.5. | SINAPI | 93183 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 16,30 | R\$ 28,77 | 26,37% | R\$ 36,36 | | R\$ 592,61 |
| 7.5.0.0.6. | SINAPI | 93182 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 45,60 | R\$ 22,79 | 26,37% | R\$ 28,80 | | R\$ 1.313,27 |
| 7.5.0.0.7. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 45,60 | R\$ 22,35 | 26,37% | R\$ 28,24 | | R\$ 1.287,91 |
| 7.5.0.0.8. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 16,30 | R\$ 27,08 | 26,37% | R\$ 34,22 | | R\$ 557,80 |
| 7.5.0.0.9. | ORSE | 11389 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFAR GE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 18,70 | R\$ 131,33 | 26,37% | R\$ 165,96 | | R\$ 3.103,48 |
| 7.6. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO | | | | | | - | R\$ 34.251,09 |
| 7.6.0.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015 | UN | 22,00 | R\$ 598,82 | 26,37% | R\$ 756,73 | | R\$ 16.648,03 |
| 7.6.0.0.2. | ORSE | 11556 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO, PUXAD OR SIMPLES E INSTALACAO | M2 | 7,04 | R\$ 237,23 | 26,37% | R\$ 299,78 | | R\$ 2.110,45 |
| 7.6.0.0.3. | UPB | PORTA 1,20 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | R\$ 667,71 | 26,37% | R\$ 843,78 | | R\$ 1.687,56 |
| 7.6.0.0.4. | UPB | PORTA 1,10 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA | UND | 2,00 | R\$ 643,88 | 26,37% | R\$ 813,67 | | R\$ 1.627,34 |
| 7.6.0.0.5. | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 | M2 | 41,46 | R\$ 232,43 | 26,37% | R\$ 293,72 | | R\$ 12.177,71 |
| 7.7. | | | COBERTURA | | | | | | - | R\$ 107.619,22 |
| 7.7.0.0.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 473,16 | R\$ 50,82 | 26,37% | R\$ 64,22 | | R\$ 30.386,60 |
| 7.7.0.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 | M2 | 309,86 | R\$ 31,81 | 26,37% | R\$ 40,19 | | R\$ 12.453,27 |
| 7.7.0.0.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 | M2 | 309,86 | R\$ 13,76 | 26,37% | R\$ 17,39 | | R\$ 5.388,00 |
| 7.7.0.0.4. | ORSE | 298 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA | M2 | 66,21 | R\$ 131,39 | 26,37% | R\$ 166,04 | | R\$ 10.993,35 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|---|-----|----------|--------------|--------|--------------|----------------------|
| 7.7.0.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 80,08 | R\$ 22,64 | 26,37% | R\$ 28,61 | R\$ 2.291,13 |
| 7.7.0.0.6. | SINAPI | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 0,00 | R\$ 40,05 | 26,37% | R\$ 50,61 | R\$ 0,00 |
| 7.7.0.0.7. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 | M | 0,00 | R\$ 27,69 | 26,37% | R\$ 34,99 | R\$ 0,00 |
| 7.7.0.0.8. | ORSE-I | 7263 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO | M2 | 253,88 | R\$ 65,66 | 26,37% | R\$ 82,98 | R\$ 21.066,96 |
| 7.7.0.0.9. | UPB | GESSO01 | FORRO EM PLACA DE GESSO MINERAL ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC LAY-IN 625 X 625 X 17 MM | M2 | 199,41 | R\$ 99,36 | 26,37% | R\$ 125,57 | R\$ 25.039,91 |
| 7.8. | | | REVESTIMENTOS | | | | | | R\$ 18.110,50 |
| 7.8.0.0.1. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 198,45 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 829,52 |
| 7.8.0.0.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 198,45 | R\$ 25,65 | 26,37% | R\$ 32,42 | R\$ 6.433,75 |
| 7.8.0.0.3. | ORSE | 10615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 198,45 | R\$ 34,04 | 26,37% | R\$ 43,02 | R\$ 8.536,59 |
| 7.8.0.0.4. | ORSE | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 26,08 | R\$ 70,11 | 26,37% | R\$ 88,60 | R\$ 2.310,64 |
| 7.9. | | | PISO / SOLEIRA / PEITORIL | | | | | | R\$ 88.218,57 |
| 7.9.0.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 | M2 | 453,23 | R\$ 32,39 | 26,37% | R\$ 40,93 | R\$ 18.551,27 |
| 7.9.0.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 | M2 | 453,23 | R\$ 17,28 | 26,37% | R\$ 21,84 | R\$ 9.897,06 |
| 7.9.0.0.3. | ORSE | 10827 | RODAPE EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | M | 463,49 | R\$ 33,62 | 26,37% | R\$ 42,48 | R\$ 19.689,20 |
| 7.9.0.0.4. | SINAPI | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 42,05 | R\$ 37,72 | 26,37% | R\$ 47,67 | R\$ 2.004,39 |
| 7.9.0.0.5. | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 49,85 | R\$ 51,74 | 26,37% | R\$ 65,38 | R\$ 3.259,38 |
| 7.9.0.0.6. | ORSE | 10617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, E EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 453,23 | R\$ 60,79 | 26,37% | R\$ 76,82 | R\$ 34.817,27 |
| 7.9.0.0.7. | ORSE | 10378 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA NERA CONTRACT PIX EL OU SIMILAR | M2 | 0,00 | R\$ 142,31 | 26,37% | R\$ 179,84 | R\$ 0,00 |
| 7.10. | | | PINTURA | | | | | | R\$ 98.122,33 |
| 7.10.1. | | | FACHADA | | | | | | R\$ 31.368,11 |
| 7.10.1.0.1. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 482,02 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 4.873,03 |
| 7.10.1.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 482,02 | R\$ 3,99 | 26,37% | R\$ 5,04 | R\$ 2.430,42 |
| 7.10.1.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 482,02 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 18.302,30 |
| 7.10.1.0.4. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 482,02 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 5.762,36 |
| 7.10.2. | | | PAREDE | | | | | | R\$ 61.178,86 |
| 7.10.2.0.1. | sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 1.096,85 | R\$ 23,37 | 26,37% | R\$ 29,53 | R\$ 32.392,91 |
| 7.10.2.0.2. | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES | M2 | 1.096,85 | R\$ 9,46 | 26,37% | R\$ 11,95 | R\$ 13.112,41 |
| 7.10.2.0.3. | sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 1.096,85 | R\$ 8,00 | 26,37% | R\$ 10,11 | R\$ 11.088,71 |
| 7.10.2.0.4. | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 1.096,85 | R\$ 3,30 | 26,37% | R\$ 4,18 | R\$ 4.584,83 |
| 7.10.3. | | | TETO | | | | | | R\$ 3.984,68 |
| 7.10.3.0.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 253,88 | R\$ 3,24 | 26,37% | R\$ 4,09 | R\$ 1.039,48 |
| 7.10.3.0.2. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015 | M2 | 0,00 | R\$ 30,04 | 26,37% | R\$ 37,97 | R\$ 0,00 |
| 7.10.3.0.3. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 253,88 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,60 | R\$ 2.945,20 |
| 7.10.4. | | | PORTAS | | | | | | R\$ 1.590,68 |
| 7.10.4.0.1. | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M2 | 46,62 | R\$ 12,88 | 26,37% | R\$ 16,27 | R\$ 758,51 |
| 7.10.4.0.2. | SINAPI | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M2 | 46,62 | R\$ 14,12 | 26,37% | R\$ 17,85 | R\$ 832,17 |
| 7.11. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | | R\$ 36.049,03 |
| 7.11.0.0.1. | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 1,00 | R\$ 418,86 | 26,37% | R\$ 529,32 | R\$ 529,32 |
| 7.11.0.0.2. | SINAPI | 86942 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 13,00 | R\$ 133,66 | 26,37% | R\$ 168,91 | R\$ 2.195,78 |
| 7.11.0.0.3. | ORSE | 8141 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,80 X 0,60M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, ROD OPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2,00 | R\$ 3.586,25 | 26,37% | R\$ 4.531,95 | R\$ 9.063,90 |
| 7.11.0.0.4. | ORSE | 8121 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 3,00 | R\$ 1.568,42 | 26,37% | R\$ 1.982,01 | R\$ 5.946,04 |
| 7.11.0.0.5. | UPB | BANCADA | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,00 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 4,00 | R\$ 1.168,96 | 26,37% | R\$ 1.477,22 | R\$ 5.908,88 |
| 7.11.0.0.6. | ORSE | 9700 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 12,00 | R\$ 239,22 | 26,37% | R\$ 302,30 | R\$ 3.627,63 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------|---|---------|----------|---------------|--------|---------------|-------------------------|
| 7.11.0.0.7. | UPB | BANCADAO | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,80 X 0,60M C/02 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 1,00 | R\$ 2.395,05 | 26,37% | R\$ 3.026,62 | R\$ 3.026,62 |
| 7.11.0.0.8. | ORSE-I | 2888 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR) | UN | 2,00 | R\$ 444,63 | 26,37% | R\$ 561,88 | R\$ 1.123,76 |
| 7.11.0.0.9. | ORSE-I | 228 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR | UN | 5,00 | R\$ 108,36 | 26,37% | R\$ 136,94 | R\$ 684,70 |
| 7.11.0.0.10. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRAO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | UN | 5,00 | R\$ 313,16 | 26,37% | R\$ 395,74 | R\$ 1.978,70 |
| 7.11.0.0.11. | ORSE | 7789 | VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA A STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STY LUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR | UN | 2,00 | R\$ 776,97 | 26,37% | R\$ 981,85 | R\$ 1.963,70 |
| 7.12. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | - | R\$ 383,05 |
| 7.12.0.0.1. | LIMP | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 466,33 | R\$ 0,65 | 26,37% | R\$ 0,82 | R\$ 383,05 |
| 8. | | | SPDA/ SEGURANÇA/INSTALAÇÕES | | | | | - | R\$ 1.153.884,00 |
| 8.1. | | | ACOMPANHAMENTO DE OBRA | | | | | - | R\$ 177.423,48 |
| 8.1.0.0.1. | SINAPI | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6,00 | R\$ 15.000,00 | 26,37% | R\$ 18.955,50 | R\$ 113.733,00 |
| 8.1.0.0.2. | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6,00 | R\$ 3.000,00 | 26,37% | R\$ 3.791,10 | R\$ 22.746,60 |
| 8.1.0.0.3. | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.800,00 | R\$ 18,00 | 26,37% | R\$ 22,75 | R\$ 40.943,88 |
| 8.2. | | | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | | - | R\$ 28.898,44 |
| 8.2.0.0.1. | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016 | M2 | 60,00 | R\$ 350,82 | 26,37% | R\$ 443,34 | R\$ 26.600,40 |
| 8.2.0.0.2. | ORSE | 9416 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANI ZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1,00 | R\$ 1.267,24 | 26,37% | R\$ 1.601,41 | R\$ 1.601,41 |
| 8.2.0.0.3. | UPB | 001 | INSTALCAO PROVISORIA DE ÁGUA | UNID | 1,00 | R\$ 551,26 | 26,37% | R\$ 696,63 | R\$ 696,63 |
| 8.3. | | | SPDA | | | | | - | R\$ 152.460,68 |
| 8.3.0.0.1. | SINAPI | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8"X 3,0M COM CONECTOR | UN | 63,00 | R\$ 41,37 | 26,37% | R\$ 52,28 | R\$ 3.293,59 |
| 8.3.0.0.2. | UPB | CAPO01 | FORNECIMENTO E INSTALCAO DE CAPTORES (PARA-RAIO) | UNIDADE | 0,00 | R\$ 13,68 | 26,37% | R\$ 17,29 | R\$ 0,00 |
| 8.3.0.0.3. | SINAPI | 72929 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALCAO | M | 2.826,00 | R\$ 35,28 | 26,37% | R\$ 44,58 | R\$ 125.992,51 |
| 8.3.0.0.4. | SINAPI | 72289 | CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO | UN | 63,00 | R\$ 280,62 | 26,37% | R\$ 354,62 | R\$ 22.341,03 |
| 8.3.0.0.5. | ORSE | 9427 | ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" | UN | 189,00 | R\$ 3,49 | 26,37% | R\$ 4,41 | R\$ 833,55 |
| 8.3.0.0.6. | ORSE | 824 | PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE | UN | 0,00 | R\$ 545,50 | 26,37% | R\$ 689,35 | R\$ 0,00 |
| 8.4. | | | SEGURANÇA | | | | | - | R\$ 69.041,60 |
| 8.4.1. | | | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | | | | | - | R\$ 7.752,60 |
| 8.4.1.0.1. | ORSE | 1511 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UN | 30,00 | R\$ 150,93 | 26,37% | R\$ 190,73 | R\$ 5.721,91 |
| 8.4.1.0.2. | ORSE | 11978 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | UN | 137,00 | R\$ 71,62 | 26,37% | R\$ 90,50 | R\$ 12.398,50 |
| 8.4.1.0.3. | ORSE | 11977 | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO CONVENCIONAL, MODELO VR-T, MARCA VERIN OU SIMILAR | UN | 5,00 | R\$ 61,17 | 26,37% | R\$ 77,30 | R\$ 386,50 |
| 8.4.1.0.4. | ORSE | 10446 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO | UN | 5,00 | R\$ 197,15 | 26,37% | R\$ 249,14 | R\$ 1.245,69 |
| 8.4.1.0.5. | UPB | DET001 | FORNECIMENTO E INSTALCAO DE DETECTOR DE GÁS | UNIDADE | 0,00 | R\$ 75,10 | 26,37% | R\$ 94,90 | R\$ 0,00 |
| 8.4.2. | | | ILUMINAÇÃO | | | | | - | R\$ 49.289,00 |
| 8.4.2.0.1. | ORSE | 9056 | LUMINARIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMEN TO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR | UN | 100,00 | R\$ 390,03 | 26,37% | R\$ 492,89 | R\$ 49.289,00 |
| 8.4.3. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | R\$ 0,00 |
| 8.4.3.0.1. | ORSE | 11853 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGUL AR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CO NFORME NBR 13434) | UN | 0,00 | R\$ 32,38 | 26,37% | R\$ 40,92 | R\$ 0,00 |
| 8.5. | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | - | R\$ 26.482,76 |
| 8.5.1. | | | ESGOTO | | | | | - | R\$ 9.682,81 |
| 8.5.1.0.1. | ORSE | 1524 | T UBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM | M | 48,78 | R\$ 8,73 | 26,37% | R\$ 11,04 | R\$ 538,53 |
| 8.5.1.0.2. | ORSE | 1526 | T UBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM | M | 21,50 | R\$ 18,97 | 26,37% | R\$ 23,97 | R\$ 515,41 |
| 8.5.1.0.3. | ORSE | 1527 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM | M | 112,68 | R\$ 21,50 | 26,37% | R\$ 27,17 | R\$ 3.061,46 |
| 8.5.1.0.4. | ORSE | 1528 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM | M | 1,12 | R\$ 34,40 | 26,37% | R\$ 43,47 | R\$ 48,69 |
| 8.5.1.0.5. | ORSE | 1525 | T UBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM | M | 76,24 | R\$ 12,25 | 26,37% | R\$ 15,48 | R\$ 1.180,22 |
| 8.5.1.0.6. | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014 | UN | 1,00 | R\$ 15,05 | 26,37% | R\$ 19,01 | R\$ 19,01 |
| 8.5.1.0.7. | ORSE | 1696 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. N°26, ACABAMENTO ALUMINIO, MARCA AKROS OU SIMILAR | UN | 12,00 | R\$ 45,98 | 26,37% | R\$ 58,10 | R\$ 697,26 |
| 8.5.1.0.8. | ORSE | 5184 | FORNECIMENTO DE CRUZETA DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 100MM | UN | 3,00 | R\$ 100,08 | 26,37% | R\$ 126,47 | R\$ 379,41 |
| 8.5.1.0.9. | ORSE | 7098 | FORNECIMENTO DE CURVA 45° PARA ESGOTOS SANITARIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 100MM | UN | 1,00 | R\$ 15,39 | 26,37% | R\$ 19,45 | R\$ 19,45 |
| 8.5.1.0.10. | SINAPI | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 1,00 | R\$ 18,15 | 26,37% | R\$ 22,93 | R\$ 22,93 |
| 8.5.1.0.11. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 2,00 | R\$ 12,11 | 26,37% | R\$ 15,30 | R\$ 30,61 |
| 8.5.1.0.12. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 4,00 | R\$ 15,09 | 26,37% | R\$ 19,07 | R\$ 76,28 |
| 8.5.1.0.13. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 12,00 | R\$ 7,11 | 26,37% | R\$ 8,98 | R\$ 107,82 |
| 8.5.1.0.14. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 23,00 | R\$ 5,68 | 26,37% | R\$ 7,17 | R\$ 164,91 |
| 8.5.1.0.15. | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 16,00 | R\$ 11,12 | 26,37% | R\$ 14,05 | R\$ 224,84 |
| 8.5.1.0.16. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 39,00 | R\$ 6,63 | 26,37% | R\$ 8,37 | R\$ 326,43 |
| 8.5.1.0.17. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 29,00 | R\$ 5,00 | 26,37% | R\$ 6,32 | R\$ 183,24 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--|----|--------|------------|--------|------------|----------------------|
| 8.5.1.0.18. | ORSE | 1563 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM | UN | 1,00 | R\$ 30,46 | 26,37% | R\$ 38,49 | R\$ 38,49 |
| 8.5.1.0.19. | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 7,00 | R\$ 23,23 | 26,37% | R\$ 29,36 | R\$ 205,49 |
| 8.5.1.0.20. | ORSE | 1562 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 14,00 | R\$ 24,46 | 26,37% | R\$ 30,91 | R\$ 432,74 |
| 8.5.1.0.21. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UN | 10,00 | R\$ 12,62 | 26,37% | R\$ 15,94 | R\$ 159,40 |
| 8.5.1.0.22. | ORSE | 1560 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN | 4,00 | R\$ 19,98 | 26,37% | R\$ 25,25 | R\$ 100,99 |
| 8.5.1.0.23. | ORSE | 1565 | JUNÇÃO DUPLA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM | UN | 1,00 | R\$ 25,02 | 26,37% | R\$ 31,62 | R\$ 31,62 |
| 8.5.1.0.24. | ORSE | 1571 | JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM | UN | 1,00 | R\$ 38,55 | 26,37% | R\$ 48,71 | R\$ 48,71 |
| 8.5.1.0.25. | ORSE | 1703 | RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO BRANCO | UN | 7,00 | R\$ 22,73 | 26,37% | R\$ 28,73 | R\$ 201,11 |
| 8.5.1.0.26. | ORSE | 1583 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 6,00 | R\$ 12,59 | 26,37% | R\$ 15,91 | R\$ 95,46 |
| 8.5.1.0.27. | SINAPI | 94695 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 9,00 | R\$ 18,77 | 26,37% | R\$ 23,73 | R\$ 213,57 |
| 8.5.1.0.28. | ORSE | 1582 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN | 3,00 | R\$ 9,09 | 26,37% | R\$ 11,49 | R\$ 34,46 |
| 8.5.1.0.29. | ORSE | 1585 | TÉ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM | UN | 17,00 | R\$ 13,17 | 26,37% | R\$ 16,65 | R\$ 283,05 |
| 8.5.1.0.30. | ORSE | 1586 | TÉ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN | 1,00 | R\$ 20,91 | 26,37% | R\$ 26,42 | R\$ 26,42 |
| 8.5.1.0.31. | ORSE | 1589 | TÉ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM | UN | 2,00 | R\$ 26,82 | 26,37% | R\$ 33,90 | R\$ 67,80 |
| 8.5.1.0.32. | ORSE | 1588 | TÉ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 4,00 | R\$ 26,56 | 26,37% | R\$ 33,56 | R\$ 134,26 |
| 8.5.1.0.33. | ORSE | 7596 | TÉ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 40 X 40MM | UN | 1,00 | R\$ 10,08 | 26,37% | R\$ 12,74 | R\$ 12,74 |
| 8.5.2. | | | ÁGUA FRIA | | | | | | R\$ 16.799,95 |
| 8.5.2.0.1. | ORSE | 1215 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/4" | M | 64,32 | R\$ 27,07 | 26,37% | R\$ 34,21 | R\$ 2.200,28 |
| 8.5.2.0.2. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 69,72 | R\$ 18,50 | 26,37% | R\$ 23,38 | R\$ 1.629,95 |
| 8.5.2.0.3. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 346,80 | R\$ 13,62 | 26,37% | R\$ 17,22 | R\$ 5.971,90 |
| 8.5.2.0.4. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 1,00 | R\$ 15,28 | 26,37% | R\$ 19,31 | R\$ 19,31 |
| 8.5.2.0.5. | SINAPI | 94710 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 1,00 | R\$ 25,13 | 26,37% | R\$ 31,76 | R\$ 31,76 |
| 8.5.2.0.6. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 97,00 | R\$ 3,91 | 26,37% | R\$ 4,95 | R\$ 480,15 |
| 8.5.2.0.7. | ORSE | 1250 | CRUZETA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1" | UN | 1,00 | R\$ 15,00 | 26,37% | R\$ 18,95 | R\$ 18,95 |
| 8.5.2.0.8. | ORSE | 1253 | CRUZETA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 2" | UN | 1,00 | R\$ 37,46 | 26,37% | R\$ 47,33 | R\$ 47,33 |
| 8.5.2.0.9. | ORSE | 1251 | CRUZETA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/4" | UN | 1,00 | R\$ 21,26 | 26,37% | R\$ 26,86 | R\$ 26,86 |
| 8.5.2.0.10. | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 1,00 | R\$ 6,06 | 26,37% | R\$ 7,66 | R\$ 7,66 |
| 8.5.2.0.11. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 195,00 | R\$ 5,65 | 26,37% | R\$ 7,14 | R\$ 1.392,28 |
| 8.5.2.0.12. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 1,00 | R\$ 8,46 | 26,37% | R\$ 10,69 | R\$ 10,69 |
| 8.5.2.0.13. | SINAPI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 2,00 | R\$ 6,98 | 26,37% | R\$ 8,82 | R\$ 17,64 |
| 8.5.2.0.14. | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 6,00 | R\$ 7,55 | 26,37% | R\$ 9,54 | R\$ 57,25 |
| 8.5.2.0.15. | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UN | 9,00 | R\$ 4,40 | 26,37% | R\$ 5,56 | R\$ 50,04 |
| 8.5.2.0.16. | SINAPI | 94690 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 10,00 | R\$ 8,25 | 26,37% | R\$ 10,43 | R\$ 104,26 |
| 8.5.2.0.17. | SINAPI | 94688 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 53,00 | R\$ 6,94 | 26,37% | R\$ 8,77 | R\$ 464,81 |
| 8.5.2.0.18. | SINAPI | 94692 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 19,00 | R\$ 14,82 | 26,37% | R\$ 18,73 | R\$ 355,83 |
| 8.5.2.0.19. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 | UN | 44,00 | R\$ 58,92 | 26,37% | R\$ 74,45 | R\$ 3.275,80 |
| 8.5.2.0.20. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 | UN | 9,00 | R\$ 56,03 | 26,37% | R\$ 70,80 | R\$ 637,20 |
| 8.6. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | R\$ 36.221,94 |
| 8.6.0.0.1. | ORSE | 10793 | CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | UN | 74,00 | R\$ 7,90 | 26,37% | R\$ 9,98 | R\$ 738,76 |
| 8.6.0.0.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 2,00 | R\$ 9,10 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 23,00 |
| 8.6.0.0.3. | ORSE | 4527 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA | UN | 1,00 | R\$ 466,70 | 26,37% | R\$ 589,77 | R\$ 589,77 |
| 8.6.0.0.4. | SINAPI | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | R\$ 5,13 | 26,37% | R\$ 6,49 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.5. | SINAPI | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | R\$ 28,36 | 26,37% | R\$ 35,83 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.6. | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | R\$ 16,76 | 26,37% | R\$ 21,18 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.7. | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 65,00 | R\$ 6,76 | 26,37% | R\$ 8,54 | R\$ 555,27 |
| 8.6.0.0.8. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 224,00 | R\$ 5,41 | 26,37% | R\$ 6,84 | R\$ 1.531,40 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-------|--|----|----------|--------------|--------|--------------|-----------------------|
| 8.6.0.0.9. | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 0,00 | R\$ 3,77 | 26,37% | R\$ 4,76 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.10. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 0,00 | R\$ 6,24 | 26,37% | R\$ 7,89 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.11. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 0,00 | R\$ 4,85 | 26,37% | R\$ 6,12 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.12. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 0,00 | R\$ 19,87 | 26,37% | R\$ 25,11 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.13. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 0,00 | R\$ 11,94 | 26,37% | R\$ 15,09 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.14. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 0,00 | R\$ 19,87 | 26,37% | R\$ 25,11 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.15. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 0,00 | R\$ 11,94 | 26,37% | R\$ 15,09 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.16. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 0,00 | R\$ 19,87 | 26,37% | R\$ 25,11 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.17. | SINAPI-I | 39385 | LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 0,00 | R\$ 54,56 | 26,37% | R\$ 68,95 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.18. | SINAPI-I | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 0,00 | R\$ 34,95 | 26,37% | R\$ 44,16 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.19. | ORSE | 10649 | LÂMPADA TUBLED COM TENSÃO DE ENTRADA DE 127 A TÊ 220VCA, POTÊNCIA 20W, TEM. D E COR 5.700K, VIDA ÚTIL >50.000 HORAS, DA LEDSTAR-UNICOPA OU SIMILAR | UN | 0,00 | R\$ 157,93 | 26,37% | R\$ 199,58 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.20. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 3,00 | R\$ 26,62 | 26,37% | R\$ 33,64 | R\$ 100,92 |
| 8.6.0.0.21. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 2,00 | R\$ 36,45 | 26,37% | R\$ 46,06 | R\$ 92,12 |
| 8.6.0.0.22. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 44,00 | R\$ 16,80 | 26,37% | R\$ 21,23 | R\$ 934,13 |
| 8.6.0.0.23. | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 11,00 | R\$ 48,31 | 26,37% | R\$ 61,05 | R\$ 671,54 |
| 8.6.0.0.24. | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | R\$ 10,61 | 26,37% | R\$ 13,40 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.25. | SINAPI | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | R\$ 18,68 | 26,37% | R\$ 23,61 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.26. | ORSE | 8080 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 50 DISJUNTORES, 800 X 600 X 200 CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 0,00 | R\$ 735,67 | 26,37% | R\$ 929,67 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.27. | ORSE | 3190 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 75 DISJUNTORES, 1200X600X120MM, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 0,00 | R\$ 1.623,85 | 26,37% | R\$ 2.052,06 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.28. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | R\$ 9,10 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.29. | ORSE | 780 | TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC | UN | 0,00 | R\$ 35,46 | 26,37% | R\$ 44,81 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.30. | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 0,00 | R\$ 28,53 | 26,37% | R\$ 36,05 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.31. | SINAPI | 92004 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 244,00 | R\$ 32,97 | 26,37% | R\$ 41,66 | R\$ 10.166,06 |
| 8.6.0.0.32. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 16,00 | R\$ 17,77 | 26,37% | R\$ 22,45 | R\$ 359,20 |
| 8.6.0.0.33. | ORSE | 11571 | TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BI-POLAR 20 A, EMBUTIDA | UN | 30,00 | R\$ 38,43 | 26,37% | R\$ 48,56 | R\$ 1.456,92 |
| 8.6.0.0.34. | ORSE | 3295 | PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO O 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | PT | 4,00 | R\$ 157,65 | 26,37% | R\$ 199,22 | R\$ 796,89 |
| 8.6.0.0.35. | ORSE | 11148 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0,00 | R\$ 183,99 | 26,37% | R\$ 232,50 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.36. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 17,00 | R\$ 8,99 | 26,37% | R\$ 11,36 | R\$ 193,13 |
| 8.6.0.0.37. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 5,00 | R\$ 44,70 | 26,37% | R\$ 56,49 | R\$ 282,44 |
| 8.6.0.0.38. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 20,00 | R\$ 46,09 | 26,37% | R\$ 58,24 | R\$ 1.164,88 |
| 8.6.0.0.39. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 0,00 | R\$ 9,66 | 26,37% | R\$ 12,21 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.40. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 0,00 | R\$ 10,51 | 26,37% | R\$ 13,28 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.41. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 | UN | 0,00 | R\$ 49,93 | 26,37% | R\$ 63,09 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.42. | ORSE | 8078 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA | UN | 0,00 | R\$ 284,43 | 26,37% | R\$ 359,44 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.43. | ORSE | 11267 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10KA | UN | 0,00 | R\$ 717,89 | 26,37% | R\$ 907,20 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.44. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 165,86 | R\$ 4,18 | 26,37% | R\$ 5,28 | R\$ 876,12 |
| 8.6.0.0.45. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 248,40 | R\$ 3,08 | 26,37% | R\$ 3,89 | R\$ 966,82 |
| 8.6.0.0.46. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 4.462,03 | R\$ 1,96 | 26,37% | R\$ 2,47 | R\$ 11.021,21 |
| 8.6.0.0.47. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 0,00 | R\$ 21,55 | 26,37% | R\$ 27,23 | R\$ 0,00 |
| 8.6.0.0.48. | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 70,26 | R\$ 38,67 | 26,37% | R\$ 48,86 | R\$ 3.432,90 |
| 8.6.0.0.49. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 18,35 | R\$ 11,57 | 26,37% | R\$ 14,63 | R\$ 268,46 |
| 8.6.0.0.50. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 0,00 | R\$ 15,49 | 26,37% | R\$ 19,57 | R\$ 0,00 |
| 8.7. | | | GASES | | | | | | R\$ 484.337,32 |
| 8.7.0.0.1. | ORSE | 1359 | TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 15 MM (1/2") | M | 955,00 | R\$ 13,69 | 26,37% | R\$ 17,30 | R\$ 16.521,55 |
| 8.7.0.0.2. | ORSE | 1360 | TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 22 MM (3/4") | M | 465,00 | R\$ 22,83 | 26,37% | R\$ 28,85 | R\$ 13.415,38 |
| Item Novo | ORSE | 1361 | TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 28 MM (1") | M | 315,00 | R\$ 25,01 | 26,37% | R\$ 33,97 | R\$ 10.700,55 |
| 8.7.0.0.3. | ORSE | 11216 | RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 850X220X70MM, COM: 02 PONTOS P/ O XIGÊNIO, 02 PONTOS P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, MOD.SQUARE LINE, VTC VITATEC OU SIMILAR | UN | 66,00 | R\$ 805,32 | 26,37% | R\$ 1.017,69 | R\$ 67.167,54 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--|-----|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|
| 8.7.0.0.4. | ORSE | 1377 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 22MM X 15MM | UN | 0,00 | R\$ 6,73 | 26,37% | R\$ 8,50 | R\$ 0,00 |
| 8.7.0.0.5. | ORSE-I | 8470 | CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, SOLDA E ROSCA 1/2" X 15 MM | UN | 20,00 | R\$ 5,20 | 26,37% | R\$ 6,57 | R\$ 131,42 |
| Item Novo | SINAPI | 93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016 | UN | 12,00 | R\$ 12,50 | 26,37% | R\$ 16,97 | R\$ 203,64 |
| Item Novo | SINAPI | 93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016 | UN | 24,00 | R\$ 9,63 | 26,37% | R\$ 13,08 | R\$ 313,92 |
| 8.7.0.0.6. | SINAPI | 96660 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015 | UN | 0,00 | R\$ 20,05 | 26,37% | R\$ 25,34 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | SINAPI | 93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016 | UN | 46,00 | R\$ 9,16 | 26,37% | R\$ 12,44 | R\$ 572,24 |
| Item Novo | SINAPI | 93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016 | UN | 30,00 | R\$ 17,11 | 26,37% | R\$ 23,24 | R\$ 697,20 |
| Item Novo | SINAPI | 92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 450,00 | R\$ 6,40 | 26,37% | R\$ 8,69 | R\$ 3.910,50 |
| Item Novo | SINAPI | 92312 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 39,00 | R\$ 9,40 | 26,37% | R\$ 12,76 | R\$ 497,64 |
| Item Novo | SINAPI | 92313 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 26,00 | R\$ 12,86 | 26,37% | R\$ 17,46 | R\$ 453,96 |
| Item Novo | SINAPI | 92314 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 382,00 | R\$ 4,17 | 26,37% | R\$ 5,66 | R\$ 2.162,12 |
| Item Novo | SINAPI | 92315 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 186,00 | R\$ 5,76 | 26,37% | R\$ 7,82 | R\$ 1.454,52 |
| Item Novo | SINAPI | 92316 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 114,00 | R\$ 8,11 | 26,37% | R\$ 11,01 | R\$ 1.255,14 |
| 8.7.0.0.7. | ORSE | 7236 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 15 MM | UN | 0,00 | R\$ 5,31 | 26,37% | R\$ 6,71 | R\$ 0,00 |
| 8.7.0.0.8. | ORSE | 7234 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 28 MM | UN | 0,00 | R\$ 8,31 | 26,37% | R\$ 10,50 | R\$ 0,00 |
| 8.7.0.0.9. | ORSE | 7235 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 22 MM | UN | 0,00 | R\$ 6,28 | 26,37% | R\$ 7,93 | R\$ 0,00 |
| 8.7.0.0.10. | ORSE | 1415 | TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28 MM (1") | UN | 3,00 | R\$ 13,75 | 26,37% | R\$ 17,38 | R\$ 52,13 |
| 8.7.0.0.11. | ORSE | 1414 | TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 22MM (3/4") | UN | 39,00 | R\$ 10,17 | 26,37% | R\$ 12,85 | R\$ 501,22 |
| 8.7.0.0.12. | ORSE | 1413 | TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 15MM (1/2") | UN | 96,00 | R\$ 7,26 | 26,37% | R\$ 9,18 | R\$ 881,28 |
| 8.7.0.0.13. | ORSE | 1377 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 22MM X 15MM | UN | 45,00 | R\$ 6,73 | 26,37% | R\$ 8,50 | R\$ 382,71 |
| 8.7.0.0.14. | ORSE | 11009 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28MM X 15MM | UN | 16,00 | R\$ 8,46 | 26,37% | R\$ 10,69 | R\$ 171,05 |
| 8.7.0.0.15. | ORSE | 11009 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28MM X 15MM | UN | 0,00 | R\$ 8,46 | 26,37% | R\$ 10,69 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | SINAPI | 93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016 | UN | 10,00 | R\$ 7,41 | 26,37% | R\$ 10,06 | R\$ 100,60 |
| 8.7.0.0.16. | ORSE-I | 9430 | SOLDA PRATA - 1/2" - 60X40 | KG | 0,00 | R\$ 86,85 | 26,37% | R\$ 109,75 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | ORSE | 11131 | FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UND | 98,00 | R\$ 8,67 | 26,37% | R\$ 11,78 | R\$ 1.154,44 |
| 8.7.0.0.17. | ORSE-I | 8512 | SERPENTINA PARA CENTRAL MANIFOLD DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO OU ÓXIDO NITROSO | UN | 26,00 | R\$ 164,02 | 26,37% | R\$ 207,28 | R\$ 5.389,28 |
| 8.7.0.0.18. | ORSE-I | 12049 | CENTRAL DE VÁCUO DUPLEX DE INSTALAÇÃO VERTICAL COM CAPACIDADE DE 72,00 M3/H, RESERVATÓRIO DE 520 L, DOTADA DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS | UN | 3,00 | R\$ 73.907,74 | 26,37% | R\$ 93.397,21 | R\$ 280.191,63 |
| 8.7.0.0.19. | ORSE-I | 7335 | VÁLVULA ESFÉRICA CORPO DE BRONZE 0 1/2" | UN | 10,00 | R\$ 31,22 | 26,37% | R\$ 39,45 | R\$ 394,53 |
| Item Novo | ORSE | 9092 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) | UN | 9,00 | R\$ 440,42 | 26,37% | R\$ 598,15 | R\$ 5.383,35 |
| 8.7.0.0.20. | ORSE-I | 6492 | VÁLVULA ESFÉRICA FECHO RÁPIDO DE LATÃO D=3/4" | UN | 12,00 | R\$ 57,18 | 26,37% | R\$ 72,26 | R\$ 867,10 |
| 8.7.0.0.21. | ORSE-I | 8501 | POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO, WHITE MARTINS OU SIMI LAR | UN | 97,00 | R\$ 352,45 | 26,37% | R\$ 445,39 | R\$ 43.202,93 |
| Item Novo | ORSE-I | 8502 | POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR COMPRIMIDO, WHITE MARTINS OU SIMILAR | UN | 15,00 | R\$ 328,12 | 26,37% | R\$ 445,64 | R\$ 6.684,60 |
| Item Novo | ORSE-I | 6500 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO | UN | 261,00 | R\$ 43,38 | 26,37% | R\$ 58,92 | R\$ 15.378,12 |
| Item Novo | ORSE | 8734 | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 3 X 3 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO | UN | 1,00 | R\$ 1.165,45 | 26,37% | R\$ 1.582,85 | R\$ 1.582,85 |
| 8.7.0.0.22. | ORSE-I | 6499 | TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA OXIGÊNIO | UN | 0,00 | R\$ 46,60 | 26,37% | R\$ 58,89 | R\$ 0,00 |
| 8.7.0.0.23. | ORSE | 11408 | TÊ DE COBRE OU BRONZE D = 22 X 15 X 22 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 144,00 | R\$ 14,08 | 26,37% | R\$ 17,79 | R\$ 2.562,18 |
| 8.8. | | | REDE LÓGICA | | | | | - | R\$ 179.017,78 |
| 8.8.1. | | | IMAGEM | | | | | - | R\$ 32.804,59 |
| 8.8.1.1. | | | DEP. EQUIPAMENTOS | | | | | - | R\$ 6.561,76 |
| 8.8.1.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 2,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 1.346,94 |
| 8.8.1.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |
| 8.8.1.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO O LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.1.2. | | | ELETROCALHA | | | | | - | R\$ 26.242,83 |
| 8.8.1.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016 | UN | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | ORSE | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 48,00 | R\$ 25,84 | 26,37% | R\$ 35,09 | R\$ 1.684,32 |
| Item Novo | ORSE | 748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR) | M | 15,00 | R\$ 54,52 | 26,37% | R\$ 74,05 | R\$ 1.110,75 |
| Item Novo | ORSE | 7877 | CURVA HORIZONTAL, 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 9,00 | R\$ 11,64 | 26,37% | R\$ 15,81 | R\$ 142,29 |
| Item Novo | ORSE | 8689 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 3,00 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 27,55 | R\$ 82,65 |
| Item Novo | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 30,00 | R\$ 6,46 | 26,37% | R\$ 8,77 | R\$ 263,10 |
| Item Novo | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 99,00 | R\$ 7,72 | 26,37% | R\$ 10,49 | R\$ 1.038,51 |
| Item Novo | ORSE | 363 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 7,00 | R\$ 4,01 | 26,37% | R\$ 5,44 | R\$ 38,08 |
| Item Novo | ORSE | 365 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 4,00 | R\$ 5,90 | 26,37% | R\$ 8,01 | R\$ 32,04 |
| Item Novo | ORSE | 372 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 30,00 | R\$ 1,55 | 26,37% | R\$ 2,11 | R\$ 63,30 |
| Item Novo | ORSE | 374 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 41,00 | R\$ 3,00 | 26,37% | R\$ 4,08 | R\$ 167,28 |
| Item Novo | ORSE | 344 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZMAMK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | CI | 25,00 | R\$ 1,49 | 26,37% | R\$ 2,03 | R\$ 50,75 |
| Item Novo | ORSE | 346 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZMAMK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" | CI | 3,00 | R\$ 2,53 | 26,37% | R\$ 3,44 | R\$ 10,32 |
| Item Novo | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 24,00 | R\$ 8,47 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 276,00 |
| 8.8.1.2.2. | ORSE | 929 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 2" | UN | 0,00 | R\$ 55,35 | 26,37% | R\$ 69,95 | R\$ 0,00 |
| 8.8.1.2.3. | ORSE | 7150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 40,43 | 26,37% | R\$ 51,09 | R\$ 0,00 |
| 8.8.1.2.4. | ORSE | 3771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 13,67 | 26,37% | R\$ 17,28 | R\$ 0,00 |
| 8.8.1.2.5. | ORSE | 3767 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 11,03 | 26,37% | R\$ 13,94 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 18,50 | 26,37% | R\$ 25,13 | R\$ 25,13 |
| 8.8.1.2.6. | ORSE | 11831 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3,00 | R\$ 22,00 | 26,37% | R\$ 27,80 | R\$ 83,40 |
| 8.8.1.2.7. | ORSE | 11296 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0,00 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,61 | R\$ 0,00 |
| 8.8.1.2.8. | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 5,00 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 25,64 | R\$ 128,20 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|-----|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|
| 8.8.1.2.9. | ORSE | 8113 | TÉ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFORADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3,00 | R\$ 24,04 | 26,37% | R\$ 30,39 | R\$ 91,17 |
| 8.8.1.2.10. | ORSE | 8686 | TÉ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.1.2.11. | ORSE | 9426 | TÉ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 4,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 126,24 |
| Item Novo | ORSE | 8308 | TÉ HORIZONTAL 150 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 40,91 | 26,37% | R\$ 55,56 | R\$ 55,56 |
| 8.8.1.2.12. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6E | UN | 1,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 |
| 8.8.1.2.13. | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 1,00 | R\$ 40,93 | 26,37% | R\$ 51,72 | R\$ 51,72 |
| 8.8.1.2.14. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SI MILAR | UN | 18,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 1.202,04 |
| 8.8.1.2.15. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 500,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 3.485,00 |
| Item Novo | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 100 | R\$ 10,62 | 26,37% | R\$ 14,43 | R\$ 1.443,00 |
| Item Novo | ORSE | 9534 | TALA PLANA PERFORADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 72 | R\$ 4,68 | 26,37% | R\$ 6,35 | R\$ 457,20 |
| Item Novo | ORSE | 9539 | TALA PLANA PERFORADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 120 | R\$ 5,23 | 26,37% | R\$ 7,30 | R\$ 852,00 |
| Item Novo | ORSE | 7881 | SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 33 | R\$ 5,10 | 26,37% | R\$ 6,92 | R\$ 228,36 |
| Item Novo | ORSE | 7819 | SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100MM(REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3 | R\$ 10,43 | 26,37% | R\$ 14,17 | R\$ 42,51 |
| Item Novo | ORSE | 4190 | CHUMBADOR PARABOLIT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO | UN | 220 | R\$ 2,97 | 26,37% | R\$ 4,03 | R\$ 886,60 |
| Item Novo | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCATA TOTAL Ø 3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 110 | R\$ 10,38 | 26,37% | R\$ 14,10 | R\$ 1.551,00 |
| Item Novo | ORSE | 721 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. V1.55 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 600 | R\$ 1,02 | 26,37% | R\$ 1,38 | R\$ 828,00 |
| Item Novo | ORSE | 428 | ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8" | UN | 600 | R\$ 0,36 | 26,37% | R\$ 0,49 | R\$ 294,00 |
| Item Novo | ORSE | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 15 | R\$ 3,64 | 26,37% | R\$ 4,94 | R\$ 74,10 |
| 8.8.2. | | | ENFERMARIA ADULTO | | | | | | R\$ 31.484,24 |
| 8.8.2.1. | | | POSTO ENFERMAGEM | | | | | | R\$ 6.561,76 |
| 8.8.2.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 2,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 1.346,94 |
| 8.8.2.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |
| 8.8.2.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO O LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.2.2. | | | ELETROCALHA | | | | | | R\$ 24.922,48 |
| 8.8.2.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | ORSE | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 45 | R\$ 25,84 | 26,37% | R\$ 35,09 | R\$ 1.579,05 |
| Item Novo | ORSE | 8689 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 1 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 27,55 | R\$ 27,55 |
| Item Novo | ORSE | 363 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 7 | R\$ 4,01 | 26,37% | R\$ 5,44 | R\$ 38,08 |
| Item Novo | ORSE | 365 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 4 | R\$ 5,90 | 26,37% | R\$ 8,01 | R\$ 32,04 |
| Item Novo | ORSE | 372 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 30 | R\$ 1,55 | 26,37% | R\$ 2,11 | R\$ 63,30 |
| Item Novo | ORSE | 374 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 41 | R\$ 3,00 | 26,37% | R\$ 4,08 | R\$ 167,28 |
| Item Novo | ORSE | 344 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | CJ | 25 | R\$ 1,49 | 26,37% | R\$ 2,03 | R\$ 50,75 |
| Item Novo | ORSE | 346 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2 | CJ | 3 | R\$ 2,53 | 26,37% | R\$ 3,44 | R\$ 10,32 |
| Item Novo | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 38 | R\$ 8,47 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 437,00 |
| 8.8.2.2.2. | ORSE | 7150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 40,43 | 26,37% | R\$ 51,09 | R\$ 0,00 |
| 8.8.2.2.3. | ORSE | 3771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 13,67 | 26,37% | R\$ 17,28 | R\$ 0,00 |
| 8.8.2.2.4. | ORSE | 3767 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 11,03 | 26,37% | R\$ 13,94 | R\$ 0,00 |
| Item Novo | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 | R\$ 18,50 | 26,37% | R\$ 25,13 | R\$ 25,13 |
| 8.8.2.2.5. | ORSE-I | 1933 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150 X 50 MM / 75 X 50 MM (REF. VL 3.01-18 GE VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 3,00 | R\$ 16,79 | 26,37% | R\$ 21,22 | R\$ 63,65 |
| Item Novo | ORSE | 11227 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 23U X 600MM | CJ | 1 | R\$ 1.594,35 | 26,37% | R\$ 2.165,36 | R\$ 2.165,36 |
| Item Novo | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 100 | R\$ 10,96 | 26,37% | R\$ 14,88 | R\$ 1.488,00 |
| Item Novo | ORSE | 9524 | TALA PLANA PERFORADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 72 | R\$ 4,68 | 26,37% | R\$ 6,35 | R\$ 457,20 |
| Item Novo | ORSE | 7881 | SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 52 | R\$ 5,10 | 26,37% | R\$ 6,92 | R\$ 359,84 |
| Item Novo | ORSE | 4190 | CHUMBADOR PARABOLIT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO | UN | 220 | R\$ 2,97 | 26,37% | R\$ 4,03 | R\$ 886,60 |
| Item Novo | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCATA TOTAL Ø 3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 110 | R\$ 10,38 | 26,37% | R\$ 14,10 | R\$ 1.551,00 |
| Item Novo | ORSE | 721 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. V1.55 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 600 | R\$ 1,02 | 26,37% | R\$ 1,38 | R\$ 828,00 |
| Item Novo | ORSE | 428 | ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8" | UN | 600 | R\$ 0,36 | 26,37% | R\$ 0,49 | R\$ 294,00 |
| Item Novo | ORSE | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 15 | R\$ 3,64 | 26,37% | R\$ 4,94 | R\$ 74,10 |
| 8.8.2.2.6. | ORSE | 9280 | TÉ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA CALHA GALVANIZADA | UN | 2,00 | R\$ 34,98 | 26,37% | R\$ 44,21 | R\$ 88,42 |
| 8.8.2.2.7. | ORSE | 8686 | TÉ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.2.2.8. | ORSE | 9426 | TÉ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 63,12 |
| 8.8.2.2.9. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6E | UN | 1,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 |
| 8.8.2.2.10. | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 2,00 | R\$ 40,93 | 26,37% | R\$ 51,72 | R\$ 103,45 |
| 8.8.2.2.11. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SI MILAR | UN | 22,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 1.469,16 |
| 8.8.2.2.12. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 400,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 2.788,00 |
| Item Novo | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 10 | R\$ 6,46 | 26,37% | R\$ 8,77 | R\$ 87,70 |
| Item Novo | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 33 | R\$ 7,72 | 26,37% | R\$ 10,49 | R\$ 346,17 |
| 8.8.3. | | | ENFERMARIA INFANTIL | | | | | | R\$ 31.814,00 |
| 8.8.3.1. | | | SALA 1 | | | | | | R\$ 6.561,76 |
| 8.8.3.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 2,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 1.346,94 |
| 8.8.3.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |
| 8.8.3.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO O LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.3.2. | | | ELETROCALHA | | | | | | R\$ 25.252,24 |
| Item Novo | ORSE | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 57 | R\$ 25,84 | 26,37% | R\$ 35,09 | R\$ 2.000,13 |
| Item Novo | ORSE | 8689 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 3 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 27,55 | R\$ 82,65 |
| Item Novo | ORSE | 363 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 7 | R\$ 4,01 | 26,37% | R\$ 5,44 | R\$ 38,08 |
| Item Novo | ORSE | 365 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 4 | R\$ 5,90 | 26,37% | R\$ 8,01 | R\$ 32,04 |
| Item Novo | ORSE | 372 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 30 | R\$ 1,55 | 26,37% | R\$ 2,11 | R\$ 63,30 |
| Item Novo | ORSE | 374 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 41 | R\$ 3,00 | 26,37% | R\$ 4,08 | R\$ 167,28 |
| Item Novo | ORSE | 344 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | CJ | 25 | R\$ 1,49 | 26,37% | R\$ 2,03 | R\$ 50,75 |
| Item Novo | ORSE | 346 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2 | CJ | 3 | R\$ 2,53 | 26,37% | R\$ 3,44 | R\$ 10,32 |
| Item Novo | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 34 | R\$ 8,47 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 391,00 |
| 8.8.3.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 0,00 |
| 8.8.3.2.2. | ORSE | 8221 | CRUZETA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFORADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 0,00 | R\$ 22,54 | 26,37% | R\$ 28,49 | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|
| 8.8.3.2.3. | ORSE | 7150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 40,43 | 26,37% | R\$ 51,09 | R\$ 0,00 |
| 8.8.3.2.4. | ORSE | 3771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 13,67 | 26,37% | R\$ 17,28 | R\$ 0,00 |
| 8.8.3.2.5. | ORSE | 3767 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 11,03 | 26,37% | R\$ 13,94 | R\$ 0,00 |
| 8.8.3.2.6. | ORSE | 11831 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 22,00 | 26,37% | R\$ 27,80 | R\$ 27,80 |
| 8.8.3.2.7. | ORSE | 11296 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0,00 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,61 | R\$ 0,00 |
| 8.8.3.2.8. | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 5,00 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 25,64 | R\$ 128,20 |
| 8.8.3.2.9. | ORSE | 8686 | TÉ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.3.2.10. | ORSE | 9426 | TÉ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.3.2.11. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS C.AT.6E | UN | 1,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 |
| 8.8.3.2.12. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR | UN | 20,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 1.335,60 |
| Item Novo | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 1,00 | R\$ 36,33 | 26,37% | R\$ 49,24 | R\$ 49,34 |
| 8.8.3.2.13. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 300,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 2.091,00 |
| Item Novo | ORSE | 11227 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM | CJ | 1 | R\$ 1.594,35 | 26,37% | R\$ 2.165,36 | R\$ 2.165,36 |
| Item Novo | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 100 | R\$ 10,62 | 26,37% | R\$ 14,43 | R\$ 1.443,00 |
| Item Novo | ORSE | 9524 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 72 | R\$ 4,68 | 26,37% | R\$ 6,35 | R\$ 457,20 |
| Item Novo | ORSE | 9519 | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 120 | R\$ 5,23 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 852,00 |
| Item Novo | ORSE | 7881 | SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 50 | R\$ 5,10 | 26,37% | R\$ 6,92 | R\$ 346,00 |
| Item Novo | ORSE | 4190 | CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO | UN | 220 | R\$ 2,97 | 26,37% | R\$ 4,03 | R\$ 886,60 |
| Item Novo | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 110 | R\$ 10,38 | 26,37% | R\$ 14,10 | R\$ 1.551,00 |
| Item Novo | ORSE | 721 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 600 | R\$ 1,02 | 26,37% | R\$ 1,38 | R\$ 828,00 |
| Item Novo | ORSE | 428 | ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8" | UN | 600 | R\$ 0,36 | 26,37% | R\$ 0,49 | R\$ 294,00 |
| Item Novo | ORSE | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 15 | R\$ 3,64 | 26,37% | R\$ 4,94 | R\$ 74,10 |
| Item Novo | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 15 | R\$ 6,46 | 26,37% | R\$ 8,77 | R\$ 131,55 |
| Item Novo | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 33 | R\$ 7,72 | 26,37% | R\$ 10,49 | R\$ 346,17 |
| 8.8.4. | | | UTI | | | | | | R\$ 43.186,01 |
| 8.8.4.1. | | | POSTO ENFERMAGEM | | | | | | R\$ 6.561,76 |
| 8.8.4.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 2,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 1.346,94 |
| 8.8.4.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |
| 8.8.4.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO O LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.4.2. | | | ELETROCALHA | | | | | | R\$ 36.624,25 |
| Item Novo | ORSE | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 48 | R\$ 25,84 | 26,37% | R\$ 35,09 | R\$ 1.684,32 |
| Item Novo | ORSE | 8689 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 3 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 27,55 | R\$ 82,65 |
| Item Novo | ORSE | 363 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 20 | R\$ 4,01 | 26,37% | R\$ 5,44 | R\$ 108,80 |
| Item Novo | ORSE | 365 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 4 | R\$ 5,90 | 26,37% | R\$ 8,01 | R\$ 32,04 |
| Item Novo | ORSE | 372 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 70 | R\$ 1,55 | 26,37% | R\$ 2,11 | R\$ 147,70 |
| Item Novo | ORSE | 374 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 41 | R\$ 3,00 | 26,37% | R\$ 4,08 | R\$ 167,28 |
| Item Novo | ORSE | 344 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZNMAX P/ELETRODUTO 25MM, Dn=1 | CJ | 25 | R\$ 1,49 | 26,37% | R\$ 2,03 | R\$ 50,75 |
| Item Novo | ORSE | 346 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZNMAX P/ELETRODUTO 40MM, Dn=1 1/2 | CJ | 3 | R\$ 2,53 | 26,37% | R\$ 3,44 | R\$ 10,32 |
| Item Novo | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UN | 37 | R\$ 8,47 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 425,50 |
| 8.8.4.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2). INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016 | UN | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.2. | ORSE | 11830 | CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 0,00 | R\$ 49,28 | 26,37% | R\$ 62,27 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.3. | ORSE | 5185 | FORNECIMENTO DE CRUZETA DE REDUÇÃO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 75 X 50MM | UN | 0,00 | R\$ 72,93 | 26,37% | R\$ 92,16 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.4. | ORSE | 7150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 40,43 | 26,37% | R\$ 51,09 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.5. | ORSE | 3767 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 11,03 | 26,37% | R\$ 13,94 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.6. | ORSE | 3771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRE TAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 13,67 | 26,37% | R\$ 17,28 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.7. | ORSE | 11831 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 22,00 | 26,37% | R\$ 27,80 | R\$ 27,80 |
| 8.8.4.2.8. | ORSE | 11296 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0,00 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,61 | R\$ 0,00 |
| 8.8.4.2.9. | ORSE | 8353 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | R\$ 35,72 | 26,37% | R\$ 45,14 | R\$ 90,28 |
| 8.8.4.2.10. | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 25,64 | R\$ 51,28 |
| 8.8.4.2.11. | ORSE | 8113 | TÉ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 24,04 | 26,37% | R\$ 30,39 | R\$ 30,39 |
| 8.8.4.2.12. | ORSE | 8686 | TÉ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 4,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 126,24 |
| 8.8.4.2.13. | ORSE | 9426 | TÉ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 63,12 |
| 8.8.4.2.14. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS C.AT.6E | UN | 2,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 18.693,31 |
| 8.8.4.2.15. | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 1,00 | R\$ 40,93 | 26,37% | R\$ 51,72 | R\$ 51,72 |
| 8.8.4.2.16. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR | UN | 27,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 1.803,06 |
| 8.8.4.2.17. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 500,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 3.485,00 |
| Item Novo | ORSE | 11227 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM | CJ | 1 | R\$ 1.594,35 | 26,37% | R\$ 2.165,36 | R\$ 2.165,36 |
| Item Novo | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 100 | R\$ 10,62 | 26,37% | R\$ 14,43 | R\$ 1.443,00 |
| Item Novo | ORSE | 9524 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 72 | R\$ 4,68 | 26,37% | R\$ 6,35 | R\$ 457,20 |
| Item Novo | ORSE | 9519 | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 120 | R\$ 5,23 | 26,37% | R\$ 7,10 | R\$ 852,00 |
| Item Novo | ORSE | 7881 | SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 48 | R\$ 5,10 | 26,37% | R\$ 6,92 | R\$ 332,16 |
| Item Novo | ORSE | 4190 | CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO | UN | 220 | R\$ 2,97 | 26,37% | R\$ 4,03 | R\$ 886,60 |
| Item Novo | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 110 | R\$ 10,38 | 26,37% | R\$ 14,10 | R\$ 1.551,00 |
| Item Novo | ORSE | 721 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 600 | R\$ 1,02 | 26,37% | R\$ 1,38 | R\$ 828,00 |
| Item Novo | ORSE | 428 | ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8" | UN | 600 | R\$ 0,36 | 26,37% | R\$ 0,49 | R\$ 294,00 |
| Item Novo | ORSE | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 15 | R\$ 3,64 | 26,37% | R\$ 4,94 | R\$ 74,10 |
| Item Novo | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 30 | R\$ 6,46 | 26,37% | R\$ 8,77 | R\$ 263,10 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|-----|--------|--------------|--------|--------------|----------------------|
| Item Novo | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 33 | R\$ 7,72 | 26,37% | R\$ 10,49 | R\$ 346,17 |
| 8.8.5. | | | NUTRIÇÃO ENTERAL - LACTÁRIA E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | | | | | - | R\$ 19.346,79 |
| 8.8.5.1. | | | RECEPÇÃO | | | | | - | R\$ 5.888,29 |
| 8.8.5.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 1,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 673,47 |
| 8.8.5.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |
| 8.8.5.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO DE LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.5.2. | | | ELETROCALHA | | | | | - | R\$ 13.458,50 |
| Item Novo | ORSE | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 12 | R\$ 25,84 | 26,37% | R\$ 35,09 | R\$ 421,08 |
| Item Novo | ORSE | 363 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 5 | R\$ 4,01 | 26,37% | R\$ 5,44 | R\$ 27,20 |
| Item Novo | ORSE | 365 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 4 | R\$ 5,90 | 26,37% | R\$ 8,01 | R\$ 32,04 |
| Item Novo | ORSE | 372 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | UND | 15 | R\$ 1,55 | 26,37% | R\$ 2,11 | R\$ 31,65 |
| Item Novo | ORSE | 374 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | UND | 41 | R\$ 3,00 | 26,37% | R\$ 4,08 | R\$ 167,28 |
| Item Novo | ORSE | 344 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | CJ | 6 | R\$ 1,49 | 26,37% | R\$ 2,03 | R\$ 12,18 |
| Item Novo | ORSE | 346 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" | CJ | 3 | R\$ 2,53 | 26,37% | R\$ 3,44 | R\$ 10,32 |
| Item Novo | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | R\$ 8,47 | 26,37% | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 |
| 8.8.5.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 0,00 |
| 8.8.5.2.2. | ORSE | 356 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | M | 0,00 | R\$ 12,02 | 26,37% | R\$ 15,19 | R\$ 0,00 |
| 8.8.5.2.3. | ORSE | 8686 | TÉ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.5.2.4. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS C.AT.6E | UN | 1,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 |
| 8.8.5.2.5. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR | UN | 5,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 333,90 |
| Item Novo | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 1,00 | R\$ 36,33 | 26,37% | R\$ 49,34 | R\$ 49,34 |
| 8.8.5.2.6. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 100,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 697,00 |
| Item Novo | ORSE | 1127 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM | CJ | 1,00 | R\$ 1.594,35 | 26,37% | R\$ 2.165,36 | R\$ 2.165,36 |
| Item Novo | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 8,42 | R\$ 10,62 | 26,37% | R\$ 14,43 | R\$ 121,44 |
| 8.8.6. | | | UTIN | | | | | - | R\$ 20.382,15 |
| 8.8.6.1. | | | POSTO DE ENFERMAGEM 2 | | | | | - | R\$ 5.888,29 |
| 8.8.6.1.1. | ORSE | 7867 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 1,00 | R\$ 532,94 | 26,37% | R\$ 673,47 | R\$ 673,47 |
| 8.8.6.1.2. | ORSE-I | 6764 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN | 1,00 | R\$ 349,39 | 26,37% | R\$ 441,53 | R\$ 441,53 |
| 8.8.6.1.3. | ORSE-I | 10247 | REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO DE LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN | UN | 1,00 | R\$ 3.777,23 | 26,37% | R\$ 4.773,29 | R\$ 4.773,29 |
| 8.8.6.2. | | | ELETROCALHA | | | | | - | R\$ 14.493,86 |
| 8.8.6.2.1. | SINAPI | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 0,00 | R\$ 36,87 | 26,37% | R\$ 46,59 | R\$ 0,00 |
| 8.8.6.2.2. | ORSE | 929 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 2" | UN | 0,00 | R\$ 55,35 | 26,37% | R\$ 69,95 | R\$ 0,00 |
| 8.8.6.2.3. | ORSE | 7150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 40,43 | 26,37% | R\$ 51,09 | R\$ 0,00 |
| 8.8.6.2.4. | ORSE | 3767 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 0,00 | R\$ 11,03 | 26,37% | R\$ 13,94 | R\$ 0,00 |
| 8.8.6.2.5. | ORSE | 3771 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1,00 | R\$ 13,67 | 26,37% | R\$ 17,28 | R\$ 17,28 |
| 8.8.6.2.6. | ORSE | 11831 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 22,00 | 26,37% | R\$ 27,80 | R\$ 27,80 |
| 8.8.6.2.7. | ORSE | 11296 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 9,18 | 26,37% | R\$ 11,61 | R\$ 11,61 |
| 8.8.6.2.8. | ORSE-I | 1933 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150 X 50 MM / 75 X 50 MM (REF. VL 3.01-18 GE VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 2,00 | R\$ 16,79 | 26,37% | R\$ 21,22 | R\$ 42,44 |
| 8.8.6.2.9. | ORSE | 11529 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3,00 | R\$ 20,29 | 26,37% | R\$ 25,64 | R\$ 76,92 |
| 8.8.6.2.10. | ORSE | 8113 | TÉ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 24,04 | 26,37% | R\$ 30,39 | R\$ 30,39 |
| 8.8.6.2.11. | ORSE | 9280 | TÉ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA CALHA GALVANIZADA | UN | 1,00 | R\$ 34,98 | 26,37% | R\$ 44,21 | R\$ 44,21 |
| 8.8.6.2.12. | ORSE | 8686 | TÉ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 31,56 |
| 8.8.6.2.13. | ORSE | 9426 | TÉ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 4,00 | R\$ 24,98 | 26,37% | R\$ 31,56 | R\$ 126,24 |
| 8.8.6.2.14. | ORSE | 7723 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS C.AT.6E | UN | 1,00 | R\$ 7.396,26 | 26,37% | R\$ 9.346,65 | R\$ 9.346,65 |
| 8.8.6.2.15. | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | UN | 1,00 | R\$ 40,93 | 26,37% | R\$ 51,72 | R\$ 51,72 |
| 8.8.6.2.16. | ORSE | 7817 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR | UN | 18,00 | R\$ 52,84 | 26,37% | R\$ 66,78 | R\$ 1.202,04 |
| 8.8.6.2.17. | ORSE | 697 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 500,00 | R\$ 5,52 | 26,37% | R\$ 6,97 | R\$ 3.485,00 |