



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 787743/2013	GESTOR MESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARINHANHA				
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA		MUNICÍPIO / UF CARINHANHA/BAHIA	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA DOIS DE JULHO, SN, CENTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL				
DATA BASE jun-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	BDI 1 24,13%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL									146.288,52
1.			RECUPERAÇÃO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA					-	134.157,79
1.1.			COBERTURA EM POLICARBONATO SOB ESTRUTURA METÁLICA					-	134.157,79
1.1.1.	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	M2	430,54	167,26	BDI 1	207,62	89.388,65
1.1.2.	SEINFRA	C0771	CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm	M2	430,54	83,77	BDI 1	103,98	44.769,14
2.			SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS					-	4.927,76
2.0.1.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	6,00	661,64	BDI 1	821,29	4.927,76
3.			SPDA - SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					-	3.952,00
3.0.1.	SINAPI	68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	10,00	84,52	BDI 1	104,91	1.049,15
3.0.2.	SINAPI-I	4274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	1,00	105,00	BDI 1	130,34	130,34
3.0.3.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,00	11,42	BDI 1	14,18	155,93
3.0.4.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	3,00	70,95	BDI 1	88,07	264,21
3.0.5.	SINAPI	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00	64,60	BDI 1	80,19	240,56
3.0.6.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	10,00	33,88	BDI 1	42,06	420,55
3.0.7.	SEINFRA	C4963	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG	UN	1,00	1.362,49	BDI 1	1.691,26	1.691,26
4.			DIVERSOS					-	3.250,96
4.0.1.	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M2	1.350,00	1,94	BDI 1	2,41	3.250,96
4.0.2.							BDI 1	-	-
4.0.3.							BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

CARINHANHA/BAHIA

Local

18 de agosto de 2021

Data

Nome: PAMELLA NASCIMENTO RODRIGUES
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 67124/BA
ART/RRT: BA20210518987