

Minha Empresa  
CNPJ:

**Obra**  
box em frente a igreja

**Bancos**  
SINAPI - 12/2019 - Bahia  
ORSE - 11/2019 - Sergipe

**B.D.I.**  
24,71%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

**Planilha Orçamentária Sintética**

| Item     | Código    | Banco  | Descrição   | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total            | Peso (%)       |
|----------|-----------|--------|---|-----|--------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>1</b> |           |        | <b>ELETRICA</b>   |     |        |            |                    | <b>17.714,36</b> | <b>10,39 %</b> |
| 1.1      | 97592     | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017   | UN  | 11     | 77,28      | 96,37              | 1.060,07         | 0,62 %         |
| 1.2      | 91924     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                     | M   | 61,3   | 1,87       | 2,33               | 142,82           | 0,08 %         |
| 1.3      | 91926     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                     | M   | 417,9  | 2,62       | 3,26               | 1.362,35         | 0,80 %         |
| 1.4      | 7238      | ORSE   | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.15m   | un  | 6      | 155,87     | 194,38             | 1.166,28         | 0,68 %         |
| 1.5      | 91996     | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                    | UN  | 33     | 26,47      | 33,01              | 1.089,33         | 0,64 %         |
| 1.6      | 91981     | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017   | UN  | 22     | 38,60      | 48,13              | 1.058,86         | 0,62 %         |
| 1.7      | 93653     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016   | UN  | 22     | 9,65       | 12,03              | 264,66           | 0,16 %         |
| 1.8      | 93667     | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | UN  | 12     | 60,03      | 74,86              | 898,32           | 0,53 %         |
| 1.9      | 9041      | ORSE   | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60ka - 275v  | un  | 4      | 114,74     | 143,09             | 572,36           | 0,34 %         |
| 1.11     | 91835     | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M   | 142,5  | 7,57       | 9,44               | 1.345,20         | 0,79 %         |
| 1.12     | 93008     | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M   | 2      | 10,91      | 13,60              | 27,20            | 0,02 %         |
| 1.13     | 91870     | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015             | M   | 2      | 8,38       | 10,45              | 20,90            | 0,01 %         |
| 1.14     | 11124     | ORSE   | Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 6,3 e 8,8 kw - Rev 01  | un  | 1      | 1.219,78   | 1.521,18           | 1.521,18         | 0,89 %         |
| 1.15     | 74052/005 | SINAPI | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO  | UN  | 1      | 1.344,74   | 1.677,02           | 1.677,02         | 0,98 %         |

Minha Empresa  
CNPJ:

|          |           |        |   |    |        |        |        |                  |                |
|----------|-----------|--------|---|----|--------|--------|--------|------------------|----------------|
| 1.16     | 12222     | ORSE   | Quadro de distribuição de embutir, , para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores   | un | 11     | 103,56 | 129,14 | 1.420,54         | 0,83 %         |
| 1.17     | 91928     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                       | M  | 635    | 4,11   | 5,12   | 3.251,20         | 1,91 %         |
| 1.18     | 4010      | ORSE   | Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento   | M  | 15,1   | 3,87   | 4,82   | 72,78            | 0,04 %         |
| 1.19     | 355       | ORSE   | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")   | m  | 7,5    | 13,84  | 17,25  | 129,37           | 0,08 %         |
| 1.20     | 353       | ORSE   | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")   | m  | 56     | 9,08   | 11,32  | 633,92           | 0,37 %         |
| <b>2</b> |           |        | <b>ESTRUTURAL</b>   |    |        |        |        | <b>35.665,96</b> | <b>20,93 %</b> |
| 2.1      | 92777     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 590,02 | 9,63   | 12,00  | 7.080,24         | 4,15 %         |
| 2.2      | 92915     | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                           | KG | 223,8  | 11,58  | 14,44  | 3.231,67         | 1,90 %         |
| 2.3      | 94970     | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016  | m³ | 14     | 328,22 | 409,32 | 5.730,48         | 3,36 %         |
| 2.4      | 5651      | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X  | m² | 220,9  | 39,43  | 49,17  | 10.861,65        | 6,37 %         |
| 2.5      | 73481     | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M  | m³ | 53     | 41,51  | 51,76  | 2.743,28         | 1,61 %         |
| 2.6      | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL   | m³ | 18     | 48,84  | 60,90  | 1.096,20         | 0,64 %         |
| 2.7      | 94319     | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016   | m³ | 12     | 40,07  | 49,97  | 599,64           | 0,35 %         |
| 2.8      | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.   | m² | 180    | 9,76   | 12,17  | 2.190,60         | 1,29 %         |
| 2.9      | 72131     | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA)                                    | m² | 14     | 122,13 | 152,30 | 2.132,20         | 1,25 %         |
| <b>3</b> |           |        | <b>PISO</b>   |    |        |        |        | <b>16.683,45</b> | <b>9,79 %</b>  |
| 3.1      | 94974     | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016  | m³ | 16,5   | 375,71 | 468,54 | 7.730,91         | 4,54 %         |
| 3.2      | 87372     | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019  | m³ | 8,25   | 579,61 | 722,83 | 5.963,34         | 3,50 %         |
| 3.3      | 87247     | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014                  | m² | 60     | 39,95  | 49,82  | 2.989,20         | 1,75 %         |

Minha Empresa  
CNPJ:

|          |       |        |  |    |        |       |        |                  |               |
|----------|-------|--------|--|----|--------|-------|--------|------------------|---------------|
| <b>4</b> |       |        | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |    |        |       |        | <b>16.886,44</b> | <b>9,91 %</b> |
| 4.1      | 89978 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014                                   | m² | 132,44 | 57,17 | 71,29  | 9.441,64         | 5,54 %        |
| 4.2      | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 180    | 29,77 | 37,12  | 6.681,60         | 3,92 %        |
| 4.3      | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   | m² | 180    | 3,40  | 4,24   | 763,20           | 0,45 %        |
| <b>5</b> |       |        | <b>ACABAMENTOS</b>   |    |        |       |        | <b>12.856,38</b> | <b>7,54 %</b> |
| 5.1      | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  | m² | 13,87  | 47,42 | 59,13  | 820,13           | 0,48 %        |
| 5.2      | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P  | m² | 55     | 61,76 | 77,02  | 4.236,10         | 2,49 %        |
| 5.3      | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016  | m² | 58     | 85,00 | 106,00 | 6.148,00         | 3,61 %        |
| 5.4      | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016                                 | M  | 33,56  | 39,48 | 49,23  | 1.652,15         | 0,97 %        |
| <b>6</b> |       |        | <b>COBERTURA</b>   |    |        |       |        | <b>16.448,72</b> | <b>9,65 %</b> |
| 6.1      | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m² | 108,07 | 64,42 | 80,33  | 8.681,26         | 5,09 %        |
| 6.2      | 94189 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m² | 108,06 | 18,93 | 23,60  | 2.550,21         | 1,50 %        |
| 6.3      | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019   | M  | 51,8   | 21,50 | 26,81  | 1.388,75         | 0,81 %        |
| 6.4      | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M  | 50     | 32,32 | 40,30  | 2.015,00         | 1,18 %        |
| 6.5      | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M  | 45     | 32,32 | 40,30  | 1.813,50         | 1,06 %        |

Minha Empresa  
CNPJ:

|          |           |        |   |                |     |        |        |                  |                |
|----------|-----------|--------|---|----------------|-----|--------|--------|------------------|----------------|
| <b>7</b> |           |        | <b>PINTURA</b>  |                |     |        |        | <b>6.017,40</b>  | <b>3,53 %</b>  |
| 7.1      | 88415     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014                   | m <sup>2</sup> | 180 | 2,41   | 3,00   | 540,00           | 0,32 %         |
| 7.2      | 8624      | ORSE   | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m <sup>2</sup> | 180 | 13,09  | 16,32  | 2.937,60         | 1,72 %         |
| 7.3      | 88489     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014              | m <sup>2</sup> | 180 | 11,32  | 14,11  | 2.539,80         | 1,49 %         |
| <b>8</b> |           |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |                |     |        |        | <b>48.154,20</b> | <b>28,26 %</b> |
| 8.1      | 9537      | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | m <sup>2</sup> | 80  | 2,49   | 3,10   | 248,00           | 0,15 %         |
| 8.2      | 85387     | SINAPI | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO   | m <sup>3</sup> | 30  | 58,60  | 73,08  | 2.192,40         | 1,29 %         |
| 8.3      | 74136/001 | SINAPI | PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16  | m <sup>2</sup> | 55  | 666,48 | 831,16 | 45.713,80        | 26,82 %        |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Total sem BDI</b> | <b>136.678,31</b> |
| <b>Total do BDI</b>  | <b>33.748,60</b>  |
| <b>Total Geral</b>   | <b>170.426,91</b> |

---

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa  
Sócio/CEO/Proprietário