

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2			DATA	
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%			28/03/2018	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE				<b>CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA</b>						<b>798.926,46</b>
Meta	1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		1,41%		BDI 1		<b>11.251,71</b>
Nível 2	1.1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				BDI 1		-
Serviço	1.1.1	ORSE	06096	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO	UN		307,36	BDI 1	369,88	-
Serviço	1.1.2	SINAPI	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN		1.134,65	BDI 1	1.365,44	-
Serviço	1.1.3	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		276,23	BDI 1	332,42	-
Nível 2	1.2			LIMPEZA DE TERRENO				BDI 1		-
Serviço	1.2.1	SINAPI	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2		2,70	BDI 1	3,25	-
Nível 2	1.3			LOCAÇÃO DA OBRA				BDI 1		-
Serviço	1.3.1	SINAPI	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2		9,60	BDI 1	11,55	-
Nível 2	1.4			PROTEÇÃO				BDI 1		11.251,71
Serviço	1.4.1	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL	M2	90,58	38,13	BDI 1	45,89	4.156,72
Serviço	1.4.2	ORSE	11146	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANÍTICA, 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M.	M2	51,32	114,88	BDI 1	138,25	7.094,99
Nível 2	1.5			CANTEIRO DE OBRA				BDI 1		-
Serviço	1.5.1	SINAPI	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS		555,10	BDI 1	668,01	-
Serviço	1.5.2	SINAPI	73847/004	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS		942,09	BDI 1	1.133,71	-
Meta	2			<b>FUNDAÇÃO</b>		0,00%		BDI 1		-
Nível 2	2.1			ESCAVAÇÃO E ATERRO				BDI 1		-
Serviço	2.1.1	SINAPI	79478	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3		31,67	BDI 1	38,11	-

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>		<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>		<b>OBJETO</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2			DATA	
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%			28/03/2018	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	2.1.2	SINAPI	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3		32,42	BDI 1	39,01	-
Nível 2	2.2			FORMAS				BDI 1		-
Serviço	2.2.1	SINAPI	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2		31,87	BDI 1	38,35	-
Nível 2	2.3			ARMADURA				BDI 1		-
Serviço	2.3.1	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG		10,53	BDI 1	12,67	-
Serviço	2.3.2	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG		9,51	BDI 1	11,44	-
Serviço	2.3.3	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	KG		7,34	BDI 1	8,83	-
Serviço	2.3.4	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	KG		6,43	BDI 1	7,74	-
Serviço	2.3.5	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG		5,84	BDI 1	7,03	-
Serviço	2.3.6	SINAPI	92922	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG		4,42	BDI 1	5,32	-
Nível 2	2.4			CONCRETO				BDI 1		-
Serviço	2.4.1	SINAPI	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3		308,06	BDI 1	370,72	-
Serviço	2.4.2	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3		116,90	BDI 1	140,68	-
<b>Meta</b>	<b>3</b>			<b>ESTRUTURA</b>			<b>0,00%</b>	<b>BDI 1</b>		<b>-</b>
Nível 2	3.1			FORMAS				BDI 1		-
Serviço	3.1.1	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2		74,36	BDI 1	89,48	-

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA		
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016		
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2			DATA	
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA		20,34%	16,59%			28/03/2018	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	3.1.2	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015		M2		53,24	BDI 1	64,07	-
Serviço	3.1.3	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015		M2		18,36	BDI 1	22,09	-
Serviço	3.1.4	SINAPI	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015		M2		42,23	BDI 1	50,82	-
Serviço	3.1.5	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015		M2		89,96	BDI 1	108,26	-
Serviço	3.1.6	SINAPI	92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015		M2		36,78	BDI 1	44,26	-
Nível 2	3.2			ARMADURA					BDI 1		-
Serviço	3.2.1	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.		KG		10,22	BDI 1	12,30	-
Serviço	3.2.2	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.		KG		9,13	BDI 1	10,99	-
Serviço	3.2.3	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.		KG		8,47	BDI 1	10,19	-
Serviço	3.2.4	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.		KG		6,82	BDI 1	8,21	-
Serviço	3.2.5	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.		KG		5,55	BDI 1	6,68	-

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>Município / UF</b>		<b>Localidade / Endereço</b>		<b>Objeto</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	3.2.6	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.	KG		4,23	BDI 1	5,09	-
Serviço	3.2.7	SINAPI	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	KG		5,12	BDI 1	6,16	-
Serviço	3.2.8	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG		5,32	BDI 1	6,40	-
Nível 2	3.3			LAJES PRE-MOLDADAS				BDI 1		-
Serviço	3.3.1	COMPOSIÇÃO		COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA -LAJES TRELICADAS	M2		98,14	BDI 1	118,10	-
Nível 2	3.4			CONCRETO				BDI 1		-
Serviço	3.4.1	SINAPI	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3		308,06	BDI 1	370,72	-
Serviço	3.4.2	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3		116,90	BDI 1	140,68	-
<b>Meta</b>	<b>4</b>			<b>ARQUITETURA E URBANISMO</b>				<b>BDI 1</b>		<b>323.403,17</b>
Nível 2	4.1			ALVENARIAS E VEDAÇÕES				BDI 1		6.266,34
Serviço	4.1.1	SINAPI	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2		48,59	BDI 1	58,47	-
Serviço	4.1.2	SINAPI	9875	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2		88,39	BDI 1	106,37	-
Serviço	4.1.3	SINAPI	73988/002	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M		6,57	BDI 1	7,91	-
Serviço	4.1.4	SINAPI	73774/001	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	27,20	191,44	BDI 1	230,38	6.266,34
Nível 2	4.2			VERGAS DE CONCRETO				BDI 1		-
Serviço	4.2.1	SINAPI	74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M		13,33	BDI 1	16,04	-

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV	PROGRAMA		GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE		EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA	RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2			DATA	
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%			28/03/2018	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Nível 2	4.3			REVESTIMENTO DE PAREDES				BDI 1		20.200,98
Serviço	4.3.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2		2,29	BDI 1	2,76	-
Serviço	4.3.2	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM.	M2		21,49	BDI 1	25,86	-
Serviço	4.3.3	SINAPI	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2		15,85	BDI 1	19,07	-
Serviço	4.3.4	ORSE	10716	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=2,0CM	M2	47,04	64,29	BDI 1	77,37	3.639,48
Serviço	4.3.5	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	419,81	32,78	BDI 1	39,45	16.561,50
Nível 2	4.4			REVESTIMENTO DE PISOS				BDI 1		38.847,43
Serviço	4.4.1	SINAPI	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.	M2		23,27	BDI 1	28,00	-
Serviço	4.4.2	SINAPI	72136	CIMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CIMENTO ESTRUTURAL BRANCO E TONALIZANTE CORES VARIADAS.	M2	155,86	60,93	BDI 1	73,32	11.427,66
Serviço	4.4.3	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	46,29	24,84	BDI 1	29,89	1.383,61
Serviço	4.4.4	SINAPI	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	357,10	60,59	BDI 1	72,91	26.036,16
Nível 2	4.5			REVESTIMENTO DE TETO				BDI 1		627,58
Serviço	4.5.1	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	M2	19,46	7,34	BDI 1	8,83	171,83
Serviço	4.5.2	ORSE	3315	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	19,46	19,46	BDI 1	23,42	455,75
Nível 2	4.6			IMPERMEABILIZAÇÕES				BDI 1		-
Serviço	4.6.1	SINAPI	83737	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2		45,73	BDI 1	55,03	-

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	4.6.2	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2		6,30	BDI 1	7,58	-
Serviço	4.6.3	SINAPI	83749	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2,5 CM	M2		10,71	BDI 1	12,89	-
Nível 2	4.7			ESQUADRIAS				BDI 1		101.226,38
Nível 3	4.7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA				BDI 1		31.032,76
Serviço	4.7.1.1	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	132,83	BDI 1	159,85	159,85
Serviço	4.7.1.2	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	137,14	BDI 1	165,03	4.950,90
Serviço	4.7.1.3	ORSE	3423	PORTA 80X210 CM COM REVESTIMENTO PLUMBÍFERO	UN	2,00	2.569,67	BDI 1	3.092,34	6.184,68
Serviço	4.7.1.4	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	147,32	BDI 1	177,28	354,56
Serviço	4.7.1.5	SINAPI	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	6,00	456,97	BDI 1	549,92	3.299,52
Serviço	4.7.1.6	ORSE	3423	PORTA 120X210 CM COM REVESTIMENTO PLUMBÍFERO	UN	1,00	3.854,50	BDI 1	4.638,51	4.638,51
Serviço	4.7.1.7	SINAPI	84850	PORTA DE MADEIRA SEMIOCA 1A, 160X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	UN	1,00	479,20	BDI 1	576,67	576,67
Serviço	4.7.1.8	SINAPI	91287	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR ? FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UN	1,00	103,73	BDI 1	124,83	124,83
Serviço	4.7.1.9	SINAPI	90807	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00	55,73	BDI 1	67,07	67,07
Serviço	4.7.1.10	SINAPI	91288	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR ? FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UN	32,00	109,24	BDI 1	131,46	4.206,72
Serviço	4.7.1.11	SINAPI	90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	32,00	59,67	BDI 1	71,81	2.297,92
Serviço	4.7.1.12	SINAPI	91290	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	2,00	128,86	BDI 1	155,07	310,14
Serviço	4.7.1.13	SINAPI	90819	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA SOMENTE INSTALAÇÃO.	UN	2,00	56,92	BDI 1	68,50	137,00

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV	PROGRAMA	GESTOR	AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA			
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA	CONSTRUÇÃO		31/03/2016			
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA	RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2			DATA	
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%			28/03/2018	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	4.7.1.14	SINAPI	91301	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	16,52	BDI 1	19,88	39,76
Serviço	4.7.1.15	SINAPI	91302	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	64,00	17,68	BDI 1	21,28	1.361,92
Serviço	4.7.1.16	SINAPI	91303	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	18,64	BDI 1	22,43	89,72
Serviço	4.7.1.17	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	43,00	43,15	BDI 1	51,93	2.232,99
Nível 3	4.7.2			ESQUADRIAS METALICAS				BDI 1		41.600,59
Serviço	4.7.2.1	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	30,36	524,97	BDI 1	631,75	19.179,93
Serviço	4.7.2.2	ORSE	10722	PORTA CORTA FOGO 2,20X2,10M, ESP=5CM, ABRIR, CLASSE P90, NÚCLEO EM MANTA FIBRA-CERAMICA, INCLUSO BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA SOBREPOR S/CHAVE, EXCETO PINTURA	UN	2,00	1.864,66	BDI 1	2.243,93	4.487,86
Serviço	4.7.2.3	COMPOSIÇÃO		GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 60 X 90 CM COM VIDROS	UN	2,00	114,13	BDI 1	137,34	274,68
Serviço	4.7.2.4	SINAPI	74067/002	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	66,72	219,93	BDI 1	264,66	17.658,12
Nível 3	4.7.3			ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO				BDI 1		3.705,22
Serviço	4.7.3.1	COMPOSIÇÃO		PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	9,29	331,43	BDI 1	398,84	3.705,22
Nível 3	4.7.4			GRADES DE FERRO				BDI 1		24.887,81
Serviço	4.7.4.1	SINAPI	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	60,42	180,37	BDI 1	217,06	13.114,77
Serviço	4.7.4.2	ORSE	10812	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS	M2	77,18	126,76	BDI 1	152,54	11.773,04
Nível 2	4.8			COBERTURA				BDI 1		1.013,27
Serviço	4.8.1	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015	M2		14,75	BDI 1	17,75	-

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	4.8.2	SINAPI	84035	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2		46,66	BDI 1	56,15	-
Serviço	4.8.3	SINAPI	84043	CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL	M		105,92	BDI 1	127,46	-
Serviço	4.8.4	SINAPI	73868/001	RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO	M		24,79	BDI 1	29,83	-
Serviço	4.8.5	ORSE	08988	ESTRUTURA METALICA - MARQUISE	M2	17,09	49,27	BDI 1	59,29	1.013,27
Nível 2	4.9			PINTURA				BDI 1		64.929,21
Serviço	4.9.1	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	4.485,75	1,51	BDI 1	1,82	8.164,07
Serviço	4.9.2	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	596,86	7,15	BDI 1	8,60	5.133,00
Serviço	4.9.3	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	525,87	16,03	BDI 1	19,29	10.144,03
Serviço	4.9.4	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	M2	2.323,11	10,10	BDI 1	12,15	28.225,79
Serviço	4.9.5	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	596,86	9,06	BDI 1	10,90	6.505,77
Serviço	4.9.6	SINAPI	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	196,02	18,36	BDI 1	22,09	4.330,08
Serviço	4.9.7	SINAPI	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	60,42	19,87	BDI 1	23,91	1.444,64
Serviço	4.9.8	SINAPI	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	60,42	13,50	BDI 1	16,25	981,83
Nível 2	4.10			FORROS				BDI 1		17.910,12
Serviço	4.10.1	SINAPI	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	525,87	19,22	BDI 1	23,13	12.163,37
Serviço	4.10.2	ORSE	09852	FORRO TIPO COLMÉIA EM PVC, REF. NOVTEO "A", COR BRANCA, DA NOVEL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	29,25	163,26	BDI 1	196,47	5.746,75
Nível 2	4.11			ACABAMENTOS E ARREMATES				BDI 1		26.989,51
Serviço	4.11.1	ORSE	02256	RODAPÉ MARMORE, H=5 CM E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - I	M	177,73	11,47	BDI 1	13,80	2.452,67
Serviço	4.11.2	ORSE	02258	RODAPÉ MARMORE, H=12 CM E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - I	M	348,42	31,66	BDI 1	38,10	13.274,80
Serviço	4.11.3	COMPOSIÇÃO		BATE MACAS EM LAMINADO PLASTICO	M	93,76	37,41	BDI 1	45,02	4.221,08

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2			DATA	
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%			28/03/2018	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	4.11.4	COMPOSIÇÃO		BATE MACAS EM LAMINADO TEXTURIZADO	M	116,13	50,38	BDI 1	60,63	7.040,96
Nível 2	4.12			ÁREAS EXTERNAS				BDI 1		45.392,35
Serviço	4.12.1	SINAPI	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	682,88	7,11	BDI 1	8,56	5.845,45
Serviço	4.12.2	SINAPI	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M		25,35	BDI 1	30,51	-
Serviço	4.12.3	SINAPI	74147/001	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	M2	136,05	43,26	BDI 1	52,06	7.082,76
Serviço	4.12.4	SINAPI	73675	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	524,97	51,39	BDI 1	61,84	32.464,14
<b>Meta</b>	<b>5</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				<b>BDI 1</b>		<b>43.676,22</b>
Nível 2	5.1			ÁGUA FRIA				BDI 1		42.436,64
Nível 3	5.1.1			TUBOS E CONEXOES				BDI 1		363,95
Serviço	5.1.1.1	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	2,07	BDI 1	2,49	44,82
Serviço	5.1.1.2	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,80	4,04	BDI 1	4,86	52,49
Serviço	5.1.1.3	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,40	5,76	BDI 1	6,93	16,63
Serviço	5.1.1.4	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,30	7,13	BDI 1	8,58	2,57
Serviço	5.1.1.5	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,30	10,81	BDI 1	13,01	3,90
Serviço	5.1.1.6	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	2,45	BDI 1	2,95	32,45
Serviço	5.1.1.7	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	3,47	BDI 1	4,18	12,54
Serviço	5.1.1.8	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	16,29	BDI 1	19,60	19,60
Serviço	5.1.1.9	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	7,35	BDI 1	8,84	53,04
Serviço	5.1.1.10	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	7,86	BDI 1	9,46	9,46
Serviço	5.1.1.11	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	5,82	BDI 1	7,00	7,00
Serviço	5.1.1.12	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	3,84	BDI 1	4,62	27,72
Serviço	5.1.1.13	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	5,13	BDI 1	6,17	12,34

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	5.1.1.14	SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	11,07	BDI 1	13,32	13,32
Serviço	5.1.1.15	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	4,67	BDI 1	5,62	28,10
Serviço	5.1.1.16	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	5,30	BDI 1	6,38	6,38
Serviço	5.1.1.17	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	8,69	BDI 1	10,46	10,46
Serviço	5.1.1.18	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		10,57	BDI 1	12,72	-
Serviço	5.1.1.19	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		20,79	BDI 1	25,02	-
Serviço	5.1.1.20	SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	6,69	BDI 1	8,05	8,05
Serviço	5.1.1.21	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		8,46	BDI 1	10,18	-
Serviço	5.1.1.22	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		8,62	BDI 1	10,37	-
Serviço	5.1.1.23	SINAPI	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		4,44	BDI 1	5,34	-
Serviço	5.1.1.24	SINAPI	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		5,06	BDI 1	6,09	-
Serviço	5.1.1.25	SINAPI	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		6,75	BDI 1	8,12	-
Serviço	5.1.1.26	SINAPI	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		5,95	BDI 1	7,16	-
Serviço	5.1.1.27	SINAPI	89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		7,14	BDI 1	8,59	-
Serviço	5.1.1.28	SINAPI	89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		33,05	BDI 1	39,77	-
Serviço	5.1.1.29	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	2,56	BDI 1	3,08	3,08
Serviço	5.1.1.30	SINAPI	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		3,50	BDI 1	4,21	-
Serviço	5.1.1.31	SINAPI	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		4,47	BDI 1	5,38	-
Serviço	5.1.1.32	SINAPI	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		5,63	BDI 1	6,78	-
Serviço	5.1.1.33	SINAPI	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		10,53	BDI 1	12,67	-
Nível 3	5.1.2			TORNEIRAS, REGISTROS E MEDIDORES				BDI 1		3.393,15

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA		
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016		
PROponente / Tomador		Município / UF		Localidade / Endereço		Objeto					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2			DATA	
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA		20,34%	16,59%			28/03/2018	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	5.1.2.1	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.		UN	1,00	22,89	BDI 1	27,55	27,55
Serviço	5.1.2.2	SINAPI	74184/001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	5,00	42,23	BDI 1	50,82	254,10
Serviço	5.1.2.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO.		UN	31,00	49,81	BDI 1	59,94	1.858,14
Serviço	5.1.2.4	SINAPI	74058/003	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	2,00	44,73	BDI 1	53,83	107,66
Serviço	5.1.2.5	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	11,00	25,70	BDI 1	30,93	340,23
Serviço	5.1.2.6	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	11,00	48,65	BDI 1	58,55	644,05
Serviço	5.1.2.7	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	2,00	23,92	BDI 1	28,79	57,58
Serviço	5.1.2.8	SINAPI	74217/002	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	1,00	86,29	BDI 1	103,84	103,84
Nível 3	5.1.3			LOUÇAS SANITARIAS					BDI 1		9.365,51
Serviço	5.1.3.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	14,00	241,45	BDI 1	290,56	4.067,84
Serviço	5.1.3.2	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	24,00	124,57	BDI 1	149,91	3.597,84
Serviço	5.1.3.3	ORSE	3664	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA		UN	1,00	708,20	BDI 1	852,25	852,25
Serviço	5.1.3.4	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	2,00	252,76	BDI 1	304,17	608,34
Serviço	5.1.3.5	ORSE	7589	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO INOX		UN	1,00	198,80	BDI 1	239,24	239,24
Nível 3	5.1.4			BANCADAS INOX					BDI 1		17.419,46
Serviço	5.1.4.1	ORSE	07952	BANCADA INOX, TIPO EXPURGO, L=60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	2,00	307,98	BDI 1	370,62	741,24

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	5.1.4.2	ORSE	07952	BANCADA INOX, L=90CM E CUBA PROFUNDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.596,83	BDI 1	1.921,63	3.843,26
Serviço	5.1.4.3	ORSE	08123	BANCADA EM AÇO INOX, L=1,80M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.824,35	BDI 1	2.195,42	2.195,42
Serviço	5.1.4.4	ORSE	07957	BANCADA EM AÇO INOX, L=1,80M, CUBAS PROFUNDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.218,40	BDI 1	3.873,02	3.873,02
Serviço	5.1.4.5	ORSE	08141	BANCADA EM AÇO INOX, L=2,80M, 2 CUBAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.908,67	BDI 1	3.500,29	3.500,29
Serviço	5.1.4.6	ORSE	10140	BANCADA EM AÇO INOX EM "L", L=2,80 + 3,75 M, 2 CUBAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.714,17	BDI 1	3.266,23	3.266,23
Nível 3	5.1.5			CHUVEIROS E DUCHAS				BDI 1		249,66
Serviço	5.1.5.1	ORSE	09173	DUCHA HIGIÊNICA	UN	15,00	13,77	BDI 1	16,57	248,55
Serviço	5.1.5.2	SINAPI	09535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	0,92	BDI 1	1,11	1,11
Nível 3	5.1.6			ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS				BDI 1		464,99
Serviço	5.1.6.1	ORSE	07610	PORTA PAPEL TOALHA	UN	14,00	12,85	BDI 1	15,46	216,44
Serviço	5.1.6.2	ORSE	07611	PORTA PAPEL HIGIENICO	UN	15,00	13,77	BDI 1	16,57	248,55
Nível 3	5.1.7			RESERVATORIOS				BDI 1		8.274,04
Serviço	5.1.7.1	COMPOSIÇÃO		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 7500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	3.437,78	BDI 1	4.137,02	8.274,04
Nível 3	5.1.8			BOMBAS DE RECALQUE				BDI 1		2.905,88
Serviço	5.1.8.1	ORSE	2654	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1 1/4", RECALQUE=1", PR. MÁX. 36 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2,00	1.207,36	BDI 1	1.452,94	2.905,88
Nível 2	5.2			ESGOTO				BDI 1		540,46
Nível 3	5.2.1			TUBOS E CONEXOES				BDI 1		540,46
Serviço	5.2.1.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	1,20	10,36	BDI 1	12,47	14,96
Serviço	5.2.1.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	6,60	15,03	BDI 1	18,09	119,39
Serviço	5.2.1.3	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	2,40	22,45	BDI 1	27,02	64,85
Serviço	5.2.1.4	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	8,10	29,09	BDI 1	35,01	283,58
Serviço	5.2.1.5	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN		4,39	BDI 1	5,28	-

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROponente / Tomador				Município / UF	Localidade / Endereço		Objeto			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA				BOM JESUS DA LAPA / BA	RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	5.2.1.6	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00	5,97	BDI 1	7,18	7,18
Serviço	5.2.1.7	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN		9,74	BDI 1	11,72	-
Serviço	5.2.1.8	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN		12,13	BDI 1	14,60	-
Serviço	5.2.1.9	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00	4,26	BDI 1	5,13	5,13
Serviço	5.2.1.10	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00	5,64	BDI 1	6,79	13,58
Serviço	5.2.1.11	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN		9,32	BDI 1	11,22	-
Serviço	5.2.1.12	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00	12,42	BDI 1	14,95	14,95
Serviço	5.2.1.13	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00	9,18	BDI 1	11,05	11,05
Serviço	5.2.1.14	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN		12,76	BDI 1	15,36	-
Serviço	5.2.1.15	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO.	UN		7,15	BDI 1	8,60	-
Serviço	5.2.1.16	SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN		5,57	BDI 1	6,70	-
Serviço	5.2.1.17	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN		17,39	BDI 1	20,93	-
Serviço	5.2.1.18	SINAPI	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN		11,91	BDI 1	14,33	-
Serviço	5.2.1.19	SINAPI	89753	REDUCAO DE PVC, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN		3,84	BDI 1	4,62	-
Serviço	5.2.1.20	SINAPI	89774	REDUÇÃO DE PVC, 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	4,81	BDI 1	5,79	5,79
Serviço	5.2.1.21	SINAPI	89856	REDUÇÃO DE PVC, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN		5,72	BDI 1	6,88	-
Serviço	5.2.1.22	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO.	UN		3,40	BDI 1	4,09	-

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA		
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016		
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2			DATA	
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA		20,34%	16,59%			28/03/2018	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	5.2.1.23	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO		UN		4,74	BDI 1	5,70	-
Serviço	5.2.1.24	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO		UN		7,87	BDI 1	9,47	-
Serviço	5.2.1.25	SINAPI	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO.		UN		9,64	BDI 1	11,60	-
Nível 3	5.2.2			RALOS E CAIXAS SIFONADAS					BDI 1		-
Serviço	5.2.2.1	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA		UN		31,89	BDI 1	38,38	-
Nível 3	5.2.3			CAIXAS DE PASSAGEM / GORDURA					BDI 1		-
Serviço	5.2.3.1	SINAPI	72286	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO		UN		124,90	BDI 1	150,30	-
Serviço	5.2.3.2	SINAPI	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN		147,56	BDI 1	177,57	-
Nível 2	5.3			AGUAS PLUVIAIS					BDI 1		699,12
Nível 3	5.3.1			TUBOS E CONEXOES					BDI 1		699,12
Serviço	5.3.1.1	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO.		M		18,09	BDI 1	21,77	-
Serviço	5.3.1.2	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO.		M		27,47	BDI 1	33,06	-
Serviço	5.3.1.3	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO.		M		53,98	BDI 1	64,96	-
Serviço	5.3.1.4	COMPOSIÇÃO		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO.		M		80,89	BDI 1	97,34	-
Serviço	5.3.1.5	SINAPI	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO		UN		8,96	BDI 1	10,78	-
Serviço	5.3.1.6	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO		UN		17,01	BDI 1	20,47	-
Serviço	5.3.1.7	SINAPI	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO		UN		12,62	BDI 1	15,19	-
Serviço	5.3.1.8	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO		UN		19,50	BDI 1	23,47	-
Serviço	5.3.1.9	SINAPI	89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO		UN		20,76	BDI 1	24,98	-
Serviço	5.3.1.10	SINAPI	89573	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO		UN		27,97	BDI 1	33,66	-

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>Município / UF</b>		<b>Localidade / Endereço</b>	<b>Objeto</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2			DATA	
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%			28/03/2018	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	5.3.1.11	SINAPI	89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.12/2014	UN		23,44	BDI 1	28,21	-
Serviço	5.3.1.12	SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.12/2014	UN		34,14	BDI 1	41,08	-
Serviço	5.3.1.13	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.12/2014	UN		35,25	BDI 1	42,42	-
Serviço	5.3.1.14	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.12/2014	UN		8,12	BDI 1	9,77	-
Serviço	5.3.1.15	SINAPI	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN		9,40	BDI 1	11,31	-
Serviço	5.3.1.16	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN		13,71	BDI 1	16,50	-
Serviço	5.3.1.17	ORSE	04283	RALO HEMISFERICO, TIPO ABACAXI D=100MM	UN	24,00	24,21	BDI 1	29,13	699,12
Nível 3	5.3.2			CAIXAS DE PASSAGEM				BDI 1		-
Serviço	5.3.2.1	COMPOSIÇÃO		CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN		132,75	BDI 1	159,75	-
<b>Meta</b>	<b>6</b>			<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>				<b>BDI 1</b>		<b>344.809,86</b>
Nível 2	6.1			QUADROS GERAIS				BDI 1		11.407,21
Serviço	6.1.1	MERCADO		QGE	UN	1,00	4.188,88	BDI 1	5.040,90	5.040,90
Serviço	6.1.2	MERCADO		QGBT	UN	1,00	5.290,27	BDI 1	6.366,31	6.366,31
Nível 2	6.2			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA				BDI 1		16.629,17
Serviço	6.2.1	MERCADO		QF-RX	UN	1,00	1.159,84	BDI 1	1.395,75	1.395,75
Serviço	6.2.2	MERCADO		QDN-01	UN	1,00	1.259,96	BDI 1	1.516,24	1.516,24
Serviço	6.2.3	MERCADO		QDN-02	UN	1,00	1.276,44	BDI 1	1.536,07	1.536,07
Serviço	6.2.4	MERCADO		QDN-03	UN	1,00	1.366,96	BDI 1	1.645,00	1.645,00
Serviço	6.2.5	MERCADO		QDN-04	UN	1,00	1.212,03	BDI 1	1.458,56	1.458,56
Serviço	6.2.6	MERCADO		QDE-01	UN	1,00	1.291,72	BDI 1	1.554,46	1.554,46
Serviço	6.2.7	MERCADO		QDE-02	UN	1,00	1.243,12	BDI 1	1.495,97	1.495,97
Serviço	6.2.8	MERCADO		QDE-03	UN	1,00	1.313,80	BDI 1	1.581,03	1.581,03
Serviço	6.2.9	MERCADO		QDE-04	UN	1,00	1.243,12	BDI 1	1.495,97	1.495,97
Serviço	6.2.10	MERCADO		QF-AC01	UN	1,00	2.451,49	BDI 1	2.950,12	2.950,12
Nível 2	6.3			LUMINARIAS E ACESSÓRIOS				BDI 1		26.965,71

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	6.3.1	ORSE	7327	LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 32W/127V, CORPO EM CHAPA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	155,15	BDI 1	186,71	9.335,50
Serviço	6.3.2	ORSE	7798	LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 16W/127V, CORPO EM CHAPA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	102,37	BDI 1	123,19	7.884,16
Serviço	6.3.3	ORSE	7332	LUMINÁRIA VEDADA DE EMBUTIR P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 32W/127V, CORPO EM CHAPA, REFLETOR EM ALUMÍNIO E PROTETOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO	UN	8,00	202,30	BDI 1	243,45	1.947,60
Serviço	6.3.4	ORSE	7333	LUMINÁRIA VEDADA DE EMBUTIR P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 16W/127V, CORPO EM CHAPA, REFLETOR EM ALUMÍNIO E PROTETOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO	UN	2,00	182,91	BDI 1	220,11	440,22
Serviço	6.3.5	ORSE	7599	LUMINÁRIA PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES, 2X26W, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO, SEM DIFUSOR DE EMBUTIR - 127	UN	2,00	184,17	BDI 1	221,63	443,26
Serviço	6.3.6	MERCADO		LUMINÁRIA PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR PARA TRÊS LÂMPADAS FLUORESCENTES, 3X16W, CORPO E REFLETOR EM CHAPA, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO, PARA ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SOBREPOR - 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	331,49	BDI 1	398,92	2.393,52
Serviço	6.3.7	MERCADO		LUMINÁRIA PARA SINALIZAÇÃO DE SALA EM USO DE, 18W, DE SOBREPOR - 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	155,39	BDI 1	187,00	561,00
Serviço	6.3.8	MERCADO		LUMINÁRIA TIPO BALIZAMENTO 1X11W - 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	79,35	BDI 1	95,49	477,45
Serviço	6.3.9	ORSE	8116	POSTE DECORATIVO EM TUBO DE AÇO ZINCADO COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO BRILHANTE, 01 PÉTALA, REF. XR-706/1 DA XOULUX OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA MISTA 160W	UN	10,00	289,43	BDI 1	348,30	3.483,00
Nível 2	6.4			INTERRUPTORES				BDI 1		940,61
Serviço	6.4.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	46,00	14,77	BDI 1	17,77	817,42
Serviço	6.4.2	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	23,43	BDI 1	28,20	84,60

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	6.4.3	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	32,07	BDI 1	38,59	38,59
Nível 2	6.5			TOMADAS				BDI 1		3.388,79
Serviço	6.5.1	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	147,00	14,16	BDI 1	17,04	2.504,88
Serviço	6.5.2	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	29,00	16,21	BDI 1	19,51	565,79
Serviço	6.5.3	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	22,03	BDI 1	26,51	318,12
Nível 2	6.6			CAIXAS PVC				BDI 1		156,63
Serviço	6.6.1	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	23,00	5,66	BDI 1	6,81	156,63
Nível 2	6.7			CABOS PARA ENTRADA DE ALTA TENSÃO				BDI 1		5.135,30
Serviço	6.7.1	COMPOSIÇÃO		CABO SINGELO DE HEPR/XLPE 12/20KV - 50mm2 CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	M	178,00	23,97	BDI 1	28,85	5.135,30
Nível 2	6.8			CABOS ISOLADOS 450/750V				BDI 1		21.878,76
Serviço	6.8.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6.336,00	2,83	BDI 1	3,41	21.605,76
Serviço	6.8.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	52,00	4,36	BDI 1	5,25	273,00
Nível 2	6.9			CABOS ISOLADO 0,6/1KV				BDI 1		42.490,72
Serviço	6.9.1	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.321,00	5,27	BDI 1	6,34	8.375,14
Serviço	6.9.2	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	807,00	6,78	BDI 1	8,16	6.585,12
Serviço	6.9.3	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	291,00	9,66	BDI 1	11,62	3.381,42
Serviço	6.9.4	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	511,00	13,28	BDI 1	15,98	8.165,78

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	6.9.5	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	64,00	15,51	BDI 1	18,66	1.194,24
Serviço	6.9.6	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	17,00	21,06	BDI 1	25,34	430,78
Serviço	6.9.7	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	88,00	41,20	BDI 1	49,58	4.363,04
Serviço	6.9.8	SINAPI	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00	103,82	BDI 1	124,94	9.995,20
Nível 2	6.10			ELETRODUTOS DE PVC				BDI 1		3.051,67
Serviço	6.10.1	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	204,30	6,35	BDI 1	7,64	1.560,85
Serviço	6.10.2	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	33,00	10,12	BDI 1	12,18	401,94
Serviço	6.10.3	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,60	9,84	BDI 1	11,84	42,62
Serviço	6.10.4	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00	12,39	BDI 1	14,91	89,46
Serviço	6.10.5	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	21,30	37,33	BDI 1	44,92	956,80
Nível 2	6.11			CAIXAS DE PASSAGEM, INSPEÇÃO OU LIGAÇÃO				BDI 1		-
Serviço	6.11.1	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN		107,87	BDI 1	129,81	-
Serviço	6.11.2	SINAPI	83450	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN		290,77	BDI 1	349,91	-
Nível 2	6.12			CONDULETES DE ALUMINIO				BDI 1		528,34
Serviço	6.12.1	SINAPI	73861/008	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	9,39	BDI 1	11,30	146,90
Serviço	6.12.2	SINAPI	73861/014	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	10,12	BDI 1	12,18	146,16
Serviço	6.12.3	SINAPI	73861/020	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	11,50	BDI 1	13,84	235,28
Nível 2	6.13			ELETROCALHAS GALV. A FOGO				BDI 1		8.298,41

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	6.13.1	ORSE	0762	ELETROCALHA 100 X 50 MM, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA SEM TAMPA - FABRICANTE DISPAN OU SIMILAR	M	120,00	21,29	BDI 1	25,62	3.074,40
Serviço	6.13.2	ORSE	7877	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	15,00	13,01	BDI 1	15,66	234,90
Serviço	6.13.3	ORSE	8113	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	5,00	23,28	BDI 1	28,02	140,10
Serviço	6.13.4	ORSE	9524	TALA PARA ELETROCALHA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	124,00	6,04	BDI 1	7,27	901,48
Serviço	6.13.5	ORSE	9533	FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	11,00	10,66	BDI 1	12,83	141,13
Serviço	6.13.6	ORSE	9522	SUPORTE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	M	120,00	11,42	BDI 1	13,74	1.648,80
Serviço	6.13.7	ORSE	7384	FIXAÇÃO DE SUPORTE (TIRANTE) PARA INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA	UN	120,00	14,94	BDI 1	17,98	2.157,60
Nível 2	6.14			PERFILADO GALVANIZADO A FOGO				BDI 1		19.018,15
Serviço	6.14.1	ORSE	4536	PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO À FOGO SEM TAMPA 38 X 38 MM	M	508,00	13,04	BDI 1	15,69	7.970,52
Serviço	6.14.2	ORSE	9667	EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO 38 X 38 MM	UN	225,00	6,51	BDI 1	7,83	1.761,75
Serviço	6.14.3	ORSE	9526	GANCHO CURTO PARA PERFILADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	742,00	6,27	BDI 1	7,55	5.602,10
Serviço	6.14.4	ORSE	7384	FIXAÇÃO DE SUPORTE (TIRANTE) PARA INSTALAÇÃO DE PERFILADO	UN	142,00	14,94	BDI 1	17,98	2.553,16
Serviço	6.14.5	ORSE	0723	SÁIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	142,00	3,55	BDI 1	4,27	606,34
Serviço	6.14.6	COMPOSIÇÃO		PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO À FOGO SEM TAMPA 38 X 76 MM	M	17,00	21,74	BDI 1	26,16	444,72
Serviço	6.14.7	COMPOSIÇÃO		EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO 38 X 76 MM	UN	6,00	7,47	BDI 1	8,99	53,94
Serviço	6.14.8	COMPOSIÇÃO		CURVA DE INVERSÃO 90° PARA PERFILADO 38 X 76MM	UN	1,00	21,29	BDI 1	25,62	25,62
Nível 2	6.15			ENTRADA DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO (SEM CABOS)				BDI 1		94.214,93
Serviço	6.15.1	SINAPI	73783/010	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1.031,51	BDI 1	1.241,32	1.241,32
Serviço	6.15.2	COMPOSIÇÃO		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO, 150KVA COM PROTEÇÃO IP23. 11,4-13,8KV / 380-220V - 60HZ. Z=3,5%, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	22.958,01	BDI 2	26.766,74	80.300,22
Serviço	6.15.3	FDE	09.80.049	SELA PARA CRUZETA	UN	3,00	42,17	BDI 1	50,75	152,25
Serviço	6.15.4	ORSE	4141	CRUZETA DE CONCRETO	UN	5,00	189,48	BDI 1	228,02	1.140,10
Serviço	6.15.5	SINAPI	73781/001	MUFLA TERMINAL UNIPOLAR 50MM2 - 15KV - USO INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,00	213,83	BDI 1	257,32	1.029,28
Serviço	6.15.6	SINAPI	83641	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	311,43	BDI 1	374,77	1.124,31
Serviço	6.15.7	ORSE	4353	SUPORTE PARA MUFLA - FORNECIMENTO	UN	1,00	39,47	BDI 1	47,50	47,50

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>		<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>		<b>OBJETO</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	6.15.8	SINAPI	73781/001	MUFLA TERMINAL UNIPOLAR 50MM2 - 15KV - USO INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,00	213,83	BDI 1	257,32	1.029,28
Serviço	6.15.9	SINAPI	72316	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,00	52,14	BDI 1	62,75	815,75
Serviço	6.15.10	ORSE	10805	CURVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO D=4"	M	2,00	25,60	BDI 1	30,81	61,62
Serviço	6.15.11	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00	37,33	BDI 1	44,92	1.347,60
Serviço	6.15.12	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	60,55	BDI 1	72,87	582,96
Serviço	6.15.13	SINAPI	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	46,71	BDI 1	56,21	112,42
Serviço	6.15.14	SINAPI	72326	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, SOB CARGA.400A	UN	1,00	883,02	BDI 1	1.062,63	1.062,63
Serviço	6.15.15	COMPOSIÇÃO		FUSÍVEL LIMITADOR DE CORRENTE HH TIPO DRVAL - 17A/15KV	UN	3,00	140,72	BDI 1	169,34	508,02
Serviço	6.15.16	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00	22,92	BDI 1	27,58	1.241,10
Serviço	6.15.17	SINAPI	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	16,13	BDI 1	19,41	485,25
Serviço	6.15.18	SBC	59304	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COMPLETA - 60X60X12CM	UN	1,00	94,29	BDI 1	113,47	113,47
Serviço	6.15.19	SINAPI	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	14,87	BDI 1	17,89	178,90
Serviço	6.15.20	SINAPI	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	11,24	BDI 1	13,53	270,60
Serviço	6.15.21	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	386,84	BDI 1	465,52	931,04
Serviço	6.15.22	ORSE	7860	CENTRAL AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 HORAS 127V/220 VCA x12 vcc - 2X50w	UN	1,00	365,06	BDI 1	439,31	439,31
Nível 2	6.16			EQUIPAMENTOS				BDI 1		90.705,46
Serviço	6.16.1	MERCADO		GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 70KVA SAÍDA 220/127V	UN	2,00	38.899,33	BDI 2	45.352,73	90.705,46
<b>Meta</b>	<b>7</b>			<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO</b>				<b>BDI 1</b>		<b>26.683,96</b>
Nível 2	7.1			EXTINTORES				BDI 1		2.230,66
Serviço	7.1.1	SINAPI	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	138,62	BDI 1	166,82	834,10
Serviço	7.1.2	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	386,84	BDI 1	465,52	1.396,56
Nível 2	7.2			ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA				BDI 1		6.705,10
Serviço	7.2.1	ORSE	7860	CENTRAL AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 HORAS 127V/220 VCA x12 vcc - 2X50w	UN	1,00	365,06	BDI 1	439,31	439,31

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA				BOM JESUS DA LAPA / BA	RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	7.2.2	ORSE	7780	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA ACLARAMENTO - 2X9w - 127V/227VCA	UN	16,00	35,70	BDI 1	42,96	687,36
Serviço	7.2.3	ORSE	9056	LUMINARIA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA	UN	13,00	356,58	BDI 1	429,11	5.578,43
Nível 2	7.3			HIDRANTES				BDI 1		5.965,31
Serviço	7.3.1	SINAPI	72283	ARMÁRIO SIMPLES 45X75X17CM COM DOIS LANCE MANGUEIRA CLASSE 2, COM DOIS LANCE DE 15MTS X Ø2.1/2" E ADAPTADOR STORZ NAS EXTREMIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.413,46	BDI 1	1.700,96	3.401,92
Serviço	7.3.2	SINAPI	83633	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00	2.130,12	BDI 1	2.563,39	2.563,39
Nível 2	7.4			TUBOS DE AÇO GALVANIZADO				BDI 1		3.131,82
Serviço	7.4.1	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	54,00	43,00	BDI 1	51,75	2.794,50
Serviço	7.4.2	SINAPI	73976/004	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	46,72	BDI 1	56,22	337,32
Nível 2	7.5			VÁLVULAS				BDI 1		2.579,24
Serviço	7.5.1	SINAPI	73870/003	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	54,03	BDI 1	65,02	390,12
Serviço	7.5.2	SINAPI	73870/006	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	125,00	BDI 1	150,43	752,15
Serviço	7.5.3	SINAPI	73795/009	VALVULA DE RETENCAO Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	78,05	BDI 1	93,93	187,86
Serviço	7.5.4	SINAPI	73870/006	VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	233,08	BDI 1	280,49	841,47
Serviço	7.5.5	SINAPI	73796/005	VÁLVULA DE PÊ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	169,37	BDI 1	203,82	407,64
Nível 2	7.6			EQUIPAMENTOS (BOMBAS E ACESSORIOS)				BDI 1		5.722,88
Serviço	7.6.1	SINAPI	83644	MOTO-BOMBA ELETRICA - VAZÃO 15.000L/h - Hman = 30 m.c.a. - TRIFÁSICA	UN	1,00	993,89	BDI 1	1.196,05	1.196,05
Serviço	7.6.2	COMPOSIÇÃO		BOMBA JOCKEY VAZÃO 1.200L/h - Hman = 45 m.c.a. - TRIFÁSICA	UN	1,00	1.650,73	BDI 1	1.986,49	1.986,49
Serviço	7.6.3	SINAPI	0365	MOTO-BOMBA DIESEL, VAZÃO= 15.000/h, Hman= 30m.c.a, TRIFÁSICA	UN	1,00	1.547,02	BDI 1	1.861,68	1.861,68
Serviço	7.6.4	SINAPI	85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	51,85	BDI 1	62,40	187,20
Serviço	7.6.5	ORSE	9670	PRESSOSTATO PARA ALARME	UN	3,00	136,13	BDI 1	163,82	491,46
Nível 2	7.7			CAIXAS E ACESSORIOS				BDI 1		348,95
Serviço	7.7.1	SINAPI	83447	CAIXA EM ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DO HIDRANTE	UN	1,00	116,66	BDI 1	140,39	140,39
Serviço	7.7.2	ORSE	8363	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X50CM PARA CAIXA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	173,31	BDI 1	208,56	208,56

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2			DATA	
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%			28/03/2018	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Meta</b>	<b>8</b>			<b>SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO</b>		<b>0,66%</b>		<b>BDI 1</b>		<b>5.258,92</b>
Nível 2	8.1			CONDUTORES				BDI 1		1.249,28
Serviço	8.1.1	COMPOSIÇÃO		CABO ISOLADO FLEXÍVEL 600V, 70°C, COM PVC RESISTENTE A CHAMA , 2 X 1,00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	248,00	1,93	BDI 1	2,32	575,36
Serviço	8.1.2	COMPOSIÇÃO		CABO ISOLADO FLEXÍVEL 600V, 70°C, COM PVC RESISTENTE A CHAMA , 2 X 2,50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	192,00	2,92	BDI 1	3,51	673,92
Nível 2	8.2			ELETRODUTOS				BDI 1		1.183,20
Serviço	8.2.1	SINAPI	72308	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	16,39	BDI 1	19,72	1.183,20
Nível 2	8.3			CAIXAS DE PASSAGEM				BDI 1		529,96
Serviço	8.3.1	SINAPI	73861/017	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	15,09	BDI 1	18,16	272,40
Serviço	8.3.2	ORSE	0650	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20x20	UN	1,00	57,39	BDI 1	69,06	69,06
Serviço	8.3.3	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	15,66	BDI 1	18,85	188,50
Nível 2	8.4			CENTRAL				BDI 1		341,78
Serviço	8.4.1	ORSE	8058	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	UN	1,00	284,01	BDI 1	341,78	341,78
Nível 2	8.5			ACIONADORES				BDI 1		1.954,70
Serviço	8.5.1	ORSE	7861	BOTOEIRA QUEBRA VIDRO, TIPO ARMA, EM CAIXA DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 CM, SOBREPOR, COR VERMELHA.BOTOEIRA QUEBRA VIDRO, TIPO ARMA, EM CAIXA DE ALUMÍNIO DE 10 X 10 CM, SOBREPOR, COR VERMELHA,	UN	5,00	84,96	BDI 1	102,24	511,20
Serviço	8.5.2	COMPOSIÇÃO		CAMPAINHA ELETRÔNICA, TIPO DE DOIS TONS CAMPAINHA ELETRÔNICA, TIPO DE DOIS TONS	UN	5,00	239,90	BDI 1	288,70	1.443,50
<b>Meta</b>	<b>9</b>			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGAS ATMOSFERICAS</b>		<b>1,25%</b>		<b>BDI 1</b>		<b>10.010,14</b>
Nível 2	9.1			CAIXAS DE INSPEÇÃO				BDI 1		485,82
Serviço	9.1.1	SINAPI	0346	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO DE TUPO EM PVC Ø300MM h=600MM	UN	18,00	22,43	BDI 1	26,99	485,82
Nível 2	9.2			HASTE DE ATERRAMENTO				BDI 1		-
Serviço	9.2.1	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN		39,08	BDI 1	47,03	-
Nível 2	9.3			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO				BDI 1		345,60

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>		<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>		<b>OBJETO</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	9.3.1	ORSE	12141	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,00	260,09	BDI 1	312,99	312,99
Serviço	9.3.2	SINAPI	72928	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	27,10	BDI 1	32,61	32,61
Nível 2	9.4			CONDUTORES EM COBRE NÚ				BDI 1		7.654,39
Serviço	9.4.1	SINAPI	72252	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00	12,13	BDI 1	14,60	73,00
Serviço	9.4.2	SINAPI	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	248,50	16,13	BDI 1	19,41	4.823,39
Serviço	9.4.3	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	22,92	BDI 1	27,58	2.758,00
Nível 2	9.5			ELETRODUTOS				BDI 1		138,24
Serviço	9.5.1	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	14,40	7,98	BDI 1	9,60	138,24
Nível 2	9.6			CONECTORES				BDI 1		669,68
Serviço	9.6.1	ORSE	11132	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	116,00	1,04	BDI 1	1,25	145,00
Serviço	9.6.2	SINAPI	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	8,54	BDI 1	10,28	123,36
Serviço	9.6.3	SINAPI	73782/005	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	15,97	BDI 1	19,22	19,22
Serviço	9.6.4	SINAPI	73782/002	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	25,51	BDI 1	30,70	30,70
Serviço	9.6.5	ORSE	10902	SUPORTE GUIA 90 - TEL 280	UN	21,00	5,72	BDI 1	6,88	144,48
Serviço	9.6.6	ORSE	11133	GRAMPO ESTAMPADO TIPO "X", EM COBRE, COM 04 PARAFUSOS, PARA CABOS DE COBRE NU 35MM² - TEL- 853 (SPDA)	UN	1,00	14,79	BDI 1	17,80	17,80
Serviço	9.6.7	ORSE	10694	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	UN	12,00	13,10	BDI 1	15,76	189,12
Nível 2	9.7			TERMINAIS AEREOS				BDI 1		716,41
Serviço	9.7.1	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	31,00	19,20	BDI 1	23,11	716,41
<b>Meta</b>	<b>10</b>			<b>SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>				<b>BDI 1</b>		<b>24.386,88</b>
Nível 2	10.1			RACK				BDI 1		1.863,30
Serviço	10.1.1	ORSE	11227	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM	UN	1,00	1.548,36	BDI 1	1.863,30	1.863,30
Nível 2	10.2			MATERIAL PARA RACK				BDI 1		1.862,69
Serviço	10.2.1	ORSE	0761	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.5E	UN	3,00	353,51	BDI 1	425,41	1.276,23

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROponente / Tomador		Município / UF		Localidade / Endereço		Objeto				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	10.2.2	PMSP	099021	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA	UN	6,00	14,78	BDI 1	17,79	106,74
Serviço	10.2.3	ORSE	11098	FORNECIMENTO DE BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	UN	1,00	94,34	BDI 1	113,53	113,53
Serviço	10.2.4	ORSE	10727	PAINEL PARA VOZ TIPO VOICE PANEL - 50 PORTAS	UN	1,00	304,30	BDI 1	366,19	366,19
Nível 2	10.3			ESPELHOS E CONECTORES				BDI 1		840,41
Serviço	10.3.1	ORSE	0720	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E (KRONE OU SIMILAR)	UN	62,00	8,56	BDI 1	10,30	638,60
Serviço	10.3.2	ORSE	0714	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4" X 2" COM 02 SAÍDAS RJ-45 (KRONE OU SIMILAR)	UN	31,00	5,41	BDI 1	6,51	201,81
Nível 2	10.4			CONDUTORES				BDI 1		14.292,34
Serviço	10.4.1	ORSE	0697	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	2.135,00	5,30	BDI 1	6,38	13.621,30
Serviço	10.4.2	ORSE	0694	FORNECIMENTO DE PATH CABLE CAT.5E C/1,5M	UN	62,00	5,85	BDI 1	7,04	436,48
Serviço	10.4.3	SINAPI	73768/004	CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00	6,09	BDI 1	7,33	234,56
Nível 2	10.5			ELETRODUTOS				BDI 1		2.120,87
Serviço	10.5.1	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	190,00	6,35	BDI 1	7,64	1.451,60
Serviço	10.5.2	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	17,00	10,12	BDI 1	12,18	207,06
Serviço	10.5.3	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	31,00	12,39	BDI 1	14,91	462,21
Nível 2	10.6			CAIXAS DE PASSAGEM				BDI 1		755,84
Serviço	10.6.1	SINAPI	73748/001	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	3,00	134,54	BDI 1	161,91	485,73
Serviço	10.6.2	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	31,00	5,66	BDI 1	6,81	211,11
Serviço	10.6.3	SINAPI	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	7,26	BDI 1	8,74	17,48
Serviço	10.6.4	SINAPI	73861/020	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	11,50	BDI 1	13,84	41,52
Nível 2	10.7			ELETROCALHAS				BDI 1		1.365,00

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>		<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>		<b>OBJETO</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	10.7.1	ORSE	0765	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	22,00	32,76	BDI 1	39,42	867,24
Serviço	10.7.2	ORSE	0749	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	12,00	34,47	BDI 1	41,48	497,76
Nível 2	10.8			QUADROS				BDI 1		261,97
Serviço	10.8.1	SINAPI	83369	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	217,69	BDI 1	261,97	261,97
Nível 2	10.9			EQUIPAMENTOS				BDI 1		1.024,46
Serviço	10.9.1	ORSE	7867	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	2,00	425,65	BDI 1	512,23	1.024,46
<b>Meta</b>	<b>11</b>			<b>SISTEMA DE PREVISAO PARA SONORIZAÇÃO</b>				<b>BDI 1</b>		<b>2.067,70</b>
Nível 2	11.1			ELETRODUTOS				BDI 1		1.686,26
Serviço	11.1.1	SINAPI	72308	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,51	16,39	BDI 1	19,72	1.686,26
Nível 2	11.2			CONDULETES				BDI 1		381,44
Serviço	11.2.1	SINAPI	73861/014	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	10,12	BDI 1	12,18	146,16
Serviço	11.2.2	SINAPI	73861/020	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	11,50	BDI 1	13,84	235,28
<b>Meta</b>	<b>12</b>			<b>INSTALAÇÃO DE FLUIDOS MECÂNICOS (GASES MEDICINAIS)</b>				<b>BDI 1</b>		<b>6.596,15</b>
Nível 2	12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES				BDI 1		729,79
Serviço	12.1.1	SINAPI	92305	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	23,00	13,48	BDI 1	16,22	373,06
Serviço	12.1.2	SINAPI	92306	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00	21,28	BDI 1	25,61	153,66
Serviço	12.1.3	SINAPI	92329	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P	UN	6,00	4,01	BDI 1	4,83	28,98
Serviço	12.1.4	SINAPI	92315	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P	UN	1,00	5,31	BDI 1	6,39	6,39
Serviço	12.1.5	SINAPI	92311	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P	UN	15,00	6,03	BDI 1	7,26	108,90

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**

Nº TC/CR		GIGOV		PROGRAMA	GESTOR		AÇÃO / MODALIDADE		ASSINATURA	
01020885-60 / 2014		BI - BARREIRAS		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EURES RIBEIRO PEREIRA		CONSTRUÇÃO		31/03/2016	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA		BOM JESUS DA LAPA / BA		RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, S/N - CENTRO	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2				DATA
30/03/2016	NÃO	SALVADOR / BA		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BOM JESUS DA LAPA	20,34%	16,59%				28/03/2018
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde	C. Unitário (R\$)	BDI (%)	Pr. Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	12.1.6	SINAPI	92312	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P	UN	2,00	8,87	BDI 1	10,67	21,34
Serviço	12.1.7	SINAPI	92317	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P	UN	2,00	8,13	BDI 1	9,78	19,56
Serviço	12.1.8	SINAPI	92318	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._P	UN		11,71	BDI 1	14,09	-
Serviço	12.1.9	SINAPI	93085	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN		5,45	BDI 1	6,56	-
Serviço	12.1.10	SINAPI	93081	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	7,44	BDI 1	8,95	17,90
Serviço	12.1.11	SINAPI	93087	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		8,07	BDI 1	9,71	-
Nível 2	12.2			PANEIS				BDI 1		4.136,13
Serviço	12.2.1	ORSE	08501	FORNECIMENTO DE PAINEL DE OXIGENIO	UN	3,00	381,89	BDI 1	459,57	1.378,71
Serviço	12.2.2	ORSE	08505	FORNECIMENTO DE PAINEL DE OXIDO NITROSO	UN	1,00	381,89	BDI 1	459,57	459,57
Serviço	12.2.3	ORSE	08502	FORNECIMENTO DE PAINEL DE AR COMPRIMIDO	UN	3,00	381,89	BDI 1	459,57	1.378,71
Serviço	12.2.4	ORSE	08503	FORNECIMENTO DE PAINEL DE VÁCUO	UN	2,00	381,89	BDI 1	459,57	919,14
Nível 2	12.3			POSTO DE GASES				BDI 1		1.730,23
Serviço	12.3.1	MERCADO		POSTO DE OXIGENIO - FORNECIMENTO	UN	11,00	45,81	BDI 1	55,13	606,43
Serviço	12.3.2	MERCADO		POSTO DE OXIDO NITROSO - FORNECIMENTO	UN	1,00	67,93	BDI 1	81,75	81,75
Serviço	12.3.3	MERCADO		POSTO DE AR COMPRIMIDO - FORNECIMENTO	UN	11,00	63,07	BDI 1	75,90	834,90
Serviço	12.3.4	MERCADO		POSTO DE VÁCUO - FORNECIMENTO	UN	3,00	57,38	BDI 1	69,05	207,15
<b>Meta</b>	<b>13</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>BDI 1</b>		<b>781,75</b>
Nível 2	13.1			LIMPEZA FINAL DA OBRA				BDI 1		781,75
Serviço	13.1.1	SINAPI	09537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	704,28	0,92	BDI 1	1,11	781,75

**OBS # OS ITENS CUJAS QUANTIDADES ESTÃO ZERADAS, TRATAM-SE DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS.**